Акционерное общество

Государственный заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Государственный контракт от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18

# Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии

Том 1

Книга 1.2

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Приложение Г Часть 4 Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»

Москва 2018

# Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

## СОСТАВ

| № п/п | № тома, книги | Наименование | Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № пункта | глава / раздел | часть |
| | **Том 1** | **Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии** | **Пункты 19-37** | **Главы 1 и 2** | |
| 1 | Книга 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | п.п. 20-23, п. 32 | глава 1 | часть 1, часть 2, часть 8 |
| 2 | Книга 1.1 Приложение А | Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго» | п. 22, п. 23 | глава 1 | часть 2 |
| 3 | Книга 1.1 Приложение Б | Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК» | п. 22, п. 23 | глава 1 | часть 2 |
| 4 | Книга 1.1 Приложение В | Источники тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая Москва» | п. 22, п. 23 | глава 1 | часть 2 |
| 5 | Книга 1.1 Приложение Г | Источники тепловой энергии других организаций | п. 22, п. 23 | глава 1 | часть 2 |
| 6 | Книга 1.2 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | п. 24, п. 25 | глава 1 | часть 3 |
| 7 | Книга 1.2 Приложение А | Схемы тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 8 | Книга 1.2 Приложение Б | Схемы тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |

| № п/п | № тома, книги | Наименование | Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № пункта | глава / раздел | часть |
| 9 | Книга 1.2 Приложение В | Схемы тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 10 | Книга 1.2 Приложение Г Часть 1 | Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 11 | Книга 1.2 Приложение Г Часть 2 | Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 12 | Книга 1.2 Приложение Г Часть 3 | Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 13 | Книга 1.2 Приложение Г Часть 4 | Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 14 | Книга 1.2 Приложение Д | Параметры тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 15 | Книга 1.2 Приложение Е | Параметры тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 16 | Книга 1.2 Приложение Ж Часть 1 | Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 17 | Книга 1.2 Приложение Ж Часть 2 | Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 18 | Книга 1.2 Приложение И | Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК» | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 19 | Книга 1.2 Приложение К | Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций | п. 24 | глава 1 | часть 3 |

| № п/п | № тома, книги | Наименование | Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № пункта | глава / раздел | часть |
| 20 | Книга 1.2 Приложение Л | Сведения о повреждениях на тепловых сетях | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 21 | Книга 1.2 Приложение М | Коммерческие приборы учета тепловой энергии | п. 24 | глава 1 | часть 3 |
| 22 | Книга 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | п. 27, п. 28 | глава 1 | часть 5 |
| 23 | Книга 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | п. 26, п. 29, п. 30 | глава 1 | части 4, 6 |
| 24 | Книга 1.4 Приложение А | Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения | п. 26 | глава 1 | часть 4 |
| 25 | Книга 1.5 | Балансы теплоносителя | п. 31 | глава 1 | часть 7 |
| 26 | Книга 1.6 | Надежность теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения | п. 33, п.36 | глава 1 | части 9, 12 |
| 27 | Книга 1.7 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | п. 34, п. 35 | глава 1 | части 10, 11 |
| 28 | Книга 1.8 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | п. 37 | глава 2 | - |
| | **Том 2** | **Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.** | **Пункты 38-47 и 22** | **Главы 3 - 9** | |

| № п/п | № тома, книги | Наименование | Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № пункта | глава / раздел | часть |
| 29 | Книга 2.1 | Актуализация решений Схемы теплоснабжения города Москвы. Мастер-план. Разработка электронной модели системы теплоснабжения города Москвы | п. 22, п. 38 | глава 3 | - |
| 30 | Книга 2.2 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом формирования новых зон действия | п. 39 | глава 4 | - |
| 31 | Книга 2.2 Приложение А Часть 1 | Результаты гидравлического расчета тепловых сетей | п. 39 | глава 4 | - |
| 32 | Книга 2.2 Приложение А Часть 2 | Результаты гидравлического расчета тепловых сетей | п. 39 | глава 4 | - |
| 33 | Книга 2.3 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, перспективные балансы теплоносителя и топлива | п. 40, п. 41, п. 42, п. 44, п. 45 | главы 5, 6, 8 | - |
| 34 | Книга 2.4 | Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. Оценка нормативного уровня надежности | п. 43, п. 46, п. 47 | главы 7, 9 | - |
| 35 | Книга 2.5 | Моделирование возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах теплоснабжения города Москвы | - | - | - |
| 36 | Книга 2.6 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения. Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений | п. 48 | глава 10 | - |

| № п/п | № тома, книги | Наименование | Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | № пункта | глава / раздел | часть |
| 37 | Книга 2.7 | Актуализация перечня единых теплоснабжающих организаций | п. 49 | глава 11 | - |
| | **Том 3** | **Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.** | **Пункты 4-17** | **Разделы 1-10** | |
| 38 | Книга 3.1 | Утверждаемая часть Актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы | п.п. 4-17 | разделы 1-10 | - |
| 39 | Книга 3.1 Приложение А | Актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии города Москвы | п.п. 4-17 | - | - |
| 40 | Книга 3.1 Приложение Б | Снятие замечаний Минэнерго России к предыдущей Схеме теплоснабжения города Москвы | - | - | - |

# СОДЕРЖАНИЕ

## (часть 4)

ВВЕДЕНИЕ ..... 8

Г.10 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-23 ..... 11

Г.11 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-25 ..... 136

Г.12 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-26 ..... 223

Г.13 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-27 ..... 346

# ВВЕДЕНИЕ

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» (далее - Актуализация Схемы) разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154.

Работа выполнена АО «МОСГАЗ» в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18.

Государственный Заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Актуализация Схемы разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667);
- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 (ред. от 28.03.2017) № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
- постановление Совета Федерации Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью»;
- приказ Минэнерго России от 20.12.2016 № 1363 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий».

При выполнении Актуализации Схемы использовались следующие документы:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;
- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;

- «Схема и программа развития ЕЭС России на 2017-2023 годы», утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 № 143;

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2017-2022 годы», утверждена распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2017 № 288-РМ;

- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017) № 1334-р;

- распоряжение Правительства Москвы от 01.03.2011 № 148-РП «О реализации инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции «Щербинка» по адресу: Коммунальная зона «Щербинка», район Южное Бутово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 15.02.2017) № 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Кожухово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012) № 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Терешково»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 21.09.2016) № 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Молжаниновка».

Целью данной работы является актуализация базового документа города Москвы, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города, позволяющего обеспечить покрытие перспективных тепловых нагрузок наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» представлена в 3 этапах (том 1, том 2, том 3), включающих 40 книг:

- Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии;

- Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.;

- Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

В данной книге (этап 1) представлены параметры тепловых сетей ПАО «МОЭК» от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго».

При разработке Актуализации Схемы использованы материалы и исходные данные Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДепЖКХ г. Москвы), Департамента капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города Москвы (ДепРНТ г. Москвы), Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы (ДепГП г. Москвы), Москомархитектуры, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города Москвы, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва», ООО «ЭнергоПромИнвест», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-инвест», ООО «Межрегионэнергострой», ООО «Ситиэнерго» и других организаций.

# Г.10 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-23

Таблица Г.10 – Параметры тепловых сетей от ТЭЦ-23

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1713 | к2822 | 300 | 20,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1959 |
| ТЭЦ-23 | к2801 | к2802 | 500 | 97,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2802 | к2802/п1 | 500, 600 | 128,80 | Подвал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2802/п1 | к2803 | 600 | 13,20 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2803 | аб0128/003 | 200 | 28,50 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2803/п2 | к2803/п3 | 250 | 143,00 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к2803/п2 | к2804 | 600 | 44,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2804 | к2805 | 600 | 145,10 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2805 | к2806 | 600 | 150,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2806 | к2806а | 600 | 139,20 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к2807 | к2807а | 600 | 36,60 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2807 | к2808 | 600 | 135,80 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2807а | к2806а | 600 | 112,60 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к2808 | к2809 | 500 | 171,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2809 | к2810 | 500 | 88,00 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к2810 | к2811 | 600 | 35,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2810 | к2823а | 600 | 31,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2811 | к2836 | 600 | 28,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к2812 | к2813 | 600 | 38,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2813 | к2837 | 600 | 12,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2814 | к2815 | 600 | 23,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2815 | к2816 | 600 | 11,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2816 | к2817 | 500 | 154,22 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2816 | к2821 | 600 | 18,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2817 | к2818 | 500 | 154,22 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2818 | к2819 | 500 | 160,22 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2819 | к2820 | 500 | 52,34 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2820 | к1709 | 300 | 34,03 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2821 | к2822 | 400 | 39,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2823 | к2824 | 600 | 122,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2823а | к2823 | 600 | 21,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2824 | к2825 | 600 | 90,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2825 | к2839 | 600 | 12,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2826 | к2826/1 | 300 | 78,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2826 | к2827 | 600 | 58,24 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2826/1 | к2826/2 | 300 | 11,55 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2826/2 | аб0128/011 | 300 | 13,45 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2827 | к2828 | 600 | 48,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2828 | к2829 | 600 | 58,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2829 | к1545 | 600 | 40,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2830 | к2831 | 600 | 28,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2831 | к2832 | 800 | 120,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2832 | к2833 | 800 | 135,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2833 | к2834 | 800 | 125,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2834 | к2835 | 800 | 40,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2835 | к2838 | 800 | 72,39 | Коллектор | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2836 | к2812 | 600 | 10,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2836 | к2836/п1 | 200 | 17,40 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2836/п1 | к1713/4 | 200 | 64,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2837 | к2814 | 600 | 40,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2838 | к2801 | 800 | 18,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2839 | к2826 | 600 | 130,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2801 | к2801а | 700 | 20,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к2801а | к5001 | 700 | 181,23 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5001 | к5002 | 700 | 141,04 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5002 | к5003 | 700 | 103,52 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5003 | к5003/п1 | 300 | 70,00 | Гильза/Футляр, Коллектор, Подвал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5003 | к5004 | 700 | 62,10 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5003/1 | к5003/12 | 300 | 15,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к5003/1 | к5003/п1 | 300 | 25,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к5003/13 | к5003/13а | 300 | 108,47 | Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к5003/13 | к5003/14 | 300 | 35,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к5003/13а | к5003/13б | 300 | 115,43 | Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к5003/14 | к5003/15 | 300 | 23,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к5003/15 | к5003/16 | 300 | 9,83 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к5003/16 | к5003/6 | 300 | 136,80 | Бесканальная, Камера | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5003/2 | к5003/12 | 300 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к5003/2 | к5003/п3 | 300 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к5003/3а | к5003/3 | 300 | 177,00 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к5003/5 | к5003/13 | 300 | 73,97 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5003/5 | к5003/4 | 300 | 49,50 | Гильза/Футляр, Камера, Непроходной канал | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к5003/5 | к5003/5а | 300 | 12,00 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к5003/5а | к5003/3а | 300 | 223,20 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к5003/6 | к5003/7 | 150 | 20,05 | Бесканальная, Камера | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5003/п3 | к5003/п4 | 300 | 18,50 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к5003/п4 | к5003/3 | 300 | 45,96 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к5004 | к5005 | 700 | 86,30 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5005 | к5006 | 700 | 36,90 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к5006 | к5006/п1 | 200, 300 | 174,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006 | к5007 | 800 | 145,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к5006/1 | к5006/2 | 300 | 26,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/2 | к5006/п2 | 300 | 108,20 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/4 | к5006/п5 | 300 | 63,20 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/4 | к5006/п6 | 300 | 51,20 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к5006/5 | к5006/5а | 300 | 85,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5006/5 | к5006/6 | 300 | 91,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5006/5а | к5006/п4 | 300 | 47,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5006/6 | к2910/11 | 300 | 5,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к5006/п1 | к5006/1 | 300 | 4,00 | Подвал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/п2 | к5006/п3 | 300 | 131,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/п3 | к5006/3 | 300 | 31,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/п5 | к5006/3 | 300 | 25,10 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к5006/п6 | к5006/п4 | 300 | 85,50 | Подвал, Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к5007 | к5008 | 800 | 302,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к5008 | к5009 | 800 | 119,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к5009 | к5010 | 800 | 48,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к5010 | к5011 | 800 | 62,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к5011 | к5012 | 800 | 145,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к5012 | к5013 | 800 | 197,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | т.4 | к1730 | 500 | 8,00 | Подвал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | 150/20 | к150/2 | 700 | 63,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | 150/21 | 150/22 | 700 | 126,75 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 150/22 | 150/23 | 700 | 92,50 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 150/23 | к150/6 | 700 | 84,00 | Гильза/Футляр, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 150/24 | 150/25 | 700 | 141,35 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 150/25 | к150/7 | 700 | 66,70 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 150/26 | к150/8 | 700 | 69,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к101 | к102 | 1200 | 97,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к102 | к102а | 1200 | 14,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к102а | к103 | 1200 | 190,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к103 | к103а | 1200 | 98,95 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к103а | к104 | 1200 | 45,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к104 | к105 | 1200 | 141,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к105 | к106 | 1200 | 181,15 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к106 | к107 | 1200 | 218,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к107 | к107а | 1200 | 78,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к107а | к107б | 1200 | 26,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к107б | к108 | 1200 | 48,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к108 | к109 | 1200 | 142,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к109 | к109/1 | 400 | 8,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к109 | к110 | 1200 | 146,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к109/1 | к109/2 | 400 | 77,85 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к109/2 | к109/3 | 400 | 89,66 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к109/3б | к109/4 | 400 | 66,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к109/4 | к1505 | 400 | 50,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к110 | к110а | 1200 | 60,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к110а | к111 | 1200 | 57,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к111 | к111а | 1200 | 310,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к111а | к112 | 1200 | 146,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к112 | к112/1б | 600 | 38,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к112 | к113 | 900 | 126,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к112/1 | к112/1а | 600 | 72,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к112/10 | к112/12 | 400 | 123,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к112/12 | 112/12а | 150 | 61,70 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к112/12 | к120/6 | 400 | 212,40 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к112/1а | к112/2 | 600 | 105,53 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к112/1б | к112/1 | 600 | 24,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к112/2 | к112/3 | 600 | 100,72 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к112/3 | к112/3а | 300 | 415,40 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/3 | к112/4 | 600 | 27,30 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/3а | к112/3б | 300 | 73,25 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/3б | к112/3в | 200 | 13,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/4 | аб0601/096 | 80 | 324,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/4 | к112/4а | 600 | 269,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/4а | к112/5 | 600 | 59,80 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/5 | к112/5а | 600 | 2,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/5а | к112/3б | 300 | 60,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/5а | к112/6 | 600 | 85,95 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/6 | к112/6а | 400 | 231,95 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/6 | к112/7 | 400 | 219,55 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/6а | т58а/1 | 400 | 35,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к112/7 | к112/8 | 400 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к112/8 | к112/9 | 400 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к112/9 | к112/10 | 400 | 60,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к113 | к113/1 | 500 | 54,35 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к113 | к114 | 800 | 123,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к113/1 | к113/2 | 500 | 232,21 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к113/2 | к113/3 | 250 | 38,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к113/2 | к113/5 | 300 | 172,50 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к113/3 | к113/4 | 250 | 139,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к113/4 | аб0601/030 | 200 | 27,83 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к113/5 | к113/6 | 200 | 103,10 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к113/5 | к1511 | 300 | 29,05 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к113/6 | к113/7 | 200 | 111,75 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к113/7 | аб0601/024 | 200 | 71,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к114 | к115 | 800, 900 | 172,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к115 | к116 | 900 | 152,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к116 | к117 | 900 | 104,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к117 | к118 | 900 | 60,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к118 | к118/1 | 200 | 41,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к118 | к119 | 900 | 137,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к118/1 | аб0601/008 | 200 | 9,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к119 | к120 | 900 | 126,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к120 | к120/1 | 500 | 33,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к120 | к121 | 900 | 118,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к120/1 | к120/2 | 500 | 132,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к120/2 | к120/2а | 500 | 161,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к120/2а | к120/3 | 500 | 269,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к120/3 | к120/4 | 500 | 70,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к120/4 | к120/4а | 500 | 122,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к120/4а | к120/5 | 500 | 108,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к120/5 | к120/6 | 500 | 82,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к120/6 | к307 | 600 | 189,00 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к121 | к122 | 900 | 120,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к122 | к124 | 700 | 269,63 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к122 | к137 | 800 | 9,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к124 | к124/1 | 400 | 163,45 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124 | к125 | 700 | 202,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к124/1 | к124/2 | 400 | 121,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/2 | к124/2а | 150 | 4,75 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/2 | к124/3 | 400 | 148,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/3 | аб0601/034 | 150 | 237,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/3 | к124/4 | 400 | 66,10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к124/4 | к124/5 | 400 | 11,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/5 | аб0601/017 | 150 | 229,52 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/5 | к124/6 | 250 | 331,20 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к124/6 | к124/7 | 200 | 19,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/7 | к124/7а | 150 | 308,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/7 | к124/8 | 200 | 13,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/7а | аб0601/063 | 150 | 22,19 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к124/8 | аб0601/060 | 150 | 115,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к125 | к125а | 700 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к125а | к126 | 700 | 97,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к126 | к127 | 700 | 76,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к127 | к128 | 700 | 13,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к128 | к129а | 700 | 79,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к129 | к129/1 | 400 | 83,34 | Бесканальная | ППУ | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к129 | к130 | 700 | 90,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к129/1 | аб0601/100 | 200 | 36,30 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/1 | к129/2 | 400 | 59,83 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/12 | к404/1 | 400 | 94,20 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/13 | к129/14 | 250 | 224,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/14 | к129/15 | 250, 300 | 271,70 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к129/15 | к129/15п | 250 | 82,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к129/15п | к129/16а | 300 | 125,72 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к129/16 | к404/6 | 300 | 45,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к129/2 | к129/3 | 400 | 74,75 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/3 | к129/4 | 400 | 80,77 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/4 | к129/13 | 250 | 22,50 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/4 | к129/5 | 400 | 23,60 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/5 | к129/6 | 400 | 157,11 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/6 | к129/7 | 400 | 79,68 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/7 | к129/8 | 150, 250 | 16,88 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к129/7 | к129/9 | 400 | 36,84 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129/8 | аб0601/111 | 150 | 73,04 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к129/9 | к129/10 | 400 | 132,48 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к129а | к129 | 700 | 91,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к130 | к131 | 700 | 103,61 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к131 | к301 | 700 | 63,81 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к132 | к133 | 500 | 278,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к133 | к134 | 500 | 78,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к134 | к134/1 | 500 | 138,49 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к134 | к135 | 500 | 103,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к134/1 | к134/2 | 500 | 47,28 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к134/10 | к134/11 | 400 | 92,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/11 | к134/11а | 400 | 10,85 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/11 | к134/11б | 400 | 8,00 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/11а | к134/12 | 400 | 125,47 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к134/11б | к134/19 | 300 | 333,75 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к134/12 | аб0601/035 | 200 | 20,10 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/12 | к134/13 | 400 | 94,40 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/13 | аб0601/041 | 200 | 25,40 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/13 | к134/14 | 400 | 85,50 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к134/14 | к134/15 | 400 | 139,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к134/14 | к134/16 | 300 | 83,80 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к134/15 | к1512/9 | 400 | 23,05 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к134/16 | аб0601/037 | 200 | 26,69 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к134/16 | к134/17 | 300 | 182,07 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к134/17 | к134/17а | 300 | 22,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к134/17а | к134/18 | 300 | 104,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к134/18 | к134/19 | 300 | 264,94 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к134/18 | к134/22 | 300 | 229,88 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к134/19 | к134/20 | 300 | 124,02 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к134/2 | к134/3 | 500 | 130,58 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к134/20 | к134/21 | 300 | 127,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к134/22 | аб0601/004 | 150 | 37,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к134/3 | к134/3а | 500 | 46,47 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к134/3а | к134/3б | 500 | 225,12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к134/3б | к134/4 | 500 | 102,00 | Непроходной канал | АПБ | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к134/4 | к134/5 | 500 | 154,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к134/5 | к134/6 | 500 | 95,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к134/6 | к134/7а | 500 | 85,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к134/7 | к134/8 | 400 | 213,64 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/7а | к134/7 | 400 | 8,90 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/8 | к134/9 | 400 | 10,46 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/9 | к134/10 | 400 | 33,00 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к134/9 | к134/9а | 400 | 8,90 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к135 | к136 | 500 | 107,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к137 | к138А | 800 | 115,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к138 | к139 | 800 | 169,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к138А | к132 | 500 | 193,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к138А | к138 | 800 | 45,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к139 | к140 | 800 | 204,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к140 | к141 | 800 | 157,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к141 | к142 | 800 | 218,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к142 | к142/1 | 400 | 91,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к142 | к143 | 800 | 186,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к142/1 | к142/2 | 400 | 285,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к142/2 | к142/2а | 400 | 45,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к142/2а | к142/3 | 400 | 14,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к142/3 | к142/4 | 400 | 139,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к142/4 | к142/5 | 400 | 41,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к142/5 | к142/6 | 400 | 197,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к143 | к143/1а | 400 | 123,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к143 | к143/9 | 200 | 38,15 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к143 | к144 | 700 | 237,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к143/1 | к143/2а | 300 | 78,30 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к143/11 | аб0601/061 | 150 | 51,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к143/1а | к143/1 | 300 | 171,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к143/2 | к143/3 | 200 | 227,90 | Бесканальная | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к143/2 | к143/4 | 300 | 153,10 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к143/2а | к143/2 | 300 | 64,30 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к143/4 | к143/5 | 300 | 52,60 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к143/5 | к143/6 | 300 | 141,80 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к143/6 | к143/7 | 300 | 187,90 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к143/7 | к143/8 | 400 | 102,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к143/8 | аб0601/081 | 200 | 111,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к143/8 | к1531 | 400 | 228,04 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к143/9 | к143/11 | 150 | 147,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к144 | к144а | 700 | 160,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к144а | к145 | 700 | 158,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к145 | к145а | 700 | 5,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к145а | к146 | 700 | 32,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к146 | к147 | 700 | 17,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к147 | к148 | 700 | 88,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к148 | к149а | 700 | 206,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к149а | к150а | 600 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к149а | к1535 | 600 | 25,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к150 | к150/1а | 500 | 35,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к150 | к151 | 600 | 101,41 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к150/1 | 150/1б | 80 | 71,60 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к150/1 | 150/20 | 700 | 180,70 | Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к150/1 | к150/2 | 500 | 237,24 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к150/1 | к1537 | 700 | 110,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к150/10 | к150/11 | 400 | 68,10 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1975 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к150/11 | к150/12 | 400 | 5,00 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/12 | к150/13 | 400 | 20,50 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/13 | к150/14 | 400 | 99,70 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/14 | к150/15 | 400 | 107,40 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/15 | к150/16 | 400 | 76,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/16 | к150/17 | 400 | 86,80 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/17 | к150/18 | 400 | 46,10 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/18 | к150/9п | 400 | 16,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/1а | к150/1 | 500 | 65,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к150/2 | 150/21 | 700 | 131,00 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к150/2 | к150/3 | 500 | 180,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к150/27 | к150/28 | 700 | 795,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/28 | к150/29 | 700 | 103,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/29 | к150/30 | 700 | 9,55 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/3 | к150/4 | 500 | 34,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к150/30 | к150/31 | 700 | 4,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/31 | к150/32 | 700 | 98,95 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/32 | к150/33 | 700 | 59,75 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/33 | к150/34 | 700 | 104,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/34 | к150/35 | 700 | 174,35 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/35 | к150/36 | 400 | 33,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к150/4 | к150/5 | 500 | 86,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к150/5 | к150/6 | 500 | 135,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к150/6 | 150/24 | 700 | 136,00 | Гильза/Футляр, Полупроходной канал, Щитовая проходка/туннель | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к150/6 | к150/7 | 500 | 315,62 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к150/7 | 150/26 | 700 | 330,05 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к150/7 | к150/8 | 500 | 334,16 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к150/8 | к150/27 | 400, 700 | 89,00 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к150/8 | к150/9 | 400 | 92,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150/9 | к150/10 | 400 | 694,20 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к150а | к150 | 600 | 110,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к151 | к152 | 600 | 210,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к152а | к1538 | 150 | 22,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к153 | к154 | 600 | 277,62 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к154 | к155 | 600 | 211,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к155 | к156 | 600 | 21,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к155 | к404/15 | 500 | 37,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к156 | к157 | 600 | 19,40 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к157 | к158 | 600 | 49,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к158 | к159 | 600 | 181,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к159 | к159а | 600 | 320,84 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к159а | к159в | 600 | 289,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к159б | к160 | 600 | 186,30 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к159в | к159б | 600 | 31,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к160 | к160/1 | 400 | 105,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к160 | к161 | 500 | 145,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к160/1 | к411/2 | 400 | 350,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к161 | к164 | 500 | 416,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к164 | к165 | 300 | 107,72 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | ТЭЦ-23 | к101 | 1200 | 26,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | 213/4а | аб0602/015 | 200 | 325,76 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | аб0602/062 | аб0602/060 | 80 | 80,60 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к.213/2а | к213/7 | 250 | 244,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к201 | к104 | 700 | 58,10 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к201 | к201а | 300 | 16,00 | Коллектор, Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к201 | к202 | 700 | 117,80 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к202 | к203 | 700 | 120,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к203 | к204 | 700 | 135,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к204 | к205 | 700 | 150,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к205 | к206 | 700 | 139,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к206 | к207 | 700 | 175,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к207 | к208 | 700 | 60,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к208 | к210 | 700 | 174,42 | Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к210 | к213 | 700 | 224,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213 | к213а | 300 | 12,39 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213 | к214 | 600 | 279,90 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213/1 | к213/2 | 300 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к213/2 | к.213/2а | 250 | 133,61 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к213/2 | к213/3 | 300 | 96,94 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к213/3 | к213/3п | 250 | 76,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213/3а | к213/4 | 250 | 62,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213/3п | к213/3а | 250 | 22,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213/4 | к213/4п | 200 | 19,06 | Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к213/4п | к213/6 | 250 | 160,40 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к213/6 | аб0602/087 | 200 | 10,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к213/7 | к213/8 | 250 | 103,83 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к213/п1 | к213/1 | 350 | 63,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к213а | к213/п1 | 350 | 64,65 | Непроходной канал, Подвал | АПБ | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к214 | к214а | 600 | 215,30 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к214а | к215 | 600 | 67,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к215 | к215а | 600 | 45,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к215а | к216 | 600 | 77,90 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к216 | к217 | 600 | 102,98 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к217 | к217/1 | 400 | 18,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217 | к218 | 500 | 130,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к217/1 | к217/2 | 400 | 110,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217/10 | к217/11 | 150 | 90,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к217/11 | к217/12 | 200 | 38,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к217/11 | к217/13 | 200 | 23,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к217/12 | аб0602/037 | 125 | 136,98 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к217/13 | к434а | 200 | 59,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к217/14 | к217/15 | 200 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217/15 | к217/16 | 150 | 94,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к217/16 | аб0602/065 | 80 | 121,28 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к217/16 | к217/17 | 150 | 82,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к217/17 | к217/18 | 150 | 58,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к217/18 | к217/18п | 100 | 40,27 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/18п | аб0602/062 | 50 | 50,80 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/18п | аб0602/063 | 100 | 33,70 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/18п | аб0602/069 | 100 | 40,00 | Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/27 | аб0602/033 | 100 | 19,70 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/27 | к217/8 | 300 | 137,50 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к217/3 | к217/4 | 400 | 132,25 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217/31 | к217/32 | 400 | 150,50 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к217/32 | аб0602/008 | 250 | 52,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к217/32 | к217/34 | 400 | 140,10 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к217/34 | к217/34а | 500 | 145,35 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к217/34 | к217/35 | 400 | 59,81 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к217/34а | к217/34б | 500 | 417,25 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к217/34б | к1909 | 500 | 35,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к217/35 | к217/36 | 400 | 210,35 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к217/36 | к217/37 | 400 | 36,00 | Полупроходной канал | ППУ | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к217/37 | к217/38 | 400, 500 | 66,05 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к217/38 | к217/39 | 400, 500 | 46,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к217/39 | к217/40 | 500 | 10,50 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к217/40 | к217/41 | 500 | 18,50 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к217/41 | к434 | 400, 500 | 110,01 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к217/5 | к217/27 | 300 | 104,00 | Бесканальная | ППУ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217/5 | к217/5а | 300 | 9,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/5а | аб0602/032 | 80 | 100,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1960 |
| ТЭЦ-23 | к217/5а | к217/6 | 300 | 21,15 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/6 | к217/7 | 300 | 85,15 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к217/7 | к217/31 | 400 | 359,90 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к217/7 | к217/7а | 400 | 131,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к217/7а | к217/7б | 400 | 197,97 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к217/7б | к328/6 | 400 | 249,92 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к217/8 | к217/8а | 300 | 95,60 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217/8 | к217/8п | 150 | 27,20 | Непроходной канал, Подвал | ППУ | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к217/8а | к217/14 | 300 | 75,72 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к217/8п | к217/8п1 | 100, 150 | 82,50 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Подвал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к217/8п1 | к217/8п2 | 150 | 76,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к217/8п2 | к217/9 | 150 | 18,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к217/9 | к217/10 | 150 | 99,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к218 | к220 | 500 | 379,55 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к220 | к220/п | 200 | 40,25 | Бесканальная, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к220 | к221 | 500 | 254,02 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к220/п | аб0602/047 | 200 | 84,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к221 | к221/п1 | 350 | 82,20 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к221/п1 | аб0602/025 | 80 | 60,00 | Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к221/п1 | к221а | 350, 400 | 26,77 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к221/п2 | аб0602/024 | 200 | 40,00 | Подвал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к221/п2 | аб0602/027 | 80 | 36,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к221а | к221/п2 | 200 | 20,45 | Непроходной канал | ППУ | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к221а | к222 | 400 | 82,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к222 | аб0602/029 | 200 | 30,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к222 | к222а | 400 | 133,66 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к222а | к223 | 400 | 130,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к223 | аб0602/026 | 150 | 33,45 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к223 | к223а | 400 | 46,70 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к223а | к224 | 400 | 137,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к224 | к224/п1 | 300 | 132,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к224 | к225 | 400 | 172,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к224/1 | к224/2 | 300 | 70,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к224/2 | к414/23а | 250, 300 | 194,67 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к224/п1 | аб0602/028 | 150 | 10,00 | Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к224/п1 | к224/п2 | 300 | 89,90 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к224/п2 | к224/1 | 300 | 83,30 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к225 | к226 | 400 | 30,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к226 | к226/п1 | 150 | 24,34 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к226 | к228 | 400 | 273,57 | Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к226/п1 | к226/1 | 100 | 124,92 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к228 | к228а | 400 | 53,70 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к228а | аб0602/030 | 100 | 9,00 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к228а | к229 | 400 | 127,50 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к229 | аб0602/090 | 150 | 14,23 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к229 | к230 | 400 | 120,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к230 | к231 | 400 | 31,80 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к231 | к232 | 400 | 72,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к232 | к233 | 400 | 170,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к233 | к433а | 400 | 137,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к301 | аб0603/051 | 50 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к301 | к302 | 600 | 183,56 | Гильза/Футляр, Надземная на низких опорах, Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к302 | аб0603/003 | 150 | 16,00 | Непроходной канал | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к302 | к303 | 600 | 230,06 | Непроходной канал | АПБ | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к303 | к304 | 600 | 60,00 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к304 | к305 | 600 | 79,24 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к304 | к308 | 600 | 235,36 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к304/3 | аб0603/042 | 150 | 23,70 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к304/3 | к304/2 | 200 | 27,00 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к304/3 | к304/4 | 200 | 224,62 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к304/4 | к304/4а | 200 | 55,23 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к305 | к306 | 600 | 122,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к306 | к307 | 600 | 61,50 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к308 | к309 | 500 | 50,36 | Гильза/Футляр, Проходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к309 | к310 | 600 | 26,67 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к310 | к311 | 600 | 94,87 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к311 | к312 | 600 | 321,70 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к312 | к312/1а | 400 | 121,30 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к312 | к313 | 600 | 114,43 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к312/1 | к312/1п | 200 | 11,40 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к312/1 | к312/2 | 400 | 120,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к312/1а | к312/1 | 400 | 90,40 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к312/1п | аб0603/013 | 125 | 126,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к312/1п | к304/4а | 150, 200 | 135,20 | Бесканальная, Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к312/2 | к312/3 | 400 | 227,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к312/3 | к312/4 | 400 | 141,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к312/4 | к312/4а | 250 | 32,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к312/4 | к312/5 | 400 | 170,10 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к312/4а | аб0603/008 | 200, 250 | 266,51 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к312/5 | к312/6 | 400 | 19,90 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к312/6 | к312/7 | 400 | 39,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к312/7 | к312/8 | 400 | 91,76 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к312/8 | аб0603/048 | 150 | 150,24 | Бесканальная, Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к312/8 | к423/7 | 400 | 348,04 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к313 | аб0603/045 | 100 | 51,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к313 | к2106 | 600 | 159,74 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к314 | к2106 | 600 | 66,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к314 | к315 | 600 | 117,90 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к315 | к316 | 600 | 104,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к316 | аб0603/018 | 80 | 10,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к316 | к316/п1 | 200 | 22,06 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к316 | к317 | 600 | 222,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к317 | к317/1 | 250 | 97,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к317 | к318 | 600 | 318,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к317/1 | аб0603/046 | 200 | 61,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к318 | к318/1 | 400 | 89,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к318 | к319 | 600 | 136,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к318/1 | к318/2 | 400 | 313,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к318/2 | к318/3 | 400 | 4,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к318/3 | к318/4 | 400 | 49,10 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к318/4а | к318/5 | 400 | 14,79 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к318/5 | к318/6 | 400 | 103,54 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к318/6 | к2104 | 400 | 15,07 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к319 | аб0603/020 | 200 | 32,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к319 | к320 | 600 | 88,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к320 | к207 | 600 | 29,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к320а | к207 | 400 | 36,30 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к320а | к320б | 400 | 51,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к320б | к321 | 400 | 58,15 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к321 | к321а | 400 | 46,55 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к321а | к321б | 400 | 117,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к321б | к322б | 400 | 39,20 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к322 | к323 | 400 | 142,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к322а | к322 | 400 | 34,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к322б | к322а | 400 | 70,75 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к323 | к324 | 400 | 163,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к324 | к325 | 400 | 95,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к325 | к326 | 400 | 52,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к326 | к327 | 400 | 249,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к327 | к328 | 400 | 89,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к328 | к328/1 | 300 | 41,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к328 | к329 | 400 | 132,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к328/1 | к328/3 | 300 | 114,80 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к328/3 | к328/4 | 300 | 53,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к328/4 | к328/5 | 300 | 85,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к328/5 | к328/6 | 300 | 240,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к329 | к1902 | 400 | 47,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2123 | к414/21 | 250 | 26,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к301 | к402 | 600 | 307,84 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к402 | к402/1 | 300 | 173,44 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к402 | к403 | 600 | 117,49 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к402/1 | к402/2 | 300 | 41,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к402/2 | к402/3 | 300 | 20,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к402/3 | к402/4 | 300 | 85,65 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к403 | к403б | 600 | 91,13 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к403а | к404 | 600 | 31,72 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к403б | к403а | 600 | 58,00 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к404 | аб0604/016 | 200 | 119,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к404 | к404/1 | 600 | 273,08 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к404 | к404а | 600 | 109,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к404/1 | к404/2 | 600 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к404/10 | к404/11 | 600 | 89,20 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к404/11 | к404/11а | 600 | 83,00 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к404/11а | к404/12 | 600 | 190,80 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к404/12 | к404/12а | 600 | 67,00 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к404/12а | к404/13 | 600 | 105,10 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к404/13 | к404/14 | 600 | 128,35 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к404/15 | к404/16 | 350 | 201,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к404/16 | к404/17 | 300 | 295,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к404/17 | к404/18 | 300 | 86,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к404/18 | к404/19 | 300 | 137,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к404/2 | к404/3 | 600 | 234,50 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к404/3 | к404/4 | 600 | 280,50 | Бесканальная | ППУ | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к404/4 | к404/5 | 600 | 204,50 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к404/5 | к404/5а | 600 | 83,00 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к404/5а | аб0604/195 | 200 | 11,89 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к404/5а | к404/6 | 500 | 76,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к404/6 | к404/6а | 500 | 11,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к404/6а | к404/7 | 500 | 227,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к404/7 | к404/7а | 500 | 35,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к404/7 | к404/8 | 400 | 134,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к404/7а | к404/15 | 500 | 246,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к404/8 | к404/10 | 600 | 140,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к404/9 | к404/10 | 200 | 71,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к404а | к404б | 600 | 23,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к404б | к405 | 600 | 120,81 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к405 | к406 | 600 | 19,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к406 | к406/2 | 300 | 153,05 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к406 | к406а | 350 | 91,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к406/2 | к406/2а | 300 | 121,70 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к406/2а | к406/2б | 250 | 193,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к406/2б | к406/2в | 250 | 48,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к406/2в | к406/3 | 250 | 12,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к406/3 | к406/3' | 200 | 9,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к406/3 | к406/3б | 250 | 9,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к406/3а | к406/4 | 250 | 142,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к406/3б | к406/3а | 250 | 60,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к406/4 | аб0604/027 | 200 | 19,79 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к406/4 | к406/5 | 250 | 52,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к406/5 | к406/6 | 250 | 191,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к406/5 | к408/3 | 300 | 39,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к406/6 | к406/6а | 250 | 58,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к406а | к406/1 | 350 | 171,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к407 | к408 | 500 | 239,70 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к408 | к408а | 500 | 29,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к408/2 | к.т1 | 300 | 207,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к408/2п | к408/2 | 300 | 20,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к408/3 | аб0604/028 | 200 | 6,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к408/3 | к408/2п | 300 | 90,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к408а | к408б | 500 | 97,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к408б | к409 | 500 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к409 | к409а | 500 | 125,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к409а | к410 | 500 | 96,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к410 | к411 | 500 | 112,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к411 | к411/1 | 400 | 200,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411 | к411/3 | 500 | 32,00 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к411 | к412 | 400 | 106,00 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к411/1 | к411/2 | 400 | 125,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411/1 | к411/7п | 150 | 22,41 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к411/14 | к411/14а | 50 | 4,00 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к411/14 | к411/15 | 150 | 14,46 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к411/15 | к411/15б | 150 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к411/15б | аб0604/040 | 125 | 111,46 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к411/16 | к411/16а | 500 | 126,70 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к411/16а | к411/16б | 500 | 20,50 | Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к411/16б | к411/17 | 500 | 142,30 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к411/17 | аб0604/174 | 200 | 21,64 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к411/17 | к411/17а | 400 | 113,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к411/17 | к411/18 | 400 | 287,95 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/17а | к411/17б | 400 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411/17б | к411/26 | 400 | 59,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411/18 | к411/19 | 400 | 126,78 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/19 | аб0604/186 | 200 | 22,54 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к411/19 | к411/19а | 400 | 367,12 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/19 | к411/20 | 250 | 49,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к411/19а | к411/21 | 400 | 34,80 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/2 | к411/14 | 200 | 155,81 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к411/2 | к411/43 | 500 | 234,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к411/20 | к411/35 | 250 | 3,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к411/21 | к411/22а | 400 | 134,70 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/21 | к411/23 | 200 | 94,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к411/22 | к164 | 400 | 37,10 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/22а | к411/22 | 300, 400 | 54,91 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к411/23 | к411/24 | 200 | 40,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к411/24 | аб0601/118 | 200 | 111,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к411/26 | аб0604/057 | 200 | 19,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к411/26 | к411/28 | 300 | 75,30 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к411/28 | к411/29 | 300 | 40,80 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411/29 | к411/30 | 300 | 104,00 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к411/3 | к411/16 | 500 | 50,10 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к411/3 | к411/4 | 250 | 21,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к411/30 | к411/31 | 300 | 82,90 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411/30 | к411/32 | 200 | 65,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к411/35 | к411/35а | 200 | 182,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к411/35а | к411/36 | 125 | 84,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к411/4 | к411/4а | 100 | 36,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к411/4 | к411/5 | 250 | 35,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к411/43 | к411/44 | 500 | 113,55 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к411/44 | к411/45 | 500 | 104,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к411/45 | к411/46 | 500 | 140,51 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к411/46 | к1549 | 500 | 124,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к411/4а | аб0604/054 | 100, 150 | 63,09 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к411/5 | к411/6б | 200 | 157,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к411/6б | к411/6в | 200 | 48,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к411/6в | к411/7 | 200 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к411/7п | аб0604/041 | 150 | 22,41 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к412 | к412а | 400 | 93,60 | Проходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к412а | к413 | 400 | 135,65 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к413 | к414 | 400 | 254,25 | Бесканальная, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к414 | аб0604/047 | 150 | 110,45 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к414 | аб0604/157 | 150 | 34,30 | Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к414 | к414/1 | 300, 350 | 55,90 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к414 | к415 | 400 | 234,90 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к414/1 | к414/2 | 300 | 119,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/10 | к414/10п | 250 | 137,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к414/10а | к414/11 | 250 | 92,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/10п | к414/10а | 250 | 41,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к414/11 | к414/11п | 250 | 68,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/11а | к414/12 | 300 | 68,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/11п | к414/11а | 250 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/12 | к414/12а | 400 | 49,90 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/12а | к414/12б | 400 | 75,70 | Бесканальная | ППУ | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к414/12б | к414/13 | 400 | 40,50 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/13 | к414/14 | 400 | 37,50 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/14 | к414/14а | 400 | 87,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/14а | к414/15 | 400 | 21,90 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/14а | к414/16 | 400 | 42,20 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/15 | к414/15а | 400 | 10,10 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/16 | к414/17 | 400 | 28,05 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/17 | к414/17а | 400 | 59,30 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/17 | к414/27 | 400 | 157,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/17а | к414/18 | 400 | 78,20 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/18 | к414/18а | 400 | 27,90 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/18а | к414/19 | 400 | 13,70 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/19 | к414/20 | 400 | 70,65 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/2 | аб0604/008 | 150 | 44,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/2 | к414/2а | 300 | 46,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/20 | аб0604/127 | 125 | 86,81 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/20 | к414/20а | 400 | 30,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/20а | аб0604/138 | 150 | 34,10 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к414/20а | к2123 | 400 | 112,12 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к414/21 | к414/23 | 250 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/23 | к414/23а | 250 | 105,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/23 | к414/26 | 150 | 110,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/23а | к414/24 | 250 | 21,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-23 | к414/26 | аб0604/125 | 80 | 11,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/26 | к414/26п | 150 | 34,59 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/26п | аб0604/105 | 100, 150 | 133,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/26п | аб0604/108 | 150 | 30,00 | Подвал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к414/27 | к414/28 | 400 | 20,45 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/28 | аб0604/004 | 150 | 61,70 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к414/28 | к414/29 | 400 | 56,10 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/29 | к414/29а | 200 | 20,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/29 | к414/30 | 400 | 132,60 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/29а | аб0604/005 | 100 | 44,20 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к414/29а | аб0604/168 | 150 | 39,80 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/2а | к414/2б | 300 | 42,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к414/2б | к414/3п | 300 | 223,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к414/3 | к414/3п1 | 300 | 152,80 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1977 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к414/3 | к414/4 | 200 | 74,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к414/30 | к414/30а | 200 | 35,35 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/30 | к414/31 | 400 | 7,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/30а | аб0604/122 | 200 | 12,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/31 | к414/32 | 400 | 108,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/32 | аб0604/128 | 50 | 48,00 | Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к414/32 | к414/33 | 400 | 39,80 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/33 | к414/34 | 400 | 47,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к414/3а | к414/3п2 | 300 | 48,50 | Бесканальная, Непроходной канал, Подвал | ППУ | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к414/3п | к414/10 | 250 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к414/3п | к414/3 | 250 | 65,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к414/3п1 | к414/3а | 300 | 51,47 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к414/4 | к414/5 | 200 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/5 | к414/6 | 200 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/6 | аб0604/051 | 125 | 45,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/6 | к414/7 | 200 | 112,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/7 | к414/8 | 150 | 65,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8 | к414/8а | 150 | 79,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8а | аб0604/171 | 125 | 93,61 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/8а | к414/8п1 | 150 | 65,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8п1 | аб0604/067 | 200 | 80,70 | Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к414/8п1 | к414/10б | 150 | 163,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8п1 | к414/8п2 | 150 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8п2 | к414/8п3 | 150 | 54,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8п3 | к414/8п4 | 150 | 61,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к414/8п4 | к414/9 | 150 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к415 | к415а | 400 | 6,50 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к415/1 | к415/1п | 125 | 75,04 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-23 | к415/1п | аб0604/072 | 125 | 1,60 | Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к415/1п | к415/2п | 80 | 115,60 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к415/2п | аб0604/190 | 80 | 5,00 | Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к415/п1 | к415/1 | 125 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к415/п1 | к416 | 400 | 44,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к415а | к415/п1 | 400 | 63,12 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к416 | к417 | 400 | 77,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к417 | аб0604/078 | 100 | 45,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к417 | аб0604/079 | 100, 50 | 94,61 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к417 | к417а | 400 | 56,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к417а | к418 | 400 | 101,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к418 | к419 | 400 | 82,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к419 | аб0604/031 | 200 | 154,42 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к419 | к420 | 400 | 103,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к420 | к421 | 400 | 148,60 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к421 | к421а | 400 | 59,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к421а | к422 | 400 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к422 | к423 | 400 | 116,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к423 | к423/1 | 400 | 85,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к423 | к423а | 400 | 24,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к423/1 | к423/2 | 400 | 110,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к423/10 | аб0604/151 | 80 | 72,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к423/10 | к423/11 | 300 | 60,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к423/11 | к423/12 | 300 | 179,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к423/12 | аб0604/136 | 200 | 25,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к423/12 | к423/13 | 300 | 81,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к423/13 | к423/13а | 300 | 89,39 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к423/13а | к423/14б | 300 | 125,26 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к423/14 | к423/14в | 300 | 44,41 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к423/14а | к423/15а | 300 | 25,00 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к423/14б | аб0604/050 | 150 | 17,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к423/14б | к423/14 | 300 | 56,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к423/14в | к423/14г | 300 | 24,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к423/14г | к423/14а | 300 | 80,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к423/15 | к423/16 | 300 | 118,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к423/15а | к423/15б | 300 | 60,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к423/15б | к423/15 | 300 | 10,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к423/16 | к423/16а | 200 | 40,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к423/16 | к423/17 | 300 | 134,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к423/16а | аб0604/185 | 200 | 53,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к423/17 | к423/18 | 300 | 116,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к423/18 | к423/19 | 300 | 91,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к423/19 | аб0604/124 | 200 | 79,01 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к423/19 | к423/20 | 300 | 105,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к423/2 | к423/3 | 400 | 10,50 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к423/20 | к423/21 | 300 | 185,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к423/21 | к423/22 | 300 | 151,96 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к423/22 | к409 | 300 | 11,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к423/3 | к423/4а | 400 | 48,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к423/4 | к423/5 | 400 | 10,85 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к423/4а | к423/4 | 400 | 23,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к423/5 | к423/5п1 | 400 | 37,90 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к423/5п1 | к423/6 | 400 | 69,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к423/6 | к423/10 | 300 | 28,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к423/6 | к423/6п1 | 400 | 218,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к423/6п1 | аб0604/179 | 150 | 1,80 | Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к423/6п1 | к423/7 | 400 | 60,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к423/7 | к423/8 | 350 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к423а | к424 | 400 | 71,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к424 | к425 | 400 | 23,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к425 | к2118 | 400 | 18,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к426 | аб0604/085 | 200 | 12,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к426 | к2118 | 400 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1962 |
| ТЭЦ-23 | к426 | к427 | 400 | 39,45 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к427 | аб0604/152 | 80 | 27,00 | Бесканальная, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к427 | к428 | 400 | 124,08 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к428 | к428/п2 | 50 | 142,37 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к428 | к429 | 400 | 90,83 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к428/п2 | к428/п3 | 80 | 135,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к429 | аб0604/165 | 125 | 32,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к429 | к430 | 400 | 84,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к430 | к430/п1 | 400 | 60,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к430/п1 | к431 | 400 | 26,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к431 | аб0604/166 | 100 | 36,86 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к431 | к221 | 400 | 108,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к432 | аб0602/082 | 100, 80 | 34,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к432 | аб0604/149 | 100 | 121,70 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к432 | к221 | 400 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к432 | к433 | 400 | 231,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к433 | аб0604/175 | 200 | 236,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к433 | к433а | 400 | 71,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к434 | к433а | 400 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к434 | к434а | 300 | 118,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к434а | к434б | 300 | 69,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к434б | к435 | 300 | 93,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к435 | аб0604/162 | 125 | 58,70 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к501 | к1204 | 700 | 34,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к501 | к502 | 700 | 74,88 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к502 | к502а | 500 | 33,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к502 | к503 | 700 | 104,31 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к502а | к505 | 500 | 130,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к503 | к504 | 700 | 166,07 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к504 | к504а | 700 | 185,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к504а | к504а/1 | 70 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к504а | к504б | 700 | 119,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к504а/1 | аб0605/024 | 70 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к504б | к515 | 700 | 75,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к505 | к505/1 | 350 | 41,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к505 | к506 | 500 | 233,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к505/1 | к505/2 | 300 | 113,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к506 | к507 | 500 | 173,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к507 | аб0605/007 | 200 | 75,74 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к507 | к508 | 500 | 158,66 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к508 | аб0605/002 | 200 | 5,32 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к508 | к509 | 500 | 75,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к509 | к509/1 | 300 | 165,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к509 | к509а | 500 | 0,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к509а | к510 | 500 | 309,08 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к510 | к510а | 300 | 71,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к510 | к512 | 400 | 326,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к510а | аб0605/001 | 200 | 47,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к512 | к512а | 400 | 25,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к512а | к513 | 400 | 82,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к513 | 513а | 400 | 192,35 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к513 | аб0605/006 | 200 | 16,06 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к513 | к514 | 500 | 206,30 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к514 | аб0605/008 | 200 | 174,47 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к514 | к515 | 500 | 112,30 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к515 | к516 | 500 | 327,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к516 | к517 | 500 | 150,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к517 | к518 | 500 | 152,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к518 | к518/1 | 150 | 108,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к518 | к518а | 500 | 21,80 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к518/1 | к518/2 | 150 | 26,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к518/2 | к518/3 | 150 | 81,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к518а | к519 | 500 | 235,05 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к519 | к520 | 500 | 146,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к520 | к521 | 500 | 292,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к521 | к522 | 700 | 175,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к522 | к523 | 700 | 17,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к523 | к1506 | 700 | 76,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к.664 | к664а | 1200 | 169,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к601 | к601а | 1000 | 20,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к601а | к602 | 1200 | 82,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к601б | к601 | 1200 | 87,34 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к601в | к601б | 1200 | 29,52 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к601г | к601в | 1200 | 126,42 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к602 | к602/1 | 800 | 126,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к602 | к603 | 1200 | 285,37 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к602/1 | к602/2 | 800 | 114,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к602/2 | к602/4 | 600 | 88,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к602/3 | к602/2 | 600 | 61,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к602/4 | к105 | 600 | 29,95 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к603 | к603/1 | 300 | 82,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к603 | к604 | 1200 | 172,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к604 | к605 | 1200 | 72,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к605 | к605а | 1200 | 138,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к605а | к605б | 1200 | 83,70 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к605б | к606 | 1200 | 126,90 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к606 | к606а | 1200 | 208,10 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к606а | к607 | 1200 | 135,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к607 | к607а | 1200 | 94,35 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к607а | к607б | 1200 | 52,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к607б | к607в | 1200 | 72,35 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к607в | к607г | 1200 | 120,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к607г | к608 | 1200 | 23,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к608 | к608а | 800 | 75,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к608 | к609 | 1200 | 55,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к608а | к1901 | 800 | 91,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к609 | к610 | 1200 | 59,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к610 | к611 | 1200 | 15,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к611 | к611а | 1200 | 93,14 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к611а | к611б | 1200 | 144,91 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к611б | к612 | 1200 | 7,93 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к612 | к612/1а | 400 | 15,94 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к612 | к612а | 1200 | 84,04 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к612/1 | к612/2 | 400 | 63,03 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к612/1а | к612/1 | 400 | 87,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к612/2 | к612/2п | 400 | 115,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к612/2п | к1903/4 | 400 | 36,47 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к612а | к612б | 1200 | 160,06 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к612б | к612в | 1200 | 50,32 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к612в | к612г | 1200 | 129,24 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к612г | к2507 | 1200 | 79,67 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к614 | к2507 | 1200 | 770,16 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к614 | к615 | 1200 | 309,91 | Проходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к615 | к616 | 1200 | 165,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к616 | к617 | 1200 | 258,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к617 | к618 | 1200 | 111,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к618 | к619 | 1200 | 174,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к619 | к619а | 1200 | 63,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к619а | к620 | 1200 | 166,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к620 | к621 | 1200 | 264,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к621 | к622 | 1200 | 140,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к622 | к623 | 1200 | 143,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к623 | к624 | 1200 | 151,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к624 | к625 | 1200 | 201,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к625 | к626 | 1200 | 157,00 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к626 | к716 | 1200 | 107,35 | Гильза/Футляр, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к626а | к626б | 1200 | 98,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к626б | к627 | 1200 | 262,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к627 | к627/1 | 500 | 35,16 | Бесканальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к627 | к628 | 1200 | 71,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к627/1 | к627/1а | 500 | 67,10 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к627/1а | к627/2 | 500 | 133,60 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к627/2 | к627/2а | 500 | 115,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к627/2а | к627/3 | 200 | 14,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к627/4 | к627/5 | 200 | 176,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к628 | к629 | 1200 | 127,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к629 | к629/1 | 400 | 208,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629 | к629а | 1200 | 306,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к629/1 | к629/2 | 400 | 29,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629/2 | к629/3 | 400 | 61,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629/3 | к629/3а | 400 | 64,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629/3а | к629/4 | 400 | 144,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629/4 | к629/п4 | 400 | 79,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629/4а | к629/5 | 400 | 32,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629/5 | к629/5а | 400 | 95,84 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к629/5а | к2213/6 | 400 | 14,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к629/п4 | к629/4а | 400 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к629а | к630 | 1200 | 168,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к629а | к721 | 400 | 80,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к630 | к632 | 1200 | 81,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к632 | к633 | 1200 | 26,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к633 | к634 | 1200 | 46,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к634 | к635 | 1200 | 152,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к635 | к636 | 1200 | 140,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к636 | к636а | 1000, 1200 | 128,20 | Мостовой переход, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к636а | к637 | 1000, 1200 | 55,50 | Мостовой переход, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к637 | к638 | 1200 | 178,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к638 | к639 | 1200 | 109,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к639 | аб0606/011 | 150 | 130,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к639 | к639/1 | 500 | 345,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к639 | к640 | 1200 | 96,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к640 | к641 | 1200 | 165,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к641 | к642 | 1200 | 116,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к643 | к644 | 1200 | 190,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к644 | к645 | 1200 | 81,50 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к645 | к646 | 1200 | 268,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к646 | к647 | 1200 | 122,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к647 | к648 | 1200 | 12,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к648 | к649 | 1200 | 93,77 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к649 | к651 | 1200 | 296,04 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к651 | к652 | 1200 | 21,42 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к652 | к653 | 1200 | 37,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к653 | к654 | 1200 | 60,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к654 | к655 | 1200 | 157,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к655 | к2601 | 1200 | 18,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к656 | к2601 | 1200 | 268,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к656 | к657 | 1200 | 86,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к657 | к658 | 1200 | 124,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к658 | к659 | 1200 | 49,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к659 | к660 | 1200 | 143,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к660 | к661 | 1200 | 221,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к661 | к662 | 1200 | 94,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к662 | к662а | 1200 | 53,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к662а | к663 | 1200 | 107,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к663 | к663а | 1200 | 20,00 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к663а | к.664 | 1200 | 47,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к664а | к665 | 1200 | 134,51 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к665 | к666 | 1200 | 75,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к666 | к667 | 1200 | 11,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к667 | к668 | 1200 | 127,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к668 | к668/3 | 600 | 40,61 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668 | к669 | 1200 | 128,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к668/1 | к1625 | 400 | 84,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к668/2 | к668/1 | 400 | 85,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/3 | к668/2 | 400 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/3 | к668/4 | 400 | 93,25 | Коллектор | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/4 | к668/5 | 400 | 249,05 | Коллектор, Надземная на высоких опорах, Подвал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/5 | к668/6 | 400 | 144,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/6 | к668/7 | 400 | 20,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/7 | к668/8 | 400 | 29,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к668/8 | к668/9 | 300, 400 | 140,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1990 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к668/9 | к1301/14п | 500 | 200,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к669 | к670 | 1200 | 42,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к670 | к672 | 1200 | 225,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к672 | к673 | 1200 | 68,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к673 | к674 | 1200 | 21,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к674 | к675 | 1200 | 141,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к675 | к676 | 1200 | 16,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к676 | к677 | 1200 | 157,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к677 | к678 | 1200 | 72,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к678 | к678/1 | 500 | 67,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к678 | к679 | 1200 | 147,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к678/1 | к678/2 | 500 | 30,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к678/2 | к678/3 | 500 | 46,85 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к678/3 | к678/4 | 500 | 29,95 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к678/4 | к678/5 | 500 | 101,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к678/5 | к1714/3 | 500 | 109,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к679 | к680 | 1200 | 108,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к680 | к681 | 500 | 106,81 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к681 | к682 | 900 | 106,81 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к682 | к683 | 900 | 57,95 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к683 | к684 | 900 | 57,95 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к684 | к685 | 800 | 113,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к685 | к686 | 800 | 38,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к686 | к687 | 800 | 105,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к687 | к688 | 800 | 130,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к688 | к688/1 | 600 | 34,66 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к688 | к689 | 800 | 67,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к689 | к690 | 800 | 12,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к690 | к5013 | 800 | 187,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к716 | к626а | 1200 | 235,95 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | ТЭЦ-23 | к601г | 1200 | 11,56 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | 705 | к706 | 500 | 100,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | 736а | к737 | 300, 400 | 349,90 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к.734 | к735 | 400 | 114,35 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к1422 | к733 | 400, 500 | 22,50 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к618 | к701 | 600 | 13,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к701 | к702 | 500 | 118,69 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к701 | к725 | 500 | 124,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к702 | к702а | 500 | 45,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к702/п | к703 | 500 | 72,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к702а | к702/п | 500 | 74,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к703 | к703а | 500 | 115,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к703а | к704 | 500 | 187,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к704 | 705 | 500 | 80,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к706 | к707 | 500 | 92,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к707 | к708 | 500 | 69,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к708 | к709 | 500 | 168,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к709 | к710 | 500 | 39,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к710 | к712 | 500 | 120,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к710 | к714а | 500 | 217,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к712 | к713 | 500 | 186,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к713 | к622 | 500 | 99,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к714 | к714/1 | 500 | 137,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к714 | к715 | 500 | 169,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к714/1 | к624 | 500 | 5,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к714а | к714 | 500 | 64,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к715 | к716а | 400, 500 | 250,95 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к716 | к717 | 500 | 122,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к716а | к716 | 500 | 54,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к717 | к717/п | 250 | 201,00 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к717 | к717а | 500 | 165,20 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к717/1 | к717/2 | 250 | 20,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к717/2 | аб0607/071 | 200 | 58,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к717/2 | к717/3 | 250 | 112,30 | Гильза/Футляр, Надземная на низких опорах, Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к717/3 | к717/4 | 250 | 63,90 | Гильза/Футляр, Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к717/п | к717/1 | 250 | 17,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к717а | к717б | 500 | 52,50 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к717б | к718 | 500 | 56,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к718 | к719 | 500 | 70,50 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к719 | к719а | 500 | 25,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к719а | к720 | 500 | 162,00 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1983 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к720 | к720п | 300 | 101,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к720/п1 | к720/п4 | 250 | 133,20 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к720/п3 | к721а | 100 | 50,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к720/п4 | к720/п3 | 250 | 32,30 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к720а | к720/п1 | 300 | 62,50 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к720п | к720а | 300 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к721а | к721 | 150 | 55,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к725 | к726 | 500 | 51,40 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к726 | к727 | 500 | 104,20 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к727 | к728 | 500 | 84,70 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к728 | к728а | 500 | 37,90 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к728а | к729 | 500 | 179,70 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к729 | к729/1 | 300 | 51,20 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к729 | к729а | 500 | 69,00 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к729/1 | к729/2 | 200 | 51,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к729/2 | к729/2а | 200 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к729/2а | к729/3 | 200 | 10,00 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к729а | к730 | 500 | 231,90 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к730 | к730б | 500 | 181,90 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к730б | к730в | 500 | 38,70 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к730в | к730г | 500 | 53,60 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к730г | к731 | 500 | 94,75 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к731 | к731а | 500 | 166,20 | Непроходной канал | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к731а | к731б | 500 | 105,90 | Непроходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к731б | к732 | 500 | 69,03 | Непроходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к732 | к732а | 500 | 253,10 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к732а | к732б | 500 | 29,00 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к732б | к732в | 500 | 133,65 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к732в | к732г | 500 | 18,80 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к732г | к733 | 500 | 45,50 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к735 | к735б | 350 | 52,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к735а | к736 | 400 | 58,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к735б | к735а | 400 | 12,50 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к736 | 736а | 300 | 167,56 | Бесканальная, Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к737 | к738 | 400 | 175,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к738 | к738а | 400 | 69,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к738а | к738б | 500 | 24,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к738б | к738в | 500 | 118,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к738в | к738г | 300 | 20,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к738г | к739 | 250 | 56,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к739 | к740 | 250 | 31,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к740 | к741 | 250 | 164,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к741 | к742 | 250 | 200,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к742 | к742а | 300 | 88,05 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к742а | к743 | 300 | 224,40 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к743 | к743а | 300 | 21,90 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к743а | к744 | 300 | 84,70 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к744 | к744а | 300 | 172,40 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к744а | к745 | 300 | 79,20 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к745 | к745а | 300 | 162,13 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к745а | аб0607/069 | 100 | 105,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к745а | к745б | 300 | 51,30 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к745б | к746 | 300 | 40,00 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к746 | к746/п | 300 | 162,15 | Непроходной канал, Подвал | АПБ, Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к746/п | к747 | 300 | 84,60 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к747 | к747/1 | 100 | 64,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к747 | к748 | 300 | 68,60 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к747/1 | к747/1п | 100 | 164,69 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | аб0608/043 | к840/п5 | 200 | 141,00 | Подвал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к801 | к1442/4 | 500 | 167,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к801 | к801а | 500 | 69,40 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к801а | к801б | 500 | 17,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к801б | к802 | 500 | 211,25 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к802 | к803 | 500 | 131,30 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к803 | к804 | 500 | 56,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к804 | к805 | 500 | 155,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к805 | к806 | 500 | 201,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к806 | к806а | 500 | 153,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к806а | к1435 | 700 | 53,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к806б | к1435 | 500 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к806б | к806в | 500 | 22,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к806в | к807 | 500 | 39,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к807 | к808 | 500 | 94,35 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к808 | к809 | 500 | 87,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к809 | к809а | 500 | 99,20 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к809а | к810 | 500 | 95,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к811 | к812 | 500 | 100,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к811а | к811 | 500 | 12,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к812 | к813 | 500 | 125,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к813 | к813а | 500 | 88,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к813а | к814 | 500 | 78,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к816 | к816а | 400 | 50,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к816а | к817 | 400 | 112,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к817 | к817/1 | 300 | 176,70 | Непроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к817 | к818 | 500 | 146,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к817/1 | к817/2 | 250 | 89,40 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к817/2 | к817/3 | 250 | 88,20 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к817/3 | к817/4 | 200 | 38,50 | Непроходной канал | АПБ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к818 | к818п | 500 | 67,50 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к818п | к819 | 500 | 50,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к819 | к820 | 500 | 71,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к820 | к821 | 500 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к821 | к822 | 500 | 51,00 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к822 | к823 | 500 | 93,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к823 | к823/1а | 600 | 78,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к823 | к823а | 500 | 68,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к823/1 | к823/1б | 600 | 123,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к823/1а | аб0608/119 | 200 | 114,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к823/1б | к823/2 | 600 | 124,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к823/2 | к823/3а | 400 | 124,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к823/3 | к823/4 | 400 | 202,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к823/3а | к823/3 | 400 | 25,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к823/4 | к823/5 | 400 | 235,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к823/4а | к823/8 | 400 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к823/5 | к823/6 | 400 | 153,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к823/6 | к823/7 | 400 | 259,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к823/8 | к823/8а | 400 | 83,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к823/8а | к823/8б | 400 | 104,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к823/8б | к823/9 | 400 | 20,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к823/9 | к823/10 | 200 | 296,73 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к823а | к823б | 500 | 35,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к823б | к824 | 500 | 230,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к824 | к824/1а | 400 | 37,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к824 | к825 | 500 | 94,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к824/1 | к824/2 | 250 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к824/1а | к824/1б | 400 | 57,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к824/1б | к824/1 | 300 | 84,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к824/2 | к824/п2 | 200 | 171,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к824/п2 | аб0608/017 | 100 | 3,20 | Подвал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к825 | аб0608/021 | 200 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к825 | к825/1 | 200, 250 | 183,90 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к825 | к825а | 500 | 179,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к825/1 | к825/1а | 250 | 12,00 | Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к825/1а | к825/1б | 250 | 141,66 | Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к825/1б | аб0608/102 | 150 | 23,93 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к825/1б | к825/2 | 250 | 60,59 | Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к825а | к826 | 500 | 47,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к826 | аб0608/098 | 150 | 72,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к826 | к826/1 | 500 | 73,50 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826 | к827 | 500 | 65,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к826/1 | к826/2 | 500 | 43,60 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/10 | к826/11 | 300 | 97,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/11 | к826/12 | 300 | 97,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/12 | к826/13 | 300 | 34,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/13 | к826/14 | 300 | 22,70 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/14 | к826/15 | 300 | 21,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/15 | к826/16 | 300 | 84,10 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/16 | к826/17 | 300 | 22,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/17 | к826/18 | 250 | 4,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/18 | к826/19 | 250 | 199,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/2 | к826/3 | 500 | 41,40 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/3 | к826/4 | 500 | 151,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/4 | к826/5 | 500 | 114,50 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/5 | к826/5а | 500 | 6,70 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/5 | к826/5п | 300 | 10,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/5а | к826/6 | 500 | 52,80 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/5п | к826/9 | 300 | 12,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к826/6 | к826/7 | 500 | 39,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к826/7 | к826/8 | 500 | 12,40 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к826/9 | к826/10 | 300 | 68,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827 | к827/1 | 250 | 146,04 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827 | к827/15 | 150 | 22,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к827 | к829 | 500 | 218,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к827/1 | к827/2 | 250 | 23,93 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/10 | к827/10а | 150 | 4,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/10 | к827/11 | 100 | 7,83 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/10а | аб0608/047 | 150 | 10,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к827/11 | к827/12 | 100 | 7,45 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/12 | к827/13 | 100 | 228,34 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/13 | к827/14 | 100 | 41,93 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/14 | аб0608/061 | 100 | 43,23 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/15 | аб0608/024 | 100 | 55,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к827/2 | к827/2а | 100 | 25,33 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/2 | к827/3 | 200 | 58,59 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/3 | к827/3а | 150 | 11,84 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/3 | к827/4 | 200 | 62,72 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/3а | аб0608/026 | 150 | 81,99 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к827/4 | к827/4а | 80 | 13,57 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/4 | к827/5 | 200 | 24,66 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/5 | к827/6 | 200 | 54,10 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/5 | т18б | 50 | 5,58 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/6 | к827/6а | 100 | 6,39 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/6 | к827/7 | 200 | 4,35 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/6а | аб0608/030 | 100 | 58,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к827/7 | к827/8 | 200 | 49,18 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/8 | аб0608/008 | 125 | 62,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к827/8 | к827/9 | 200 | 132,82 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/9 | к827/10 | 200 | 75,01 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к827/9 | к827/9а | 80 | 12,80 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к829 | к829/п | 400 | 149,75 | Коллектор, Подвал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к829 | к830 | 500 | 51,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к829/1 | к829/2 | 400 | 73,53 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к829/2 | к1459/3 | 400 | 5,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к829/2 | к829/6 | 400 | 65,35 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к829/6 | к829/7 | 400 | 15,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к829/7 | к829/8 | 300 | 169,32 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к829/п | к829/1 | 400 | 81,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к830 | к831 | 500 | 50,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к831 | к832 | 500 | 24,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к832 | к832а | 500 | 207,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к832а | аб0608/076 | 80 | 22,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к832а | к833 | 500 | 61,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к833 | к834 | 500 | 131,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к834 | к835а | 500 | 41,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к835 | к836 | 500 | 118,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к835а | к835 | 500 | 13,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к836 | к836а | 500 | 73,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к836а | к837 | 500 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к837 | к837а | 500 | 126,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к837а | к838 | 500 | 9,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к838 | к839 | 500 | 137,51 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к839 | к840 | 500 | 47,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к840 | аб0608/094 | 200 | 43,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к840 | к840/1 | 500 | 130,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к840 | к840/8 | 250 | 15,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к840 | к841 | 500 | 144,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к840/1 | аб0608/055 | 200 | 54,65 | Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к840/1 | к840/2 | 500 | 187,13 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к840/10 | к840/11 | 150 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к840/11 | аб0608/101 | 150 | 123,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к840/2 | к840/3 | 500 | 175,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к840/3 | к840/5 | 500 | 108,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к840/5 | аб0608/043 | 200 | 102,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к840/5 | к840/6 | 500 | 69,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к840/6 | к840/7 | 500 | 39,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к840/7 | к643 | 500 | 80,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к840/8 | к840/8п | 250 | 47,80 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к840/8п | аб0608/133 | 250 | 37,80 | Подвал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к840/п5 | к840/10 | 150 | 178,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к841 | к843 | 500 | 55,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к843 | к843/1 | 300 | 90,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к843 | к844 | 500 | 96,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к843/1 | аб0608/041 | 300 | 16,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к844 | к844п | 500 | 58,70 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к844п | к845 | 500 | 82,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к845 | к846 | 500 | 67,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к846 | к847а | 500 | 34,36 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к847 | к848а | 500 | 8,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к847а | к847 | 500 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к848 | к849 | 500 | 100,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к848а | к848 | 500 | 22,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к849 | 849а | 500 | 162,52 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к849 | аб0608/086 | 150 | 42,15 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к849 | к849/1 | 300 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к849/1 | к849/1а | 250 | 161,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к849/1а | к849/2 | 250 | 29,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к849/2 | к849/3 | 250 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к849/3 | к849/4 | 200 | 126,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к849/4 | к849/5 | 200 | 70,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к849/5 | аб0608/020 | 200 | 17,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к849/5 | к849/6 | 200 | 72,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к849/6 | к849/7 | 400 | 35,04 | Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к849/7 | к849/8 | 200 | 123,52 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к849/8 | к849/9 | 200 | 172,58 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к850 | аб0608/107 | 150 | 27,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к850 | к851 | 500 | 101,74 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к851 | к852 | 500 | 398,70 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к852 | аб0608/083 | 200 | 30,90 | Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к852 | к853 | 400 | 125,88 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к853 | к854 | 400 | 48,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к854 | к855 | 400 | 76,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к855 | к857 | 400 | 101,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к857 | к858 | 400 | 130,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к858 | аб0608/096 | 200 | 68,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к858 | к859 | 400 | 119,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к859 | к859а | 400 | 21,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к859а | к860 | 400 | 144,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к860 | аб0608/029 | 200 | 58,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к860 | к860а | 400 | 57,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к860а | к861 | 400 | 108,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к861 | к861/1б | 400 | 71,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к861 | к862 | 400 | 28,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к861/1 | к861/2 | 400 | 12,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к861/1б | к861/1 | 400 | 65,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к861/2 | к2702 | 400 | 68,00 | Коллектор, Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к862 | к2701 | 400 | 207,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к863 | к2701 | 400 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | т3 | к811а | 500 | 15,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к901 | к701 | 600 | 138,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к901 | к901а | 600 | 316,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к901а | к902 | 600 | 86,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к902 | к903 | 600 | 95,97 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к903 | к904 | 600 | 96,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к904 | к905 | 600 | 132,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к905 | к906 | 600 | 149,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к906 | к906/1 | 80 | 55,85 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к906 | к907 | 600 | 78,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к906/1 | аб0609/006 | 80 | 60,75 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к907 | к908 | 600 | 63,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к908 | к910 | 600 | 222,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к910 | к911 | 600 | 75,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к911 | аб0609/011 | 150 | 27,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к911 | к911/1 | 300 | 18,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911 | к911/1п1 | 150 | 84,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к911 | к911а | 600 | 110,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к911/1 | к911/2 | 250 | 50,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/10 | к911/10п1 | 200 | 73,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/11 | к911/11п3 | 80 | 38,30 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к911/11 | к911/12 | 150 | 120,29 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к911/11а | к911/11 | 150 | 16,60 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к911/11п1 | к911/11п2 | 80 | 39,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к911/11п2 | аб0609/034 | 80 | 16,00 | Подвал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к911/11п3 | аб0609/027 | 80 | 22,00 | Подвал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к911/11п3 | к911/11п1 | 80 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к911/12 | к911/13 | 150 | 41,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к911/13 | к911/14 | 150 | 55,55 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к911/14 | к911/15 | 150 | 64,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к911/15 | к911/15п1 | 150 | 59,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к911/15п1 | к911/15п2 | 150 | 45,00 | Подвал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к911/15п2 | к911/15п3 | 150 | 47,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к911/2 | к911/3 | 250 | 50,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/3 | к911/3а | 125 | 122,21 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к911/3 | к911/4 | 250 | 125,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/3а | аб0609/028 | 80 | 24,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к911/3а | аб0609/037 | 100 | 36,83 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к911/4 | к911/5 | 250 | 74,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/5 | к911/6 | 250 | 128,23 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к911/6 | аб0609/070 | 125 | 44,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к911/6 | к911/7 | 250 | 55,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/7 | аб0609/026 | 80 | 51,86 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к911/7 | к911/7а | 250 | 87,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/7а | аб0609/025 | 250 | 23,07 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к911/7а | к911/8 | 250 | 40,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/8 | к911/8а | 250 | 32,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/8а | к911/9 | 250 | 26,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/8а | к911/9а | 150 | 15,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к911/9 | к911/9б | 250 | 20,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911/9а | к911/11а | 150 | 37,19 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к911/9б | к911/10 | 250 | 21,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к911а | к912 | 600 | 110,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к912 | аб0609/051 | 200 | 23,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к912 | к913 | 600 | 110,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к913 | к914 | 500 | 65,80 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к914 | к915 | 500 | 61,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к915 | к915а | 600 | 107,84 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к915а | к915б | 600 | 76,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к915б | к916 | 600 | 110,20 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к916 | к916/п | 300 | 13,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916 | к916а | 600 | 11,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к916/1 | к916/2а | 250 | 58,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916/1а | к916/1б | 300 | 47,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916/1б | к916/1 | 300 | 73,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916/2 | к916/3 | 250 | 49,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916/2а | к916/2 | 250 | 98,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916/3 | к916/4 | 250 | 105,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к916/4 | к916/5а | 250 | 67,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к916/5 | аб0609/056 | 150 | 179,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к916/5а | к916/5б | 250 | 19,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к916/5б | к916/5 | 150 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к916/п | к916/1а | 300 | 46,20 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к916а | к917 | 600 | 96,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к917 | к2224 | 600 | 100,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | 1004а | к1004п | 500 | 97,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | 1004а | к1014 | 500 | 10,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1001 | к1001/1 | 200 | 84,45 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1001 | к1002 | 500 | 108,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1001 | к810 | 500 | 140,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1001/1 | аб0610/001 | 100 | 12,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1001/1 | к1001/2 | 200 | 67,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1001/2 | к1001/2а | 50 | 20,00 | Бесканальная | ППУ | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к1001/2 | к1001/3 | 200 | 21,70 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1001/3 | к1001/4 | 200 | 75,63 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1001/4 | аб0610/003 | 200 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1002 | аб0610/004 | 150, 200 | 161,15 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к1002 | к1003 | 500 | 124,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1003 | к1003/1а | 300 | 60,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к1003 | к1003а | 700 | 90,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1003/1 | аб0610/007 | 200 | 23,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1003/1 | к1003/1в | 250 | 66,38 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к1003/1а | к1003/1б | 300 | 79,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к1003/1б | к1003/1 | 300 | 107,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1003/1в | к1003/2 | 250 | 34,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к1003/2 | к1003/2п | 150 | 21,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1003/2п | к1003/3 | 150 | 22,00 | Подвал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1003/3 | к1003/4 | 150 | 54,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1003/4 | к1003/5 | 150 | 112,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1003а | к1004 | 500 | 52,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1004 | 1004а | 500 | 97,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1004п | к1005 | 500 | 40,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1005 | к1101 | 500 | 178,94 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1006 | к1007 | 400 | 117,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1006 | к1101 | 500 | 217,49 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1007а | к1008 | 400 | 38,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1008 | к1008/1а | 300 | 108,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1008 | к1009 | 350 | 164,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1965 |
| ТЭЦ-23 | к1008/1 | к1008/п | 300 | 23,08 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к1008/1а | к1008/1 | 300 | 100,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1008/п | к748 | 300 | 78,40 | Непроходной канал, Подвал | АПБ, Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к1009 | к1009/1 | 250 | 132,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1009 | к1010 | 350, 400 | 223,20 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1009/1 | к1009/2 | 250 | 24,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1009/2 | аб0610/021 | 250 | 30,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к1010 | к1612 | 300 | 34,70 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1014 | к1015 | 500 | 101,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1015 | к1016 | 300 | 23,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1016 | к1017 | 300 | 154,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1017 | аб0610/028 | 200 | 396,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | 1102/1 | к1102/1п | 200 | 74,08 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | 1118 | к1119 | 400 | 138,62 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к.1103/1 | аб0611/002 | 200 | 74,70 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1101 | к1102 | 500 | 230,27 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1102 | 1102/1 | 200 | 31,36 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1102 | к1103 | 500 | 79,11 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1103 | к.1103/1 | 200 | 20,59 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1103 | к1104 | 500 | 19,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1104 | к1105 | 500 | 39,51 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1105 | к1106 | 500 | 84,81 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1106 | к1107 | 500 | 46,88 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1107 | к1107/1 | 250 | 24,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1107 | к1108 | 500 | 307,48 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1107/1 | к1107/2 | 250 | 229,40 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1107/2 | аб0611/015 | 200 | 12,10 | Бесканальная, Надземная на низких опорах | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1108 | к1108/п | 250 | 64,54 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1108 | к1109 | 500 | 21,31 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1108/1 | аб0611/009 | 80 | 45,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1108/п | к1108/1 | 125, 80 | 27,10 | Бесканальная, Подвал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1109 | к1110 | 500 | 16,47 | Полупроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1110 | к1111 | 500 | 135,71 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1111 | к1112 | 500 | 45,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1112 | к1112/1 | 125 | 58,49 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1112 | к1113 | 500 | 8,02 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1112/1 | к1112/1п | 125 | 10,57 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1113 | к1114 | 500 | 20,58 | Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1114 | к1115 | 500 | 47,99 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115 | к1115/1 | 400 | 40,39 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115 | к1116 | 400 | 167,58 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1115/1 | к1115/2 | 400 | 21,21 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/10 | к1115/11 | 200, 300 | 57,45 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/10 | т1а1 | 100 | 2,60 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/10 | т1а2 | 150 | 3,27 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/2 | к1115/3 | 400 | 104,60 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/3 | к1115/4 | 400 | 156,83 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/4 | к1115/5 | 400 | 157,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/5 | к1115/6 | 400 | 59,80 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/6 | к1115/7 | 400 | 47,70 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/6 | т36/2 | 100 | 5,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/7 | к1115/8 | 300 | 306,18 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/7 | т1в | 80 | 2,32 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/7 | т39/3 | 250 | 7,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/8 | к1115/9 | 300 | 19,87 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/9 | к1115/10 | 250 | 32,98 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1115/9 | т1а | 150 | 2,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1116 | к1117 | 400 | 39,04 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1117 | 1118 | 400 | 67,54 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1117 | аб0611/023 | 80 | 52,23 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1119 | к1120 | 400 | 281,59 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1120 | к1121 | 400 | 18,72 | Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1121 | к1122 | 400 | 144,01 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1122 | к1611а | 400 | 8,69 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1201 | к1202 | 1200, 1400 | 16,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1201а | к1201 | 1200, 1400 | 63,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1202 | к1202а | 1200, 1400 | 112,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1202а | к1203 | 1200, 1400 | 94,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1203 | к1204 | 1200, 1400 | 48,69 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1204 | к1205 | 1200, 1400 | 97,54 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1205 | к1206 | 1200, 1400 | 144,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1206 | к1206а | 1200, 1400 | 147,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1206а | к1206б | 1200, 1400 | 8,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1206б | к1207 | 1200, 1400 | 138,13 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1207 | к1208 | 1200, 1400 | 220,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1208 | к1209 | 1200, 1400 | 129,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к1209 | аб0612/032 | 200 | 33,40 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1209 | к1211 | 1200 | 114,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1211 | к1211а | 1200 | 10,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1211а | к1212 | 1200, 1400 | 83,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1212 | к1212/1 | 400 | 88,25 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1212 | к1212а | 1200, 1400 | 0,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1212/1 | к1212/2 | 400 | 103,30 | Непроходной канал, Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1212/2 | к1212/2а | 400 | 67,40 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1212/2а | к1212/3 | 400 | 48,80 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1212/3 | к1212/4 | 400 | 132,00 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1212/4 | к1212/5 | 400 | 155,50 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1212а | к1213 | 1200, 1400 | 112,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1213 | к1214 | 1200, 1400 | 120,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1214 | к1215 | 1200, 1400 | 303,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1215 | к1216 | 1200, 1400 | 273,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1216 | к1217 | 1200, 1400 | 102,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1217 | к1218 | 1200, 1400 | 152,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1218 | к1219 | 1200, 1400 | 91,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1219 | к1220 | 1200, 1400 | 125,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1220 | к1221 | 1200, 1400 | 147,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1221 | к1222 | 1200, 1400 | 134,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1222 | к1222/1а | 400 | 305,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1222 | к1223 | 1200, 1400 | 296,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1222/1 | к1222/2 | 300 | 90,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1222/1а | к1222/1б | 300 | 437,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1222/1б | к1222/1 | 400 | 300,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1222/2 | к1222/4 | 400 | 83,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1222/2 | к1222/п | 400 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1222/4 | к1222/5 | 400 | 137,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1222/5 | к1222/6 | 400 | 159,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1222/п | к1222/3 | 400 | 256,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1224 | к1225 | 1200, 1400 | 52,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1225 | к1226 | 1200, 1400 | 47,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1226 | к1227 | 1200, 1400 | 146,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1227 | к1228 | 1200, 1400 | 148,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1228 | к1229 | 1200, 1400 | 152,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1229 | к1230 | 1200, 1400 | 304,20 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1230 | к1231 | 1200, 1400 | 147,35 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1231 | к1232 | 1000 | 39,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1232 | к1233 | 1200, 1400 | 69,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1233 | к1233/1 | 400 | 149,49 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1233 | к1234 | 1200, 1400 | 298,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1233/1 | к1233/1а | 400 | 35,27 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к1233/1 | к1233/4 | 400 | 62,05 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1233/1а | к1233/1б | 400 | 31,35 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к1233/1б | к1233/2 | 400 | 362,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1233/2 | к1233/3 | 400 | 183,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1233/4 | к1233/5 | 400 | 177,58 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1233/5 | к1233/6 | 400 | 190,31 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1233/6 | к1233/7 | 400 | 163,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1233/7 | к1233/8 | 400 | 257,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1233/8 | к1233/8а | 200 | 101,80 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1233/8 | к1614 | 400 | 304,95 | Полупроходной канал, Проходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1234 | к1235 | 1200, 1400 | 139,16 | Проходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1235 | к1236 | 1200, 1400 | 312,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1236 | к1237 | 1200, 1400 | 135,86 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1237 | к1237а | 1200, 1400 | 62,82 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1237а | к1238 | 1200, 1400 | 88,09 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1238 | к1238а | 1200, 1400 | 80,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1238а | к1239 | 1200, 1400 | 25,62 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1239 | к1240 | 1200, 1400 | 40,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1240 | к1241 | 1200, 1400 | 148,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1241 | к1242 | 1200, 1400 | 142,50 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1242 | к1243 | 1200, 1400 | 127,75 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1243 | к1244 | 1200, 1400 | 253,95 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1244 | к1245 | 1200, 1400 | 156,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1245 | к1246 | 1200, 1400 | 135,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1246 | аб0612/041 (канал ) | 1200, 600 | 89,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1246 | к1247 | 1200, 1400 | 141,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1247 | к1248 | 1200 | 165,39 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1248 | к1249 | 1200 | 124,34 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1249 | к1250 | 1000, 1200, 1400 | 116,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1250 | к1251 | 1000 | 108,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1251 | к1252 | 1000 | 117,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1252 | к1255 | 1000 | 63,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1255 | к1255/1 | 150 | 93,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1255 | к1256 | 1000 | 78,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1256 | к1257 | 1000 | 76,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1257 | к1258 | 1000 | 100,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1258 | к1259 | 1000 | 162,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1259 | к1260 | 1000 | 51,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1260 | к1261 | 1000 | 66,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1261 | к1262 | 1000 | 614,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1262 | к1263 | 1000 | 74,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1263 | к1264 | 1000 | 12,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1263 | к1266 | 1000 | 146,30 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1264 | к1265 | 1000 | 152,30 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1265 | к1266 | 1000 | 28,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к1266 | к1267 | 1000 | 69,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1267 | к1268 | 1000 | 36,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1268 | к1268/2 | 300 | 35,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к1268 | к1269 | 1000 | 45,05 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1268/2 | к1268/2а | 400 | 39,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1268/2а | к1268/3 | 400 | 30,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1268/3 | к1268/3а | 400 | 99,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1268/3а | к1268/3б | 400 | 143,17 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1268/3б | к1268/4 | 400 | 38,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1269 | к1270 | 1000 | 82,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1270 | к1271 | 1000 | 151,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1271 | к1272 | 1000 | 32,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1272 | к1273 | 1000 | 153,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1273 | к1274 | 800 | 14,55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1274 | к1275 | 800 | 201,98 | Бесканальная, Надземная на низких опорах | Маты из минваты, ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1275 | к1275а | 1000 | 186,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1275а | к1276 | 1000 | 137,45 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1276 | к1276а | 1000 | 5,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1276а | к1276б | 1000 | 162,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1276б | к1277 | 1000 | 78,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1277 | к1278 | 1000 | 91,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1277 | к1279 | 1000 | 183,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1278 | к2027 | 1000 | 109,60 | Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1279 | к1280 | 1000 | 115,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1280 | к1281 | 1000 | 108,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1281 | к1282 | 1000 | 126,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1282 | к1283 | 1000 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1283 | к1284 | 1000 | 120,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1284 | к1285 | 1000 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1285 | к1286 | 1000 | 44,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1286 | к1287 | 1000 | 104,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к1287 | к2049 | 1000 | 73,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | ТЭЦ-23 | к1201а | 1200 | 9,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к. 1310 | к2713 | 500 | 111,42 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1301 | к1301/1 | 500 | 104,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1301 | к1301/п | 200 | 78,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1301 | к1301а | 600 | 72,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1301 | к652 | 700 | 96,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1301/1 | к1301/2 | 500 | 135,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1301/10 | к1301/11 | 500 | 34,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/11 | к1301/12 | 500 | 14,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/12 | к1301/13 | 500 | 121,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/13 | к1301/14 | 500 | 14,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/14 | к1301/14п | 500 | 59,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1301/2 | к1301/4 | 500 | 115,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1301/4 | к1301/4а | 250 | 74,50 | Непроходной канал | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1301/4 | к1301/5 | 500 | 161,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1301/4а | аб0613/006 | 150 | 81,35 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Подвал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1301/4а | аб0613/041 | 200 | 56,20 | Подвал | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1301/5 | к1301/6 | 500 | 41,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/6 | к1301/7 | 500 | 51,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/7 | к1301/8 | 500 | 98,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/8 | к1301/8а | 150 | 12,20 | Непроходной канал | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1301/8 | к1301/9 | 500 | 112,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/8а | к1301/8б | 150 | 59,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1301/8б | аб0613/040 | 150 | 48,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1301/9 | к1301/10 | 500 | 83,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1301/п | к1301/15 | 200 | 183,50 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1301а | к1302 | 600 | 79,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1302 | к1303 | 600 | 40,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1303 | к1304 | 600 | 65,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1304 | к1305 | 600 | 47,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1305 | к1306 | 600 | 27,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1306 | к1307 | 600 | 20,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1307 | к1308 | 600 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1308 | к1309 | 600 | 86,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1309 | к1309а | 500 | 47,38 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1309а | к. 1310 | 500 | 90,54 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1311 | к1311/1 | 300 | 158,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1311 | к1311а | 500 | 156,30 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1311 | к2713 | 500 | 68,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1311/1 | к1311/п1 | 250 | 122,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1311/п1 | к1311/2 | 250 | 101,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1311а | аб0613/003 | 100 | 36,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1311а | к1312 | 500 | 34,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1312 | к1313 | 500 | 181,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1313 | к1314 | 500 | 84,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1314 | к1314/1 | 400 | 179,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1314 | к1315 | 400 | 76,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1314/1 | к1314/2 | 400 | 95,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1314/2 | к1314/2а | 400 | 62,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1314/2а | аб0613/038 | 125 | 11,29 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1314/2а | к1314/3 | 400 | 113,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1314/3 | к1314/4 | 400 | 141,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1314/4 | к1314/5 | 400 | 155,59 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1314/4 | к1314/6 | 400 | 191,65 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1314/6 | к1314/7 | 400 | 46,95 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1314/7 | к2710 | 400 | 99,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к1314/8 | к2710 | 150 | 89,40 | Коллектор | СТУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1315 | к1316 | 400 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1316 | к1316п | 400 | 32,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1316п | аб0613/026 | 400 | 47,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | аб0614/041 | аб0614/043 | 150 | 13,80 | Подвал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к.1459/1а | к1459/2 | 500 | 157,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к.1465а/2 | к1465а/2п | 300 | 64,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1401 | к1402 | 1400 | 207,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1402 | к1403 | 1400 | 21,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1403 | к1404 | 1400 | 17,80 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1404 | к1405 | 1400 | 88,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1405 | к1406 | 1400 | 266,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1406 | к1407 | 1400 | 147,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1407 | к1408 | 1400 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1408 | к1409 | 1400 | 67,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1409 | к1410 | 1400 | 54,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1410 | к1411 | 1400 | 8,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1411 | к1412 | 1400 | 149,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1412 | к1413 | 1400 | 12,78 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1413 | к1413а | 1400 | 141,47 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1413а | к1413б | 1400 | 68,88 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1413б | к1414а | 1400 | 259,66 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2006 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1414 | к1415 | 1400 | 144,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1414а | к1414 | 1400 | 59,79 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1415 | к1416 | 1400 | 80,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1416 | к1416а | 1400 | 70,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1416а | к1417 | 1400 | 50,95 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1417 | к1418 | 1400 | 79,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1418 | к1419 | 1400 | 97,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1419 | к1420 | 1400 | 10,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1420 | к1421 | 1400 | 47,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1421 | к1422 | 1400 | 90,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к1422 | к1423 | 1400 | 189,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1423 | к1424 | 1400 | 240,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1424 | к1425 | 1400 | 136,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1425 | к1426 | 1400 | 260,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1426 | к1427 | 1400 | 280,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1427 | к1427/1 | 400 | 88,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1427 | к1428 | 1200 | 200,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1427/1 | к1427/2 | 400 | 16,60 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1427/10 | к1427/10а | 500 | 27,75 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/10 | к1427/10б | 250 | 132,35 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/10а | к702 | 500 | 68,85 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/10б | к1427/11 | 250 | 19,90 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/11 | к1427/12 | 250 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/12 | к1427/13 | 300 | 168,56 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1427/13 | к1427/15 | 300 | 213,56 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1427/2 | к1427/3 | 400 | 49,84 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1427/3 | к1427/4 | 400 | 139,44 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1427/4 | аб0614/010 | 200 | 109,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1427/4 | к1427/4а | 400 | 20,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1427/4а | к1427/5 | 400 | 239,48 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1427/5 | к1427/6 | 400 | 196,58 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1427/6 | к1427/7 | 400 | 102,31 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1427/7 | к1427/7а | 400 | 55,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1427/7а | к1427/8 | 400 | 54,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1427/8 | к1427/9 | 400 | 175,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/9 | к1427/9а | 500 | 26,28 | Гильза/Футляр | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к1427/9а | к1427/10 | 500 | 20,75 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1428 | к1429 | 1200 | 29,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1429 | к1430 | 1200 | 77,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1430 | к1431 | 1200 | 114,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1431 | к1432 | 1200 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1432 | к1433 | 1200 | 41,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1433 | к1434 | 1200 | 265,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1434 | к1435 | 700 | 44,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1434 | к1436 | 1200 | 94,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1436 | к1437 | 1200 | 157,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1437 | к1438 | 1200 | 235,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1440 | к1441 | 1000 | 22,50 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1440 | к1442/1 | 1000 | 74,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1441 | к1441а | 1200 | 22,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1441а | к1442 | 1000 | 12,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1442 | к1442/5 | 400 | 1,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442 | к1443 | 1200 | 167,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442/1 | к1442/2 | 1000 | 140,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1442/3 | к1442/4 | 1000 | 460,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1442/4 | к624 | 1000 | 344,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1442/5 | к1442/6 | 200 | 11,10 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442/6 | аб0614/045 | 150 | 39,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442/6 | к1442/7 | 150 | 97,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442/7 | аб0614/046 | 125 | 7,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442/7 | к1442/8 | 150 | 67,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1442/8 | аб0614/047 | 150 | 65,10 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1443 | к1444 | 1200 | 130,00 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1443 | к816 | 400 | 63,30 | Бесканальная, Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1444 | к1445 | 1200 | 337,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1445 | к1446а | 1200 | 102,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1446 | к1447 | 1200 | 97,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1446а | к1446б | 1200 | 114,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1446б | к1446 | 1200 | 69,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1446б | к819 | 300 | 140,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1447 | к1448 | 1200 | 110,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1448 | к1449 | 1200 | 46,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1449 | к1450 | 1200 | 149,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1450 | к1451 | 1000 | 49,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1450 | к823/1а | 600 | 28,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1451 | к1452 | 1000 | 126,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1452 | к1452а | 1000 | 72,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1452а | к1453 | 1000 | 143,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1453 | к1454 | 1000 | 100,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1454 | к1455 | 1000 | 160,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1455 | к1456 | 1000 | 73,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1456 | к1457 | 1000 | 154,50 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1457 | к1458 | 1000 | 147,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1458 | к1459 | 1000 | 176,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1459 | к1459/1 | 500 | 196,77 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1459 | к1460 | 1000 | 69,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1459/1 | к.1459/1а | 500 | 25,05 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1459/2 | аб0614/019 | 200 | 131,91 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1459/2 | к1459/2а | 200 | 24,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1459/2 | к1459/3а | 500 | 103,05 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1459/2а | к1459/2б | 200 | 53,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1459/2б | аб0614/021 | 200 | 103,15 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1459/3а | к1459/3 | 500 | 54,60 | Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1460 | к1461 | 1000 | 33,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1461 | к1462 | 1000 | 73,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1462 | к1463 | 1000 | 140,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1463 | к1464 | 1000 | 252,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1464 | к1464а | 1000 | 119,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1464а | к1465 | 1000 | 220,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1465 | к1465а | 1000 | 46,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1465а | к1465а/1 | 300 | 71,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1465а | к1466 | 1000 | 211,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1465а/1 | к.1465а/2 | 300 | 55,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1465а/2п | аб0614/041 | 300 | 4,47 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1466 | к1467 | 1000 | 119,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1467 | к1468 | 1000 | 90,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1468 | к1469 | 1000 | 224,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1468 | к849/6 | 500 | 249,10 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1468 | к851 | 500 | 20,59 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1469 | к1470 | 1000 | 17,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1470 | к1471 | 1000 | 37,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1471 | к1471/1 | 300 | 6,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1471 | к1472 | 1000 | 163,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к1471/1 | к1471/1а | 300 | 120,30 | Надземная на высоких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1471/1а | к1471/2 | 300 | 30,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1471/2 | к1471/3 | 300 | 44,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1472 | к1472а | 1000 | 76,06 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1472а | к1473 | 1000 | 209,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1473 | к1474 | 800 | 60,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1474 | к1475 | 800 | 58,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | ТЭЦ-23 | к1401 | 1400 | 90,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | 1559/37в | аб0615/009 | 150 | 27,30 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1501 | к1502 | 1000 | 244,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1501 | к602/3 | 600 | 13,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1502 | к1503 | 1000 | 292,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1503 | к1504 | 1000 | 220,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1504 | к1505 | 1000 | 37,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1505 | к1506 | 1000 | 297,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1506 | к1507 | 1000 | 135,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1507 | к1510 | 1000 | 274,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1510 | к1511 | 1000 | 134,70 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1511 | к1511а | 1000 | 335,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1511а | аб0615/032 | 150 | 181,35 | Непроходной канал | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1511а | к1512 | 1000 | 120,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1512 | к1512/1 | 500 | 118,00 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1512 | к1513 | 1000 | 77,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1512/1 | к1512/2 | 500 | 154,00 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1512/2 | к1512/2а | 200 | 72,20 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1512/2 | к1512/3 | 400 | 378,07 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1512/3 | к1512/4 | 400 | 172,08 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1512/4 | к1512/5 | 400 | 23,47 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/5 | к1512/6 | 400 | 84,30 | Бесканальная | ППУ | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1512/6 | к1512/7 | 400 | 19,05 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/7 | к1512/8 | 400 | 211,05 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/8 | к1512/8а | 300 | 20,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/8 | к1512/9 | 400 | 230,70 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/8а | к1512/8б | 250 | 36,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/8б | аб0615/025 | 200 | 117,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/8б | к1512/8в | 250 | 9,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/8в | аб0615/008 | 250 | 168,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1512/9 | аб0615/033 | 200 | 151,59 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1513 | к1514 | 1000 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1514 | к1515 | 1000 | 105,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1515 | к1516 | 1000 | 83,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1516 | аб0615/004 | 200 | 85,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к1516 | к1517 | 1000 | 84,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1517 | к1518 | 1000 | 135,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1518 | к1519 | 1000 | 130,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1519 | к1520 | 1000 | 239,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1520 | к1520/1 | 900 | 39,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1520 | к1521 | 600 | 315,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1520 | к1524 | 1000 | 285,77 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1520/1 | к1520/2 | 900 | 126,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1520/2 | к138А | 900 | 171,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к1521 | к1521/1 | 500 | 25,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к1521 | к1522 | 600 | 129,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к1521/1 | к1521/2 | 400 | 38,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к1521/2 | к1521/3 | 300 | 90,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к1521/2 | к1521/4 | 300 | 70,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к1521/4 | к1521/5 | 300 | 267,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1522 | к1523 | 600 | 220,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1523 | к142/2 | 600 | 72,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1524 | к1525 | 1000 | 268,26 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1525 | к1526 | 1000 | 96,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1526 | к1527 | 1000 | 297,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1527 | к1528 | 1000 | 159,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1528 | к1529 | 1000 | 136,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1529 | к1530 | 1000 | 160,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1530 | к1531 | 1000 | 347,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1531 | к1532 | 1000 | 252,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1532 | к1533 | 1000 | 109,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1533 | к1534 | 1000 | 129,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1534 | к1535 | 1000 | 114,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1535 | к1536 | 1000 | 98,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1536 | к1537 | 1000 | 68,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1537 | к1538а | 1000 | 262,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1538 | к1538/1 | 400 | 151,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1538 | к1539 | 1000 | 402,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1538а | к1538 | 1000 | 115,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1539 | к1540 | 1000 | 75,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1539 | к404/19 | 200 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1540 | к1541 | 1000 | 83,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1541 | к1542 | 1000 | 125,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1542 | к1543 | 1000 | 253,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1543 | к1544 | 1000 | 137,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1544 | к1546 | 1000 | 216,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1546 | к1547 | 1000 | 76,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1547 | к1548 | 1000 | 27,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1548 | к1549 | 1000 | 109,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1549 | к1550 | 1000, 500 | 121,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1550 | к1551 | 1000 | 350,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1551 | к1552 | 1000 | 465,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1552 | к1553 | 1000 | 150,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1553 | к1554 | 1000 | 365,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1554 | к1555 | 1000 | 383,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1555 | к1556 | 1000 | 200,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1556 | к1557 | 1000 | 345,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1557 | к1557а | 1000 | 40,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1557а | к1557а/п1 | 1000 | 129,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1557а/п1 | аб0615/038 | 50 | 69,13 | Подвал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1557а/п1 | к1558 | 1000 | 290,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1558 | к1559 | 1000 | 69,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1559 | к1559/1 | 400 | 37,77 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к1559 | к1560 | 1000 | 92,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1559/1 | к1559/2 | 400 | 108,68 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к1559/10 | к1559/11 | 500 | 10,65 | Бесканальная | ППУ | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1559/10 | к1561 | 500 | 368,50 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1559/11 | к1559/11а | 500 | 68,65 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1559/11а | к1559/12 | 500 | 45,30 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1559/12 | к1559/13 | 600 | 217,90 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1559/12 | к1559/17 | 400 | 209,88 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/13 | к1559/14 | 600 | 21,33 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1559/14 | к2214 | 600 | 69,12 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к1559/17 | к1559/18 | 300 | 72,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1559/17 | к1559/19 | 400 | 74,76 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/18 | аб0615/017 | 200 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1559/18 | к1559/18п | 200 | 63,63 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1559/18п | аб0615/012 | 200 | 138,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1559/19 | к1559/20 | 400 | 139,44 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/2 | к1559/3 | 400 | 66,66 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к1559/20 | к1559/21 | 400 | 127,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1559/21 | к1559/21п1 | 250 | 112,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1559/21а | аб0615/010 | 200 | 22,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1559/21а | к1559/21б | 200 | 60,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1559/21б | аб0615/022 | 150 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1559/21п1 | к1559/21а | 250 | 28,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1559/24 | к1559/27 | 300 | 184,00 | Бесканальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к1559/27 | к1559/29 | 300 | 64,00 | Бесканальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к1559/29 | к1559/30 | 300 | 54,73 | Бесканальная | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/3 | аб0615/015 | 200 | 316,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к1559/3 | к1559/5 | 400 | 210,93 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/30 | к1559/34 | 300 | 249,58 | Бесканальная | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/30 | к1559/35 | 300 | 42,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1559/34 | к1559/38 | 300 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1559/35 | к1559/36 | 300 | 99,10 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1559/36 | аб0615/011 | 200 | 28,10 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1559/37 | аб0615/018 | 200 | 14,90 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1559/38 | к1559/38а | 250 | 61,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1559/38а | аб0615/024 | 250 | 291,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1559/5 | к1559/5а | 250 | 88,46 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1559/5 | к1559/6 | 400 | 88,96 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/5а | аб0615/014 | 200 | 8,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1559/5а | аб0615/040 | 200 | 326,01 | Бесканальная | ППУ | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1559/6 | к1559/24 | 400 | 153,07 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к1559/6 | к1559/7 | 400 | 105,68 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/7 | аб0615/019 | 200 | 296,26 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к1559/7 | к1559/8 | 400 | 135,14 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/8 | к1559/9 | 400 | 90,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1559/9 | к1559/10 | 300 | 13,40 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1560 | к1561 | 1000 | 140,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1561 | к1562 | 1000 | 125,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1562 | к1562а | 1000 | 23,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1562а | к1563 | 1000 | 46,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1563 | к1564 | 1000 | 131,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к1564 | к1565 | 1000 | 58,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1565 | к1566 | 1000 | 125,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1566 | к1567 | 1000 | 130,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1567 | к1568 | 1000 | 162,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1568 | к1569 | 1000 | 155,10 | Полупроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1569 | к1570 | 1000 | 106,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1570 | к1571 | 1000 | 283,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-23 | к1571 | к1572 | 1000 | 224,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1572 | к1573 | 1000 | 152,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1573 | к1574 | 1000 | 324,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1574 | к1575 | 1000 | 155,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1575 | к1576 | 1000 | 68,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1576 | к1576а | 1000 | 31,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к1576а | к1577 | 1000 | 114,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1577 | к1578 | 1000 | 135,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1578 | к1579 | 1000 | 218,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1579 | к2201 | 1000 | 78,57 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | ТЭЦ-23 | к1501 | 1200 | 250,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к1227 | к1617 | 1000 | 90,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1601 | к1427 | 800 | 46,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1601 | к1602 | 1000 | 21,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1602 | к1603 | 1000 | 336,68 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1603 | к1604 | 1000 | 99,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1604 | к1605 | 1000 | 19,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1605 | к1606 | 1000 | 16,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1606 | к1607 | 1000 | 296,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1607 | к1608 | 1000 | 280,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1608 | к1609 | 1000 | 274,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1609 | к1007а | 400 | 15,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1609 | к1610 | 1000 | 113,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1610 | к1611 | 1000 | 87,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1611 | к1611а | 1000 | 114,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-23 | к1613 | к1614 | 1000 | 164,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1614 | к1615 | 1000 | 136,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1615 | к1616 | 1000 | 181,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к1616 | к1617 | 1000 | 86,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 1709 | к1710 | 500 | 60,65 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | 1709п | 1709 | 500 | 51,29 | Бесканальная, Непроходной канал, Подвал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1701 | к1701а | 300 | 36,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1701 | к1703 | 500 | 47,30 | Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1701/1 | к1701/1п1 | 300 | 59,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1701/1п1 | к1701/2 | 300 | 23,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1701/2 | к1701/3 | 300 | 16,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1701/3 | к675 | 300 | 169,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-23 | к1701/4 | к1701/6 | 200 | 83,05 | Коллектор | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1701/4 | к675 | 200 | 12,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1701а | к1701/1 | 300 | 109,57 | Непроходной канал, Подвал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1703 | к1703а | 500 | 24,38 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1703 | к1704 | 500 | 53,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к1703а | к1704 | 500 | 13,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1704 | к1705 | 500 | 113,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1705 | к1706 | 500 | 10,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1706 | к1707 | 500 | 38,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1707 | к679 | 500 | 49,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1708 | 1709п | 500 | 23,97 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1708 | к684 | 500 | 140,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к1710 | к1711 | 500 | 32,05 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1711 | к1711а | 500 | 30,58 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1711а | к1712 | 500 | 60,57 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1712 | к1713 | 600 | 99,50 | Бесканальная | ППУ | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1713 | к1713а | 600 | 107,10 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1713а | к1714 | 500 | 24,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1714 | к1714/1 | 500 | 112,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714 | к1715 | 600 | 26,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1714/1 | к1714/1а | 500 | 16,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/1а | к1714/2 | 500 | 46,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/2 | к1714/3 | 500 | 187,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/3 | к1714/5 | 400 | 57,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/5 | к1714/5п | 300 | 33,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/5 | к1714/6 | 400 | 61,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/5п | к1714/4 | 300 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к1714/6 | к1714/6а | 400 | 110,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/6а | к1714/7 | 400 | 136,85 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/7 | к1714/7а | 400 | 24,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/7а | к1714/7б | 400 | 125,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1714/7б | к1714/8 | 400 | 118,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1715 | к1716 | 600 | 95,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1716 | к1717 | 600 | 151,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1717 | к1717п | 600 | 95,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к1717п | к1718 | 600 | 13,97 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1718 | к1720 | 600 | 159,37 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1720 | к1720а | 600 | 33,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1720а | к1721 | 600 | 123,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1721 | к1721/1 | 300 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к1721 | к1721а | 600 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1721а | к1722 | 600 | 84,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1722 | к1722/1а | 300 | 57,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1967 |
| ТЭЦ-23 | к1722 | к1722а | 600 | 40,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1722/1а | к1722/1 | 150 | 28,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1722а | к1723 | 600 | 140,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1723 | к1724 | 600 | 18,26 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1724 | к1725 | 600 | 71,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1725 | к1726 | 600 | 85,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1726 | к1727/п2 | 600 | 105,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к1727/п2 | аб0617/031 | 200 | 47,20 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к1727/п2 | аб0617/035 | 200 | 78,40 | Бесканальная, Подвал | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1727/п2 | к1728/п3 | 500 | 35,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1728/п3 | к1729/п4 | 500 | 50,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1729/п4 | к1730 | 500 | 113,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к1257 | к1801 | 800 | 19,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1801 | к1802 | 1000 | 96,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1802 | к1804 | 1000, 800 | 321,70 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1804 | к1805 | 800 | 263,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1805 | к1806 | 800 | 94,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1806 | аб0618/045 | 250 | 324,50 | Бесканальная, Подвал | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к1806 | к1807 | 800 | 120,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1807 | к1808 | 800 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1808 | к1809 | 800 | 76,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1809 | к1810 | 800 | 82,09 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1810 | к1811 | 800 | 189,85 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1811 | к1811а | 800 | 47,46 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1811а | к1812а | 800 | 187,21 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1812 | к1813 | 800 | 90,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1812а | к1812 | 800 | 20,54 | Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к1813 | к1814 | 800 | 136,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1814 | к1814/1 | 400 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1814 | к1814/7 | 200 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1814 | к1815 | 800 | 153,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1814 | к1850 | 500 | 142,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к1814/1 | к1814/2 | 400 | 91,30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1814/2 | к1814/4 | 400 | 222,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1814/4 | к1814/5 | 400 | 131,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1814/5 | к1814/8 | 300 | 98,44 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1814/7 | аб0618/028 | 150 | 9,00 | Подвал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1814/7 | аб0618/037 | 200 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к1814/8 | к1814/10 | 300 | 354,87 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1815 | к1816 | 800 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1816 | к1817 | 800 | 131,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1817 | к1818 | 800 | 120,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1818 | к1818а | 800 | 26,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1818а | к1819 | 800 | 133,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1819 | к1820 | 800 | 319,68 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1820 | к1821 | 800 | 156,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1820 | к1859/3 | 400 | 15,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1821 | к1822 | 800 | 57,35 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1822 | к1823 | 800 | 138,55 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1823 | к1824 | 800 | 88,11 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1824 | к1825 | 800 | 119,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1825 | к1826 | 800 | 262,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1826 | к1827 | 800 | 125,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1826 | к1831 | 500 | 74,00 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1827 | к1828 | 800 | 12,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1828 | к1829 | 800 | 102,50 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1829 | к1830 | 800 | 99,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1831 | к1831а | 500 | 175,80 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1831а | к1832 | 500 | 11,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1831а | к1868 | 500 | 51,20 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1832 | к1833 | 500 | 224,00 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к1833 | к1834 | 500 | 32,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1834 | к1835 | 500 | 103,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к1836 | к1837 | 500 | 63,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1837 | к1838 | 500 | 98,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1838 | к1839 | 500 | 78,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1839 | к1839а | 500 | 128,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к1839а | к1840 | 500 | 128,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1840 | к1840а | 500 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1840а | к1840а/1 | 250 | 97,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1840а | к214(РТС) | 500 | 44,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к1840а/1 | к1840а/2 | 250 | 47,40 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Проходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1840а/2 | к1840а/3 | 250 | 134,60 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Проходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1840а/3 | к1840а/4 | 250 | 32,15 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1840а/4 | аб0618/103 | 250 | 2,75 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1842 | к1843а | 300, 500 | 196,30 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1843а | к1844 | 300 | 12,90 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1844 | аб0618/092 | 150 | 60,04 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1844 | к1844а | 300 | 77,30 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1844а | к1844б | 300 | 59,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1844б | к1844в | 300 | 78,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1844в | к1845а | 300 | 91,95 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1845 | к1845а | 300 | 23,30 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1845а | к1846 | 300 | 28,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1846 | к1847 | 300 | 143,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1847 | к1848 | 300 | 96,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к1848 | аб0618/088 | 200 | 94,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к1850 | к1851 | 500 | 48,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к1851 | к1852 | 500 | 113,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-23 | к1852 | к1852/1 | 250 | 34,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1852 | к1853 | 500 | 155,50 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1852/1 | к1852/2 | 250 | 278,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1852/2 | к1852/3 | 250 | 55,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1852/3 | к1852/4 | 250 | 125,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1852/4 | к1852/6 | 250 | 104,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1852/6 | к1852/7 | 250 | 43,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1852/7 | к1859/7 | 250 | 57,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к1853 | к1818а | 400 | 27,92 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1853 | к1854 | 500 | 134,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ, СТУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1854 | к1855 | 500 | 179,10 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1855 | к1856 | 500 | 34,30 | Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1856 | к1857 | 500 | 34,70 | Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1859 | к1859/1 | 400 | 140,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1859 | к1861 | 500 | 213,90 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1859/1 | к1859/2 | 400 | 108,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1859/10 | к1859/11 | 250 | 137,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к1859/13 | к1859/14 | 400 | 28,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1859/14 | к1869/12 | 400 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1859/2 | к1820 | 400 | 67,90 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к1859/3 | к1859/4 | 400 | 22,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1859/4 | к1859/5 | 400 | 200,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1859/5 | к1859/6 | 400 | 352,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1859/6 | к1859/7 | 400 | 7,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1859/7 | к1859/13 | 400 | 70,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1859/7 | к1859/8 | 300 | 184,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1859/8 | к1859/9 | 300 | 23,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1859/9 | к1859/10 | 300 | 140,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к1861 | к1862 | 500 | 67,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1862 | к1862а | 500 | 70,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1862а | к1863 | 500 | 197,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1863 | к1864 | 500 | 73,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1864 | к1865 | 500 | 13,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1865 | к1866 | 500 | 19,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1866 | к1867 | 500 | 191,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1867 | к1868 | 500 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1868 | к1869 | 500 | 8,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к1869 | к1869/1 | 300 | 128,35 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1869/1 | к1869/1а | 300 | 39,90 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1869/10 | к1869/12 | 400 | 282,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/12 | к1869/13 | 400 | 90,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/13 | к1869/14 | 400 | 31,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/14 | к1869/15 | 400 | 79,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/15 | к1869/18 | 400 | 236,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/1а | к1869/2 | 300 | 53,30 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1869/2 | к1869/2а | 300 | 50,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-23 | к1869/2а | к1869/3 | 300 | 203,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1869/3 | к1869/4 | 300 | 183,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1869/4 | к1869/4а | 300 | 5,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1869/4а | к1869/4б | 300 | 67,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к1869/4б | к1869/5 | 300 | 88,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к1869/5 | к1869/6 | 400 | 72,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/6 | к1869/7 | 400 | 242,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/7 | к1869/7а | 400 | 52,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/7а | к1869/8 | 400 | 77,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/8 | к1869/9 | 400 | 151,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к1869/9 | к1869/10 | 400 | 66,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к.1903а | к1904 | 700 | 51,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1901 | к1902 | 800 | 107,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1902 | к1903 | 800 | 136,30 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1903 | к.1903а | 700 | 44,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1903 | к1903/1 | 400 | 65,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1903/1 | к1903/2 | 400 | 66,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к1903/2 | к1903/3 | 400 | 54,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к1903/3 | к1903/3а | 400 | 120,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к1903/3а | к1903/4 | 400 | 115,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к1904 | к1905 | 700 | 90,54 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1905 | к1906 | 700 | 345,51 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1905 | к328/6 | 500 | 419,83 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к1906 | к1907 | 700 | 226,30 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1907 | к1908 | 700 | 383,10 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1908 | к1909 | 700 | 164,60 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1909а | к1909 | 500 | 10,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1910 | к1911 | 500 | 265,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к1911 | к1911а | 700 | 118,60 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1911а | к1912 | 500 | 132,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1912 | к2513/2 | 500 | 130,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1913 | к1914 | 700 | 152,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1914 | к1915 | 700 | 255,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к1915 | к1916 | 700 | 17,96 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1916 | к1917 | 600 | 67,80 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1917 | к1918 | 700 | 31,46 | Полупроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к1920 | к1921 | 700 | 187,34 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к1921 | к904 | 700 | 107,57 | Полупроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2513/2 | к1913 | 500 | 112,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к1249 | к2001 | 1200 | 71,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2001 | к2002 | 1200 | 12,50 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2001 | к2004 | 1200 | 123,05 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2002 | к2003 | 1200 | 12,50 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2003 | к2004 | 1200 | 114,70 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2004 | к2005 | 1200 | 23,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2005 | к2006 | 1200 | 114,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2006 | к2007 | 1200 | 113,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2007 | к2008 | 1200 | 98,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2008 | к2009 | 1200 | 35,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2009 | к2010 | 1200 | 2,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2009 | к2011 | 1200 | 121,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2010 | к2012 | 1200 | 121,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2011 | к2012 | 1200 | 14,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2012 | к2013 | 1200 | 174,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2013 | к2014 | 1200 | 140,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2014 | к2015 | 1200 | 101,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2015 | к2016 | 1200 | 100,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2016 | к2017 | 1200 | 183,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к2017 | к2018 | 1200 | 261,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к2018 | к2019 | 1200 | 323,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к2019 | к2020 | 1000 | 196,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к2020 | к2021 | 1000 | 35,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2021 | к2022 | 1000 | 73,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2022 | к2023 | 800 | 13,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к2023 | к2024 | 800 | 172,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к2024 | к2025 | 800 | 183,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2025 | к2026 | 1000 | 73,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к2026 | к2027 | 1000 | 251,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2027 | к2028 | 800 | 103,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2028а | к2029 | 800 | 127,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к2029 | аб0620/020 | 150 | 161,41 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2030 | к2031 | 700 | 180,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2031 | к2032 | 800 | 12,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2032 | к2033 | 800 | 189,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2033 | к2035 | 800 | 86,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2035 | к2037 | 800 | 219,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2037 | к2038 | 1000 | 179,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2038 | к2038/1 | 300 | 15,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к2038 | к2049 | 1000 | 147,03 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2038 | к2051 | 600 | 195,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2039 | к2040 | 1000 | 49,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к2040 | к2041 | 1000 | 107,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2041 | к2041а | 1000 | 109,16 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2041а | к2042 | 1000 | 61,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2042 | к2042/1 | 400 | 264,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2042 | к2043 | 1000 | 225,62 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2042/1 | к2042/2 | 400 | 30,90 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2043 | к2044 | 1000 | 135,07 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2044 | к2044а | 1000 | 62,35 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2044а | к2071 | 400 | 165,65 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2045 | к2046 | 1000 | 70,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2046 | к2046а | 1000 | 189,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2046а | к2047 | 1000 | 138,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2047 | к2048 | 1000 | 160,90 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2048 | к552 | 1000 | 114,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2050 | к2052 | 500 | 130,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2051 | к2050 | 500 | 86,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2052 | к2052а | 600 | 216,71 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2052а | к2053 | 600 | 78,06 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к2053 | аб0620/060 | 150 | 67,07 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2053 | к2054 | 600 | 221,68 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2054 | к2054/11 | 300 | 99,17 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2054 | к2054/12 | 350 | 108,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054 | к2055 | 400 | 31,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2054/11 | к2054/18 | 300 | 198,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2054/12 | к2054/13 | 350 | 195,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/13 | к2054/14 | 350 | 104,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/14 | к2054/14а | 350 | 94,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/14а | к2054/14б | 350 | 118,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/14б | к2054/15 | 350 | 102,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/15 | к2054/15а | 350 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/15а | к2054/16 | 350 | 93,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/16 | к2054/16а | 150 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2054/16 | к2054/17 | 300 | 53,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2054/16а | к2054/16п | 150 | 102,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2054/16б | аб0620/056 | 150 | 34,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2054/16п | к2054/16б | 150 | 140,70 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2054/17 | аб0620/079 | 100, 200 | 226,40 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к2054/18 | к2054/19 | 300 | 146,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2054/19 | аб0620/062 | 150 | 244,20 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2055 | к2056 | 400 | 54,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2056 | к2057 | 400 | 18,85 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2057 | к2057/1 | 300 | 157,52 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2057 | к2058 | 400 | 39,80 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058 | к2058/1 | 400 | 127,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2058 | к2059 | 400 | 340,50 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/1 | к2058/2 | 400 | 170,85 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2058/10 | к2058/11 | 300 | 127,50 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к2058/11 | к2058/12 | 300 | 291,70 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к2058/12 | к2058/12п | 300 | 22,20 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к2058/12п | к2058/13 | 250 | 9,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-23 | к2058/2 | к2058/3 | 400 | 172,80 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/3 | к2058/4 | 400 | 164,60 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/4 | к2058/10 | 300 | 20,35 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | к2058/4а | к2058/4 | 400 | 23,75 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/5 | к2058/4а | 400 | 61,40 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/6 | к2058/5 | 400 | 95,80 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/7 | аб0620/003 | 250 | 31,19 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к2058/7 | к2058/6 | 400 | 128,10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/8 | к2058/7 | 400 | 174,90 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2058/9 | к2058/8 | 400 | 95,70 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2060 | к2061 | 400 | 69,70 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2061 | к2062 | 400 | 90,10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2062 | к2063 | 400 | 83,80 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2063 | к2063/1 | 200 | 15,30 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2063 | к2064 | 400 | 11,70 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2064 | к2064/1 | 300 | 11,85 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2064 | к2065 | 400 | 106,95 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2065 | к2066 | 400 | 129,20 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2066 | к2067 | 400 | 157,45 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2067 | к2068 | 400 | 37,60 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2068 | к2069 | 400 | 65,95 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2069 | к2070 | 400 | 23,85 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2070 | к2071 | 400 | 68,60 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | к2101 | к1506 | 800 | 82,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2101 | к2101а | 800 | 281,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2101а | к111 | 800 | 190,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2102 | к111 | 800 | 256,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2102 | к2102а | 800 | 154,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2102а | к2103 | 800 | 178,55 | Бесканальная, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2103 | к2103а | 800 | 79,70 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2014 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2103а | к2104 | 800 | 115,95 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2104 | к2104а | 800 | 78,80 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2104а | к2105 | 800 | 68,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2105 | к2105а | 800 | 95,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2105а | к2106 | 800 | 156,50 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ, ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2106 | к2107 | 800 | 113,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2107 | к2108 | 800 | 371,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2108 | к2109 | 800 | 97,80 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2109 | к2110 | 800 | 133,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2110 | к2111 | 800 | 270,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2111 | к2112 | 800 | 132,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2112 | к2113 | 800 | 98,70 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2113 | к2114 | 800 | 73,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2114 | к2115 | 600 | 283,40 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2114 | к423/7 | 400 | 88,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2115 | к2116 | 600 | 148,50 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2116 | к2117 | 600 | 106,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2117 | к2118 | 600 | 103,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2118 | к2119 | 400, 500 | 43,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2119 | к2120 | 500 | 79,50 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2120 | к2121 | 500 | 117,80 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2121 | к2122 | 500 | 111,30 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2122 | к2123 | 500 | 75,50 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | 2201 | 2202 | 500 | 1795,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 2202 | 2203 | 500 | 7,60 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 2203 | 2204 | 500 | 5,80 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 2204 | 2205 | 400, 500 | 13,80 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 2205 | 2206 | 400 | 39,30 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 2205 | к2207 | 400 | 105,65 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к150/8 | 2201 | 500 | 708,85 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к2207 | к2208 | 400 | 66,00 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2208 | к2209 | 400 | 134,25 | Бесканальная, Непроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2014 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2209 | к2210 | 400 | 52,31 | Непроходной канал, Щитовая проходка/туннель | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2210 | к2211 | 400 | 20,85 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2211 | к2212 | 400 | 539,41 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2212 | к2213 | 400 | 44,49 | Непроходной канал, Щитовая проходка/туннель | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2213 | к2214 | 400 | 8,30 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2214 | к2215 | 400 | 86,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2215 | к2216 | 400 | 285,63 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2216 | к2217 | 400 | 8,52 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2022 | к2301 | 600 | 224,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2301 | к2302 | 600 | 108,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2302 | к2302/1 | 200 | 69,63 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2302 | к2303 | 600 | 63,95 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2303 | к2304 | 600 | 177,52 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2304 | к2305 | 600 | 305,27 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2305 | к2306 | 600 | 103,88 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2306 | к2307 | 600 | 126,50 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ, ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2307 | к2308 | 600 | 301,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к2307а | к2307 | 600 | 56,72 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2308 | к2308а | 600 | 268,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к2308а | аб0623/038 | 100 | 245,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2308а | к2309 | 600 | 45,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к2309 | к2310 | 600 | 99,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к2310 | к2311 | 600 | 215,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к2311 | к2311/1 | 500 | 108,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к2311 | к2312 | 600 | 258,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к2311/1 | к2311/2 | 500 | 113,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-23 | к2311/2 | к2416/1 | 500 | 170,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-23 | к2312 | к2313 | 600 | 133,90 | Бесканальная | АПБ | 1971 |
| ТЭЦ-23 | к2313 | к2315 | 600 | 346,26 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2315 | к2316 | 600 | 108,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2316 | к2317 | 500, 600 | 205,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2317 | к2318 | 600 | 129,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2318 | к2319 | 500 | 146,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2319 | к2322 | 500 | 376,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2322 | к2322/1 | 300 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к2322 | к2322/3 | 300 | 233,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-23 | к2322 | к2323 | 500 | 107,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2322/1 | к2322/2 | 300 | 40,68 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-23 | к2323 | к2324 | 500 | 243,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-23 | к2324 | к2325 | 500 | 190,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2325 | к2325/п1 | 300 | 78,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2325 | к2326 | 600 | 155,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2325/1 | к2325/п2 | 300 | 26,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2325/2 | к2325/2а | 300 | 87,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2325/2а | к2325/п3 | 300 | 55,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к2325/3 | к2325/4 | 300 | 65,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к2325/3 | к2423 | 300 | 95,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к2325/4 | к2325/5 | 300 | 68,11 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к2325/5 | к2325/6 | 300 | 55,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к2325/6 | к2432 | 300 | 73,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к2325/п1 | к2325/1 | 300 | 56,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2325/п2 | к2325/2 | 300 | 34,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2325/п3 | к2423 | 300 | 85,50 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-23 | к2326 | к2327 | 500 | 164,80 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-23 | к2327 | к2328 | 500 | 177,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2328 | к2328/1 | 400 | 74,30 | Непроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2328 | к2328а | 500 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2328/1 | к2328/2 | 400 | 161,50 | Непроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2328а | к2329 | 500 | 298,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-23 | к2328б | к2328 | 500 | 86,00 | Непроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2328б | к428 | 500 | 29,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-23 | к2329 | к2330 | 600 | 189,26 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2330 | к2331 | 600 | 124,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2331 | к2332 | 600 | 98,16 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2332 | к2332а | 600 | 290,87 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2332а | к2333 | 600 | 96,44 | Камера, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2333 | к2333а | 600 | 100,48 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2333а | к2334а | 600 | 71,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2334 | к2335 | 600 | 189,80 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2334а | к2334 | 600 | 23,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2335 | к2335/1 | 250 | 10,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2335 | к2336 | 600 | 29,70 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2335/1 | к2335/2 | 250 | 70,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2335/2 | аб0623/020 | 200 | 17,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2335/2 | аб0623/034 | 100 | 20,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2336 | к2338 | 600 | 290,00 | Бесканальная, Надземная на низких опорах | Маты из минваты, ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2338 | к2338а | 600 | 106,64 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2338а | к2339 | 600 | 58,97 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2339 | к2340 | 600 | 65,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2340 | к2341 | 600 | 107,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к.2417/5 | аб0624/010 | 200 | 80,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к.2417/5 | к.2417/6 | 200 | 117,44 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к.2417/6 | к.2417/7 | 200 | 117,70 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к.2417/7 | к.2417/8 | 200 | 40,80 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к.2417/8 | аб0624/022 | 200 | 124,02 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2019 | к2401 | 1200 | 139,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2401 | к2402 | 1200 | 169,59 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2402 | к2403 | 1200 | 319,61 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2403 | к2404 | 1200 | 234,35 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2404 | к2405 | 1200 | 87,65 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2405 | к2408 | 1200 | 219,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2408 | к2307а | 600 | 110,04 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2408 | к2410 | 1200 | 122,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2410 | к2413 | 1200 | 555,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2413 | к2413/1 | 150 | 46,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2413 | к2414 | 1200 | 109,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2413/1 | аб0624/004 | 150 | 8,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2414 | к2414а | 1200 | 151,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2414а | к2416 | 1200 | 225,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2416 | к2416/1 | 500 | 67,68 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2416 | к2417 | 1400 | 222,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2417 | к2417/1 | 300 | 29,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2417 | к2418 | 1400 | 71,44 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2417/1 | к2417/2 | 500 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-23 | к2417/2 | к2417/3 | 300 | 159,05 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2417/3 | к2417/4 | 300 | 181,70 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2417/4 | к.2417/5 | 300 | 69,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2418 | к2419 | 1400 | 138,17 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2419 | к2419а | 1400 | 132,71 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2419а | к2419б | 1400 | 216,18 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2419б | к2420 | 1400 | 103,46 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2420 | к2420а | 1400 | 118,26 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2420а | к2420б | 1400 | 106,99 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2420б | к2421 | 1400 | 84,45 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2421 | к2421а | 1400 | 222,65 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2421а | к2422 | 1400 | 83,96 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-23 | к2422 | к2422а | 500 | 306,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2422 | к2433 | 1400 | 109,31 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2422а | к2422б | 500 | 197,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к2422б | к2423 | 500 | 35,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-23 | к2424 | к2426 | 400 | 227,70 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-23 | к2426 | к2427 | 300 | 198,70 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1980 |
| ТЭЦ-23 | к2427 | к2428 | 300 | 195,15 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-23 | к2428 | к2429 | 300 | 37,80 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2429 | к2429а | 300 | 120,39 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2429/3 | аб0624/024 | 125, 150 | 109,60 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-23 | к2429а | к2430 | 300 | 111,35 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2430 | к2431 | 300 | 183,26 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-23 | к2431 | к2432 | 300 | 201,70 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | к2433 | к2434 | 1400 | 167,28 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2434 | к2435 | 1400 | 118,51 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2435 | к2436 | 1400 | 118,66 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2436 | к2437 | 1400 | 71,42 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2437 | к2438 | 1400 | 326,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2438 | к2424 | 400, 500 | 103,52 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-23 | к2438 | к2439 | 1400 | 160,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2439 | к428 | 1400 | 89,25 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | 2514а | к2515 | 1400 | 114,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к.2514 | 2514а | 1400 | 215,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к.2541а | к2542 | 1200 | 116,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к1416 | к2501 | 1400 | 26,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2501 | к2502 | 1400 | 71,85 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2502 | к2503 | 1400 | 38,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2503 | к2504 | 1400 | 188,70 | Гильза/Футляр, Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2504 | к2505 | 1400 | 126,88 | Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2505 | к2506 | 1400 | 144,86 | Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2506 | к2507 | 1400 | 113,42 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2507 | к2508 | 1400 | 200,62 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2508 | к2509 | 1200 | 85,10 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2509 | к2510 | 1400 | 483,02 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2510 | к2511 | 1400 | 190,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2511 | к2512 | 1400 | 204,05 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2512 | к2513 | 1400 | 98,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2513 | к2513/1 | 600 | 29,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2513 | к2513а | 1400 | 135,53 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2513/1 | к2513/2 | 600 | 71,34 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2513а | к.2514 | 1400 | 306,32 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2515 | к2515а | 1400 | 63,54 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2515а | к2516 | 1400 | 155,00 | Надземная на высоких опорах, Проходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2516 | к2516а | 1400 | 202,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2516а | к2517 | 1400 | 134,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2517 | к2518 | 1400 | 63,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2518 | к2518/1 | 300 | 68,53 | Надземная на низких опорах, Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2518 | к2518а | 1400 | 45,87 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2518/1 | к2518/2 | 300 | 20,93 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2518/2 | к2518/3 | 300 | 177,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2518/3 | к2518/4 | 300 | 89,59 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2518/4 | к2518/5 | 200, 300 | 113,05 | Надземная на низких опорах, Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2518/5 | к2518/6 | 200 | 69,05 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2518а | к2519 | 1400 | 43,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-23 | к2519 | к2520 | 1200 | 56,46 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2520 | к2521 | 1200 | 39,00 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2521 | к2521/1 | 100, 125 | 624,55 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2521 | к2521а | 1400 | 57,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1985 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2521/1 | к2521/2 | 125 | 7,70 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2521/2 | аб0625/002 | 100 | 15,50 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2521а | К2522 | 1400 | 24,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | К2522 | к2522а | 1400 | 123,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-23 | к2522а | к2523 | 1400 | 7,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2523 | к2524 | 1400 | 242,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2524 | к2525 | 1400 | 187,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2525 | к2526 | 1400 | 84,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2526 | к2527 | 1400 | 139,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2527 | к2528 | 1400 | 162,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2528 | к2529 | 1400 | 143,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2529 | к2530 | 1400 | 130,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2530 | к2531 | 1400 | 231,45 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-23 | к2531 | к2532 | 1400 | 95,79 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2532 | к2533 | 1200 | 38,50 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2533 | к2534 | 1400 | 94,77 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2534 | к2535 | 1400, 150 | 226,80 | Камера, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2535 | к2536 | 1200 | 80,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2536 | к2537 | 1200 | 250,52 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2537 | к2538 | 1200 | 100,82 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2538 | к2539 | 1200 | 111,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2539 | к2540 | 1200 | 78,30 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2540 | к2541 | 1200 | 119,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2541 | к.2541а | 1200 | 92,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-23 | к2542 | к2543 | 1200 | 131,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2543 | к2544 | 1200 | 92,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-23 | к2544 | к2545 | 1200 | 169,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-23 | к2601 | к2602 | 900 | 107,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2602 | к2603 | 900 | 40,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2603 | к2604 | 900 | 157,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2605 | к2606 | 900 | 54,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2606 | к2607 | 900 | 125,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2701 | к2702 | 400 | 84,25 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2702 | к2703 | 400 | 53,30 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2703 | к2704 | 400 | 218,42 | Коллектор | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2704 | к2705 | 400 | 67,05 | Коллектор | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-23 | к2705 | к2706 | 500 | 101,20 | Коллектор | АПБ | 1988 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2706 | к2707 | 500 | 129,56 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2707 | к2708 | 500 | 144,00 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2708 | к2709 | 500 | 76,50 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2709 | к2710 | 500 | 53,80 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2710 | к2711 | 500 | 129,90 | Коллектор | АПБ, Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2711 | к2712 | 500 | 366,00 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2712 | к2713 | 500 | 33,15 | Коллектор | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-23 | к2901 | к2902 | 900 | 62,00 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2901 | к681 | 900 | 173,68 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2902 | к2903 | 900 | 249,77 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2903 | к2904 | 900 | 118,80 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2903 | к2907 | 600 | 43,30 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2904 | к2905 | 900 | 81,50 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2905а | к2905 | 900 | 17,50 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2905а | к2906 | 900 | 159,75 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2906 | к2906/1 | 400 | 43,93 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2907 | аб0629/026 | 200 | 16,23 | Коллектор | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2907 | к2907а | 600 | 38,30 | Коллектор | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2907а | к2908 | 600 | 47,60 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-23 | к2908 | к2909 | 600 | 28,55 | Подвал, Полупроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2909 | аб0629/023 | 80 | 0,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2909 | к2910 | 600 | 102,30 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2910 | к2910/22 | 200 | 54,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-23 | к2910 | к2910а | 600 | 29,10 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | к2910/1 | к2910/2 | 400 | 137,10 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2910/10 | к2910/11 | 400 | 44,38 | Коллектор | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/12 | к2910/13 | 500 | 135,22 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/13 | к2910/14 | 500 | 24,00 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/14 | к2910/15 | 500 | 81,83 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/15 | к2910/16 | 500 | 72,78 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/16 | к2910/17 | 500 | 53,55 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/17 | к2910/18 | 500 | 44,00 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/18 | к2910/19 | 500 | 59,13 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/19 | к2910/20 | 500 | 53,55 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/2 | к2910/3 | 400 | 12,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2910/20 | к5008 | 500 | 61,80 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/22 | к2910/23 | 150 | 117,50 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | к2910/3 | к2910/3а | 400 | 45,10 | Подвал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2910/3а | к2910/4 | 400 | 69,50 | Подвал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2910/4а | к2910/4ап | 150, 250 | 6,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2910/4а | к2910/5 | 400 | 99,52 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-23 | к2910/4ап | к2910/4в | 150 | 27,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2910/4б | к2910/4а | 400 | 34,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-23 | к2910/4в | аб0629/016 | 150 | 87,80 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2910/5 | к2910/6 | 400 | 18,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-23 | к2910/6 | к2910/6а | 400 | 10,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/6а | к2910/7 | 400 | 106,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/7 | к2910/8 | 400 | 125,85 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/8 | к2910/12 | 500 | 77,42 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | к2910/8 | к2910/8а | 400 | 33,76 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/8а | к2910/8б | 400 | 42,65 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/8б | к2910/9 | 400 | 113,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/9 | к2910/9а | 400 | 76,41 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/9а | к2910/9б | 400 | 39,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910/9б | к2910/10 | 400 | 38,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-23 | к2910а | аб0629/022 | 50 | 12,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2910а | к2910/1 | 400 | 137,00 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-23 | к2910а | к2911 | 600 | 45,30 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2911 | к2912 | 600 | 43,70 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2912 | к2912/1 | 200 | 134,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Подвал | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | к2912 | к2913 | 600 | 104,00 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | к2912/1 | аб0629/006 | 200 | 13,35 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | к2913 | к2914 | 600 | 124,00 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2910/8 - Большой Сергиевский пер., д.11 | | 108/180 | 157,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Большой Сергиевский пер., д.11 | | 108/180 | 30 | Транзит по зданию | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | Большой Сергиевский пер., д.11 - аб. 01-07-057-И | | 108/180 | 104 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера 1729/п4 - строение Мещанская ул., д. 2 | | 200 | 61,4 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Мещанская ул., д. 2 - тепловой пункт 01-07-0617/024 | | 200 | 94,6 | Надземная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера 1721/1 - строение Грохольский пер., д. 8/3 | | 150 | 31 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | строение Грохольский пер., д. 8/3 - тепловой пункт 01-07-0617/030 | | 150 | 49,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера №1727/п2 - тепловой пункт № 01-07-0617/031 | | 200 | 13 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 1722/1 - строение Б.Сухаревская пл., д. 3, к. 11 | | 250 | 18 | Канальная | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Сухаревская пл., д. 3, к. 11 - тепловой пункт 0617/034 | | 250 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера 1727/п2 - тепловой пункт 01-07-0617/035 | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера 1722 - строение д 18,с 1 | | 150 | 11 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-23 | строение д. 18,с. 1 - тепловой пункт 0617/037 | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1716 - тчк. №1 смена вида прокл. | | 114/200 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 смена вида прокл. - 1-й Коптельский пер., д.3, стр.1 | | 150 | 35 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | точка наруж. стена колл-ра - тепловой пункт 0617/066 | | 250 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера 1716 - тепловой пункт 01-07-0617/067 | | 100 | 27 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2910/8 - кам. 1 | | 133/225 | 125,1 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - Печатников пер., д.11, стр.2 | | 133/225 | 95 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | Печатников пер., д.11, стр.2 - аб. 01-07-062-И | | 133/225 | 30,1 | Транзит по зданию | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/14 - тепловой пункт 01-07-0629/005 | | 250 | 5 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/15 (фланцы задвижек в коллекторе) - камера шахта | | 125 | 10 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера шахта - камера ТК3 | | 125 | 44,2 | Надземная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера ТК3 - камера ТК2 | | 125 | 28,8 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера ТК2 - строение Трубная ул., д. 26, корп. 1 | | 100 | 53,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Трубная ул., д. 26, корп. 1 - точка задвижки 1,2 в ЦТП 629/028 | | 100 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/12 - тепловой пункт 0629/033 | | 200 | 7 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/16 - точка выхода из подзем.сооруж. | | 273/400 | 131 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | точка выхода из подземного сооружения - точка входа в подземное сооружение | | 250 | 96,65 | Надземная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | точка входа в подзем.сооруж. - камера 2910/16а | | 250 | 8,2 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/16а - строение Сретенка ул., д.29 | | 125 | 16,2 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение Сретенка ул., д.29 (по подвалу) - тепловой пункт 0629/035 | | 100 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера ТС № 2910/10 - строение Печатников пер., д. 1/4 | | 150 | 171 | Надземная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №врезка в сущ. байпас - аб. 01-07-0629/050 | | 100 | 57,5 | Надземная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - Печатников пер., д.16 | | 159/250 | 84,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Печатников пер., д.16 | | 159/250 | 18 | Транзит по зданию | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | Печатников пер., д.16 - аб. 01-07-063-И | | 159/250 | 1,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | кам. №556 - Ольховская ул., д.43 | | 57/125 | 151,38 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № 656 - тепловой пункт Ольховская ул., д.45, стр.2 | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера № 660 - тепловой пункт Н.Красносельская ул., 28 с.3 | | 200 | 82 | Надземная | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-23 | камера № 661 - тепловой пункт Ольховская ул., 19 с.2 | | 200 | 33 | Канальная | Минвата | 1985 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера № 668/1 - строение Новорязанская ул., д. 10 | | 80 | 23,5 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Новорязанская ул., д. 10 - тепловой пункт задвижки 1, 2 | | 80 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. к678/5 - аб. 01-09-0606/055 | | 108/200 | 21,72 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | Верхняя Красносельская ул., д.7А, стр.1 - аб. 01-09-0613/002 | | 100 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1314/8 - Верхняя Красносельская ул., д.7А, стр.1 | | 89/160 | 45,6 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | аб. 01-09-0613/002 - кам. 1 | | 100 | 51 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - Верхняя Красносельская ул., д.7, стр.2 | | 80 | 18 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - Верхняя Красносельская ул., д.7, стр.1 | | 100 | 47 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | камера ТС № 1311а - строение В.Красносельская ул., д.21, стр.1 | | 100 | 36 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | строение В.Красносельская ул., д.21, стр.1 (по подвалу) - тепловой пункт ЦТП В.Красносельская ул., д. 21, с. 1 | | 100 | 45 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 150 | 45 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №Точка 3 - тчк. №Точка 4 | | 150 | 52,09 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №конец транз. - тчк. №Точка 1 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1305/1 - тчк. №начало транз. | | 150 | 43 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №Точка 2 - тчк. №Точка 1 | | 150 | 27,91 | Надземная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №Точка 4 - Краснопрудная ул., д.26 | | 150 | 5 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1311/1 - аб. 01-09-0613/005 | | 125 | 35 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1301/4 - кам. к1301/4а | | 250 | 77,9 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1305/1 - тчк. №транзит | | 150 | 15 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | Транзит по зданию 2-й Новый пер., д.3-5 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | | 1975 |
| ТЭЦ-23 | 2-й Новый пер., д.3-5 - аб. 01-09-0613/006 | | 150 | 56,2 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1301 - аб. 01-09-0613/007 | | 200 | 75 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт Русаковская ул., д.8 - тепловой пункт ЦТП | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1302 - аб. 01-09-0613/008 | | 300 | 12 | Канальная | ск. ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт В.Красносельская ул., д.8 стр.3 - тепловой пункт ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1314/4 - аб. 01-09-0613/010 | | 219/315 | 54 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1311а - тепловой пункт В.Красносельская ул., 21 с.5 | | 200 | 30 | Канальная | ск. ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт В.Красносельская ул., 21 с.5 - тепловой пункт ЦТП (транзит по ЦТП) | | 200 | 7 | Транзит по зданию | ск. ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1313 - аб. 01-09-0613/016 | | 100 | 70 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | камера 1314/2 - тепловой пункт М.Краснопрудный туп., д. 1 с.1 | | 133/225 | 116,5 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1301/12п - строение Краснопрудная ул., д. 14 | | 100 | 11,75 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Краснопрудная ул., д. 14 - тепловой пункт Краснопрудная ул., 12/1 с.1 | | 100 | 67,65 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1305 - аб. 01-09-0613/024 | | 150 | 94 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера т/с № 1314/2 - тепловой пункт М.Краснопрудный туп., д.2 | | 125 | 41,05 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1314/6 - Верхняя Красносельская ул., д.9 | | 150 | 8,2 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | точка 7 исп.черт. - точка 10 исп.черт | | 219/315 | 20,53 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка 10 исп.черт. - точка 12 исп.черт. | | 219/315 | 6,22 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка 12 исп.черт. - точка 13 исп.черт. | | 219/315 | 7,9 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка 13 исп.черт. - строение 4-й Красносельский пер., д. 5 | | 219/315 | 23,66 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение 4-й Красносельский пер., д. 5 - тепловой пункт задвижки 1,2 | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1314/5 - тчк. № | | 219/315 | 97,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1314/2а - аб. 01-09-0613/038 | | 125 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1309а - аб. 01-09-0613/039 | | 108/200 | 9,8 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1301/8 - аб. 01-09-0613/040 | | 150 | 110 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1309а - аб. 01-09-0613/042 | | 200 | 27,27 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера 1472А - строение Русаковская ул., д. 11 | | 150 | 36 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера 1309а - тепловой пункт Красносельский 2-ой пер., 18а | | 80 | 87 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | строение Красносельский 2-й пер., д. 18а - тепловой пункт Красносельский 2-ой пер., 18а задвижки 1,2 | | 80 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1309А - строение Красносельский 1-й пер., д. 9 | | 125 | 352,6 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Красносельский 1-й пер., д. 9 - тепловой пункт задвижки 1,2 | | 125 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1701/6 - тепловой пункт М.Порываевой, 38 | | 100 | 58,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт М.Порываевой, 38 - тепловой пункт ЦТП | | 100 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. №1703 - кам. к1704 | | 100 | 37 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1704 - аб. 01-09-0617/018 | | 80 | 27,69 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | камера 1703 - тепловой пункт Орликов пер., 6 | | 80 | 15 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | строение Каланчевская ул., д. 31, к. 5 (транзит по зд., запитан от др.аб) - строение Каланчевская ул., д. 31, к. 5 (транзит по зд., запитан от др.аб) | | 200 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Каланчевская ул., д. 31, к. 5 - камера № 1714/5 | | 200 | 2,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Спасская ул., 12/1 - тепловой пункт ЦТП | | 150 | 93 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1714/4 - Каланчёвская ул., д.31, стр.7 | | 200 | 47,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1714/4а - тчк. №строение 12/1 | | 150 | 60,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | аб. 01-09-0617/033 - аб. 01-09-0617/033 | | 80 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | камера ТС № 1715П - строение Б.Спасская ул., д.15, с.4 | | 80 | 18,6 | Канальная | Минвата | 1986 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Большая Спасская ул., д.15, стр.4 | | 80 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Спасская ул., д.15, с.4 - тепловой пункт Б.Спасская ул., д.17 | | 80 | 25,1 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт Б.Спасская ул., д.17 - тепловой пункт Б.Спасская ул., д.17(по подвалу) | | 80 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | Большая Спасская ул., д.15, стр.6 - Большая Спасская ул., д.15, стр.1 | | 100 | 44,71 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Большая Спасская ул., д.15, стр.1 - аб. 01-09-0617/033 | | 100 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 1703 - тепловой пункт Сад.-Спасская ул., 19 с.2 | | 125 | 32,52 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера ТС № 1715 - точка стена подвала д.16 по 1-му Коптельскому пер. | | 125 | 60,6 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | точка стена подвала д.16 (вход) - точка стена подвала д.16 (выход) | | 150 | 35,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | точка стена подвала д.16 (выход) - точка стена подвала д.14 (вход) по 1-му Котельническому пер. | | 150 | 8,5 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | точка стена подвала д.14 (вход) - точка стена подвала д.14 (выход) | | 150 | 18,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | точка стена д.14 (выход) - тепловой пункт Б.Спасская ул., 9 с.4 | | 100 | 14,8 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1714/1 - аб. 01-09-0617/046 | | 200 | 27 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1714/6 - камера № 1714/12 | | 219/315 | 119,36 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Спасская ул., д. 6 (транзит т/в, запитан от др.аб) - строение Б.Спасская ул., д. 6 | | 150 | 17,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Спасская ул., д. 6 - тепловой пункт Грохольский пер., д.30 стр.2 | | 150 | 71 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1714/12 - тчк. №1 | | 150 | 15,5 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1714/8 - тепловой пункт Б.Спасская ул., д.31 к.2 | | 250 | 52 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | камера 1714/4 - тепловой пункт Б.Спасская ул., д.10 стр.3 | | 200 | 30 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1714/3п - тепловой пункт Спасский 1-й туп., 4 | | 100 | 0,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1714/6 - аб. 01-09-0617/056 | | 150 | 55 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | строение Коптельский 1-й пер., д. 20 - тепловой пункт задвижки 1,2 | | 100 | 1,95 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1715 - аб. 01-09-0617/070 | | 108/200 | 96 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера 2912 - тепловой пункт Селиверстов пер., 10 с.4 | | 200 | 132 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №к НКЛ - тчк. №А | | 80 | 20,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2910/23 - тчк. №к НКЛ | | 80 | 14,85 | Футляр | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №А - тчк. №Сад.-Спас.8 | | 89/160 | 51,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | Садовая-Спасская ул., д.8, стр.1 - тчк. №до задв.1,2 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | точка т.2' исполн.черт. - точка т.7 исполн.черт | | 100 | 74,16 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | точка т.7 исполн.черт. - точка т.8 исполн.черт. | | 100 | 18,35 | Канальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | точка т.8 исполн.черт. - тепловой пункт Уланский пер., д.8 | | 100 | 10,8 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2905а - тчк. №2" | | 100 | 4 | Канальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/4б - тепловой пункт Сретенский б-р, 7/1 с.1 | | 150 | 72 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910а - тепловой пункт Ащеулов пер., д.6 | | 50 | 3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2910а - аб. 01-09-0629/022 | | 150 | 14,1 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера 2909 - тепловой пункт Даев пер., 22 | | 50 | 0,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2907 - аб. 01-09-0629/026 | | 200 | 37 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера № 2913 - тепловой пункт Даев пер., 5 | | 80 | 22,46 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера 2910/23 - точка А | | 65 | 11,62 | Канальная | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка А - точка Б | | 76/140 | 75,84 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №Б - Уланский пер., д.19 | | 80 | 62,7 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Уланский пер., д.19 - аб. 01-09-0629/030 | | 80 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера № 2913 - точка 1 | | 143/200 | 25,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - строение Даев пер., д. 4 | | 143/200 | 17,7 | Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | строение Даев пер., д. 4 - строение Даев пер., д.4 | | 150 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Даев пер., д.2 | | 150 | 85 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-23 | Даев пер., д.2 - аб. 01-09-0629/052 | | 150 | 37 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2914 - тчк. №1 | | 159/250 | 72,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 159/250 | 16,9 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №2 - кам. 2914/1 | | 159/250 | 24,3 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2914/1 - аб. 01-09-068 | | 159/250 | 8,6 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/1 - тепловой пункт 0618/003 | | 57/140 | 80 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. Б - аб. 03-02-0618/004 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1869 - точка 1 | | 300 | 54 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - камера 1 | | 250 | 40 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-23 | камера 1 - тепловой пункт 03-02-0618/005 | | 250 | 8 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - камера У | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-23 | аб. 03-02-0618/005 - кам. Б | | 250 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1869/1 - аб. 03-02-0618/006 | | 76/140 | 63,45 | Бесканальная | ППУ | 1985 |
| ТЭЦ-23 | камера №1834 - строение Маломосковская ул., д.6 | | 200 | 47,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Маломосковская ул.,д.6 - строение стена Маломосковская ул.,д.6 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Маломосковская ул, д.6 - тепловой пункт 03-02-0618/007 | | 200 | 29,5 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/1 - тепловой пункт 03-02-0618/018 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера №1854 - тепловой пункт 03-02-0618/021 | | 250 | 220 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1852/3 - тепловой пункт 03-02-0618/022 | | 200 | 48 | Канальная | Минвата | 2001 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 03-02-0618/034 - строение Касаткина,23 | | 108/180 | 394,3 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Касаткина ул.,д.23 - тепловой пункт 03-02-0618/023 | | 100 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №1852/1 - тепловой пункт 03-02-0618/024 | | 200 | 5 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №1852/1 - строение Ярославская ул.,д.16 | | 50 | 23 | Канальная | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Яррославская ул.,д.16 - тепловой пункт 03-02-0618/026 | | 50 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | камера 1 - точка 2 | | 219/315 | 7 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 159/250 | 116,5 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - точка 4 | | 150 | 44 | Надземная | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 4 - строение стена здания Мира пр-т,д.184,к.1 | | 159/250 | 69,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №1813 - камера 1 | | 219/315 | 26,8 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера 1 - строение стена здания Ярославская ул.,д.27 | | 89/160 | 18,3 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/8 - тепловой пункт 03-02-0618/031 | | 219/315 | 23 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1814/4 - тчк. №1 | | 273/400 | 7,8 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 273/400 | 12,5 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №2 - кам. 8 | | 273/400 | 77,9 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. 8 - кам. 7 | | 250 | 29,1 | Канальная | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. 7 - тчк. №3 | | 273/400 | 78,3 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №3 - аб. 03-02-0618/033 | | 219/315 | 10,1 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера №1814/10 - тепловой пункт 03-02-0618/034 | | 273/400 | 20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №1814 - тепловой пункт №0618/037 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №1852/7 - строение Космонавтов ул.,14,к.1 | | 159/250 | 30 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Космонавтов ул.,д.14,к.1 - тепловой пункт 03-02-0618/039 | | 250 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1962 |
| ТЭЦ-23 | камера №1852/7 - строение Космонавтов ул.,д.16 | | 100 | 13,4 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение стена здания Космонавтов ул.,д.16 - строение стена здания Космонавтов ул.,д.16 | | 100 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера №1863 - строение Кибальчича,3а | | 80 | 86 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Кибальчича,3а - тепловой пункт 03-02-0618/041 | | 80 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/5 - тепловой пункт 03-02-0618/043 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/9 - тепловой пункт 03-02-0618/044 | | 159/250 | 61,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/7 - строение Кибальчича ул.,д.14 | | 200 | 19,4 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | строение стена здания Кибальчича ул.,д.14 - тепловой пункт 03-02-0618/049 | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/6 - тепловой пункт 03-02-0618/050 | | 80 | 21 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Кибальчича ул.,д.14 - строение Константинова ул..,д.8 | | 219/315 | 24,8 | Канальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение стена здания Константинова ул, д.8 - тепловой пункт 03-02-0618/051 | | 200 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | ул. Кибальчича, д.14 - аб. 03-02-0618/049 | | 200 | 42 | Транзит по зданию | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 03-02-0618/051 - строение стена здания Константинова ул, д.8 | | 200 | 40 | Транзит по зданию | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | ул. Константинова, д.8 - ул. Константинова, д.6 | | 219/315 | 15 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - аб. 03-02-0618/052 | | 200 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/5 - тепловой пункт 03-02-0618/053 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/11 - строение Ракетный,10 | | 150 | 20 | Канальная | Минвата | 1955 |
| ТЭЦ-23 | стена строения Ракетный,10 - тепловой пункт 0618/054 | | 150 | 24 | Транзит по зданию | Минвата | 1955 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/11 - строение Ракетный,8 | | 200 | 34 | Канальная | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | стена строения Ракетный,8 - тепловой пункт №0618/055 | | 200 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | камера №1866/п1 - тепловой пункт 03-02-0618/060 | | 300 | 5 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-23 | строение стена здания Б.Галушкина ул.,д.18,с.2 - строение стена здания Б.Галушкина ул.,д.18,с.2 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт стена ТП 03-02-0618/022 - тепловой пункт стена ТП 03-02-0618/061 | | 150 | 26,6 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера 1814/10 - точка 1 | | 159/250 | 36,1 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 159/250 | 103,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - точка 4 | | 159/250 | 15,6 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 4 - тепловой пункт 03-02-0618/064 | | 159/250 | 3,2 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 159/250 | 38,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1854 - аб. 03-02-0618/067 | | 76/160 | 76,5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/8 - тепловой пункт 03-02--0618/069 | | 100 | 45 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/9 - камера С | | 150 | 80 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера С - тепловой пункт 03-02-0618/073 | | 200 | 121,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/14 - тепловой пункт 03-02-0618/077 | | 250 | 75 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/18 - строение П.Корчагина ул.,д.18 | | 100 | 16,04 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | строение стенаул. П.Корчагина, д.18 - тепловой пункт №0618/078 | | 100 | 24,96 | Транзит по зданию | Минвата | 1952 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/13 - точка 1 | | 100 | 10 | Канальная | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 100 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 100 | 65 | Канальная | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - тепловой пункт 03-02-0618/080 | | 100 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - строение стена Константинова ул.,д.32,к.1 | | 125 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Константинова ул.,д.32,к.1 - строение Константинова ул.,д.34,к.1 | | 125 | 18 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Константинова ул.,д.34,к.1 - строение стена Константинова ул.,д.34,к.1 | | 125 | 58 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Константинова ул.,д.34,к.1 - строение Константинова ул.,д.24 | | 125 | 84 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Константинова ул.,д.24 - строение стена Константинова ул.,д.24 | | 125 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Константинова ул.,д.24 - тепловой пункт 03-02-0618/082 | | 125 | 30 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1869/13 - тчк. №транзит | | 125 | 18 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №транзит - кам. Б | | 125 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №1859/13 - строение Константинова ул.,д.18,к.1 | | 100 | 8 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Космонавтов ул, д.18, к.1 - тепловой пункт 03-02-0618/083 | | 100 | 64 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - тепловой пункт 03-02-0618/084 | | 50 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/п18 - строение Б.Галушкина ул.,15,к.1 | | 125 | 31,5 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Б.Галушкина ул.,15,к.1 - строение стена Б.Галушкина ул.,15,к.1 | | 80 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1957 |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Галушкина ул.,15,к.1 - строение Б.Галушкина ул.,17 | | 100 | 42 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Б.Галушкина ул.,17 - строение стена Б.Галушкина ул.,17 | | 100 | 65 | Транзит по зданию | Минвата | 1957 |
| ТЭЦ-23 | строение Б.Галушкина,ул.,д.17 - строение Б.Галушкина,ул.,д.26 | | 80 | 43 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Б.Галушкина,ул.,д.26 - тепловой пункт 03-02-0618/085 | | 80 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1957 |
| ТЭЦ-23 | камера №1869/15 - тепловой пункт 03-02-0618/086 | | 150 | 13 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | камера №1848 - тепловой пункт 03-02-0618/088 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-23 | камера - точка 1 | | 273/400 | 6 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 273/400 | 45,5 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 273/400 | 5 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - тепловой пункт 03-02-0618/090 | | 273/400 | 8,1 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера №1844 - тепловой пункт 03-02-0618/092 | | 150 | 26 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-23 | камера №1840 - тепловой пункт 03-02-0618/099 | | 150 | 127 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №1840 - тепловой пункт 03-02-0618/100 | | 200 | 88,4 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №1838 - тепловой пункт 03-02-618/101 | | 100 | 20 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-23 | камера №1837 - строение Зубарев пр-к,д.15,к.2 | | 159/250 | 47 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Зубарев пр-к,д.15,к.2 - строение стена Зубарев пр-к,д.15,к.2 | | 150 | 40,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | строение Зубарев пр-к,д.15,к.2 - тепловой пункт №03-02-0618/102 | | 150 | 7,8 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера №2318 - камера 2318/1 | | 250 | 207 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера 2318/1 - тепловой пункт №0623/001 | | 200 | 28,3 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №2311 - тепловой пункт 03-02-0623/002 | | 250 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | кам. №2317 - Федоскинская ул, д.6 | | 200 | 16,5 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Федоскинская ул.,д.6 - строение стена Федоскинская ул.,д.6 | | 200 | 92 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | Федоскинская ул, д.6 - ЦТП | | 200 | 52,4 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №2318 - тепловой пункт 03-02-0623/004 | | 200 | 56,8 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №2328/2 - тепловой пункт 03-02-0623/008 | | 273/400 | 108 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №2318/1 - тепловой пункт 03-02-0623/010 | | 150 | 187 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №2305 - тепловой пункт 03-02-0623/011 | | 200 | 13,2 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера №2311/2 - тепловой пункт 03-02-0623/013 | | 200 | 43,27 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | камера №2322/2 - тепловой пункт 03-02-0623/015 | | 219/315 | 155 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера № 2313 - тепловой пункт 03-02-0623/016 | | 159/250 | 280,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №2315 - камера Б | | 200 | 16,7 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - тепловой пункт 03-02-0623/018 | | 219/315 | 21 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера №2313 - тепловой пункт 03-02-0623/019 | | 200 | 18 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | строение Югорский пр-д, д.22, к.2 - строение Абакумова Е. ул, д.10, к.2 | | 100 | 54 | Бесканальная | АПБ | 1954 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Абакумова ул.,д.10,к.2 - строение стена Абакумова ул.,д.10,к.2 | | 100 | 59 | Транзит по зданию | Минвата | 1954 |
| ТЭЦ-23 | строение Абакумова Е. ул, д.10, к.2 - тепловой пункт 03-02-0623/021 | | 100 | 13 | Бесканальная | АПБ | 1954 |
| ТЭЦ-23 | камера №2322/1 - тепловой пункт 03-02-0623/023 | | 89/160 | 92,28 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера 2325/п1 - тепловой пункт 03-02-0623/030 | | 80 | 10 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | камера №2326/1 - тепловой пункт 03-02-0623/037 | | 133/225 | 79 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №2326/1 - камера 3 | | 300 | 287,9 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | камера 3 - тепловой пункт 03-02-0623/051 | | 300 | 74 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | камера 2326 - камера С | | 300 | 75,1 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | камера С - камера №2326/1 | | 300 | 46 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | Стена ЦТП - тчк. А | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №2340 - тепловой пункт 03-02-0623/053 | | 200 | 14,6 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера №2309 - тепловой пункт 03-02-0623/054 | | 219/315 | 148,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | точка №2 - тепловой пункт 03-02-0623/055 | | 159/250 | 47,1 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №2319 - точка №1 | | 159/250 | 66,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - точка №2 | | 159/250 | 8,6 | Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №2326 - тепловой пункт 03-02-0623/060 | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2328 - тепловой пункт 03-02-0623/061 | | 250 | 27 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2322/3 - камера А. | | 219/315 | 130 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера А - тепловой пункт 03-02-0623/063 | | 219/315 | 60 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера А - тепловой пункт 03-02-0623/064 | | 219/315 | 60 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - точка 4 | | 125 | 123 | Транзит по зданию | Минвата | 1954 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | точка 4 - тепловой пункт 03-02-0623/067 | | 125 | 16,75 | Бесканальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №2329 - точка 1 | | 300 | 37 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 125 | 49 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 300 | 16,6 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №2338 - камера С | | 200 | 161 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера С - тепловой пункт 03-02-0623/071 | | 200 | 7 | Канальная | Минвата | 1970 |
| ТЭЦ-23 | камера №2336 - тепловой пункт 03-02-0623/072 | | 219/315 | 176 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №2334 - камера 2334/1 | | 250 | 29,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера 2334/1 - тепловой пункт 03-02-0623/073 | | 250 | 140,55 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №2304 - тепловой пункт 03-02-0623/076 | | 250 | 60 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2308 - аб. 03-02-0623/079 | | 150 | 153 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера 2402/2 - тепловой пункт №0624/001 | | 200 | 80 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - камера А | | 219/315 | 7,7 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера А - тепловой пункт Ярославское шоссе, д.18, стр.2 | | 219/315 | 6,4 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера А - камера В | | 219/315 | 16,7 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера 2404 - точка 1 | | 219/315 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 219/315 | 7 | Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 219/315 | 10,9 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера А - камера №2402 | | 300 | 27 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №2402 - точка 1 | | 300 | 95 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - тепловой пункт 03-02-0624/003 | | 200 | 83 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера № 2413 - тепловой пункт 03-02-0624/004 | | 150 | 4,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2401 - тепловой пункт 03-02-0624/005 | | 250 | 29 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - камера 1 | | 200 | 88 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 1 - точка 3 | | 219/315 | 10,8 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - точка 4 | | 219/315 | 4,9 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 4 - точка 5 | | 219/315 | 26,9 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 5 - точка 6 | | 219/315 | 5,27 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 6 - точка 7 | | 219/315 | 24,2 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 7 - точка 8 | | 219/315 | 5,05 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 8 - камера Б | | 219/315 | 181,6 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №2423 - точка 1 | | 200 | 82 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - тепловой пункт 03-02-0624/009 | | 219/315 | 16,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 200 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2417 - аб. 03-02-0624/010 | | 200 | 40,5 | Канальная | Минвата | 1952 |
| ТЭЦ-23 | камера №2420 - тепловой пункт 03-02-0624/011 | | 273/400 | 89 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №2421 - камера №2421/1 | | 200 | 125,1 | Бесканальная | ППУ | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера 2421/1 - тепловой пункт №0624/013 | | 219/315 | 88 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №2431 - тепловой пункт 03-02-0624/014 | | 219/315 | 24 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера №2430 - тепловой пункт 03-02-0624/016 | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №2427 - тепловой пункт 03-02-0624/017 | | 200 | 36 | Канальная | мин.ск. | 1981 |
| ТЭЦ-23 | камера №2414а - тепловой пункт №0624/018 | | 250 | 125 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | камера №2432 - тепловой пункт 03-02-0624/020 | | 150 | 279,5 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 03-02-0624/021-01 - тепловой пункт 03-02-0624/021 | | 150 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | камера №2422а - тепловой пункт 03-02-0624/021-01 | | 200 | 72 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2417 - аб. 03-02-0624/022 | | 219/315 | 400 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2416 - тчк. №1 | | 219/315 | 57,2 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 219/315 | 8,9 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №2 - тчк. №3 | | 219/315 | 33,4 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №3 - тчк. №4 | | 219/315 | 13,2 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №4 - кам. А | | 219/315 | 14,8 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. А - аб. 03-02-0624/023 | | 219/315 | 7,4 | Бесканальная | ППУ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера №2426 - тепловой пункт 03-02-0624/026 | | 200 | 60 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера В - камера С | | 200 | 38 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | кам. С - аб. 03-02-0624/027 | | 200 | 197,5 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | камера А - камера Г | | 200 | 19,35 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера Г - строение Ярославское ш.,д.122,к.1 | | 133/225 | 65,8 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №2420 - точка 1 | | 89/160 | 2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - точка 2 | | 89/160 | 18 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 89/160 | 82,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - точка 4 | | 89/160 | 27,5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | точка 4 - строение Ярославское ш.,д.116,к.4 | | 89/160 | 34,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение Ярославское ш.,д.116,к.4 - тепловой пункт №03-02-0624/035 | | 80 | 27,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - точка 10 | | 108/200 | 6,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 10 - тепловой пункт 03-02-0624/036 | | 108/200 | 22,1 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера А - точка 5 | | 76/160 | 25,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №5 - аб. 03-02-0624/037 | | 76/160 | 15,6 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера 17 - тепловой пункт 03-02-230 | | 150 | 29,46 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера 115 - тепловой пункт 03-02-231 | | 80 | 18,33 | Канальная | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера 115 - тепловой пункт 03-02-232 | | 100 | 14,68 | Канальная | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | камера 19 - тепловой пункт 03-02-233 | | 150 | 54,91 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера 111 - тепловой пункт 03-02-234 | | 100 | 48 | Канальная | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера 114 - тепловой пункт 03-02-235 | | 100 | 16,88 | Канальная | АПБ | 1989 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера 13 - камера 13/1 | | 250 | 64,2 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера 13/1 - тепловой пункт 03-02-236 | | 100 | 21,43 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера 15 - тепловой пункт 03-02-237 | | 89/160 | 3,1 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера 19 - камера 19/1 | | 100 | 58,5 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера 19/1 - тепловой пункт 03-02-238 | | 100 | 47,01 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера 113 - тепловой пункт 03-02-239 | | 100 | 149 | Канальная | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера 111 - тепловой пункт 03-02-240 | | 100 | 17,34 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера 17 - камера 17/1 | | 150 | 58,37 | Канальная | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | камера 17/1 - тепловой пункт 03-02-241 | | 150 | 6 | Канальная | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-23 | Камера 16/1 - ТП 03-02-241 | | 80 | 10,36 | Канальная | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера 15 - тепловой пункт 03-02-242 | | 133/225 | 9,4 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера 112 - тепловой пункт 03-02-243 | | 100 | 12,03 | Канальная | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | камера 112 - тепловой пункт 03-02-244 | | 80 | 25,2 | Канальная | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 03-02-245 - камера 11 | | 400 | 23 | Канальная | АПБ | 1955 |
| ТЭЦ-23 | кам. 11 - кам. 11/1 | | 400 | 102 | Канальная | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Павла Корчагина ул., д.2А - тепловой пункт 03-02-517 | | 100 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера 12 - камера 12/1 | | 150 | 20 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера 12/1 - строение Павла Корчагина ул., д.2А | | 150 | 5 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | строение стена Павла Корчагина ул., д.2А - строение стена Павла Корчагина ул., д.2А | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - тепловой пункт 03-02-518 | | 150 | 2 | Транзит по зданию | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера Б - тепловой пункт №03-02-519 (ПКПФ "Россия") | | 50 | 71 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 03-02-240 - строение Рижский пр., д.7 | | 80 | 100 | Транзит по зданию | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | строение Рижский пр., д.7 - тепловой пункт №03-02-520 (ООО"Агроаспект") | | 80 | 46,4 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №03-02-232 - тепловой пункт №03-02-521 (ГСК "Орбита") | | 60/125 | 62 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1255/1 - аб. 03-06-0612/039 | | 100 | 16 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | кам. К-1806 - тчк. №тчк.1806/1 | | 273/400 | 115,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №тчк.1806/1 - тчк. № | | 273/400 | 24 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тчк. № - тчк. № | | 273/400 | 8 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тчк. № - | | 273/400 | 23,6 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | - кам. 211в | | 273/400 | 62,4 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 211в - аб. 03-06-0618/045 | | 273/400 | 85 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №2062/6 - тепловой пункт 03-06-0620/001 | | 159/250 | 45 | Канальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2057/1 - аб. 03-06-0620/002 | | 150 | 17 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2062/4 - аб. 03-06-0620/003 | | 250 | 46 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2062/4 - кам. 2062/5 | | 400 | 115 | Канальная | Минвата | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | кам. 2062/5 - кам. 2062/6 | | 400 | 110 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/8 - аб. 03-06-0620/004 | | 219/315 | 30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/7п - ул. Седова, д.5, корп.2 | | 250 | 141,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/10а - кам. 2058/10б | | 219/315 | 39,2 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/10б - аб. 03-06-0620/005 | | 219/315 | 5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | ул. Седова, д.5, корп.2 - ул. Седова, д.7, корп.1 | | 273/400 | 13 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию ул. Седова, д.7, корп.1 | | 250 | 14,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ул. Седова, д.7, корп.1 - кам. 2058/7п1 | | 273/400 | 18,6 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/7п1 - кам. 2058/7п2 | | 273/400 | 92,9 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/7п2 - кам. 2058/7п3 | | 273/400 | 43,9 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/7п3 - кам. 2058/7п4 | | 273/400 | 73,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/7п4 - кам. 2058/10 | | 273/400 | 11,7 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/10 - кам. 2058/10а | | 219/315 | 77,9 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2054/17 - аб. 03-06-0620/006 | | 200 | 120 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №2054/17 - тепловой пункт 03-06-0620/007 | | 200 | 107 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера 2044/5 - точка А (Вересковая, 6) | | 159/250 | 120,1 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | Вересковая ул., д.4 - камера №2063/1 | | 200 | 160 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2063/2 - тепловой пункт 03-06-0620/010 | | 219/315 | 3,7 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/2 - кам. 2044/4 | | 273/400 | 261,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/4 - кам. 2044/5 | | 159/250 | 59,9 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | Вересковая ул., д.6 - аб. 03-06-0620/300 | | 200 | 37 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2063/1 - кам. 2063/2 | | 219/315 | 11,3 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2054/13 - аб. 03-06-0620/012 | | 100 | 102,85 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-23 | камера №2052/1 - камера №2052/2 | | 200 | 99 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №2052/2 - тепловой пункт 03-06-0620/019 | | 200 | 59 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №2052/2 - тепловой пункт 03-06-0620/021 | | 200 | 188 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Адрес транзита - Ботанический 1-й пр-д, д.1в | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/11 - тчк. №тчк.2 | | 108/180 | 117 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №тчк.2 - тчк. №тчк.3 | | 159/250 | 246 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №2041/П - точка А | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка А - точка Б | | 125 | 132 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка Б - точка В | | 125 | 111 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка В - камера 2041/1 | | 125 | 12 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 2041/1 - тепловой пункт 03-06-0620/028 | | 80 | 47 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2053 - тчк. №2053/1 | | 108/180 | 49,4 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №2053/1 - аб. 03-06-0620/032 | | 108/180 | 10,6 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2054/19 - аб. 03-06-0620/033 | | 200 | 31 | Канальная | Минвата | 1975 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №2052/1 - тепловой пункт 03-06-0620/034 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2052 - кам. 2052/1 | | 250 | 391 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/10 - ул. Седова, д.15, корп.1 | | 219/315 | 15,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | транзит по дому - Седова ул, д.15, к.1 | | 200 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | ул. Седова, д.15, корп.1 - кам. 2058/11 | | 219/315 | 14,1 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №2058/11 - камера №2058/12 | | 219/315 | 4,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/12 - тчк. №037 | | 219/315 | 11,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | аб. 03-06-0620/037 - тчк. №тчк.037 | | 250 | 18 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №2039/1 - тепловой пункт 03-06-0620/047 | | 159/250 | 58 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера №2054/19 - камера 2054/19а | | 219/315 | 165,6 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера 2054/19а - тепловой пункт 03-06-0620/050 | | 219/315 | 65,1 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №2052 - тепловой пункт 03-06-0620/051 | | 250 | 242 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2042/2 - аб. 03-06-0620/052 | | 159/250 | 14,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №2057 - камера 2057/2 | | 200 | 142,64 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-23 | камера 2057/2 - точка врезки А | | 200 | 10,2 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-23 | точка врезки А - камера 2057/2а | | 200 | 65 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-23 | камера 2057/2а - тепловой пункт 03-06-0620/054 | | 200 | 22,1 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-23 | камера 2057/2а - тепловой пункт 03-06-0620/035 (ТЦ) | | 159/250 | 244 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №2044 - камера №2044/1 | | 325/450 | 90,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/1 - кам. 2044/1а | | 325/450 | 53 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/1а - аб. 03-06-0620/055 | | 219/315 | 20,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/1а - кам. 2044/1б | | 273/400 | 12,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/1б - кам. 2044/2 | | 273/400 | 33,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2064/3 - аб. 03-06-0620/058 | | 219/315 | 3,3 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2044/4 - аб. 03-06-0620/059 | | 200 | 13 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2053 - тчк. №тчк.2053/2 | | 159/250 | 16 | Канальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №тчк.2053/2 - аб. 03-06-0620/060 | | 159/250 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2054/19 - аб. 03-06-0620/062 | | 150 | 244 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера 2057/2 - тепловой пункт 03-06-0620/065 | | 150 | 35 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2062/5 - аб. 03-06-0620/066 | | 219/315 | 200,4 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2058/2 - аб. 03-06-0620/069 | | 219/315 | 27,43 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2064 - кам. 2064/1 | | 273/400 | 5,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2064/1 - кам. 2064/2 | | 273/400 | 18 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2064/2 - кам. 2064/3 | | 273/400 | 60,2 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2064/3 - аб. 03-06-0620/071 | | 219/315 | 104,05 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2039 - кам. 2039/1 | | 273/400 | 93,35 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2039/1 - аб. 03-06-0620/077 | | 159/250 | 384,12 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | кам. 2054/17 - аб. 03-06-0620/079 | | 108/180 | 297 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2059 - аб. 03-06-0620/081 | | 273/400 | 143,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2029 - аб. 03-08-0620/020 | | 200 | 160 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера №2037 - тепловой пункт №0620/043 | | 200 | 82 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-23 | камера №2037 - камера №2037/1 | | 200 | 15,2 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №2037/1 - тепловой пункт №0620/061 | | 150 | 69,3 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №2037/1 - камера №2037/1а | | 168/250 | 196 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера №2037/1а - тепловой пункт №03-08-0620/068 | | 150 | 50,05 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера №509/1 - тепловой пункт 04-01-0605/003 | | 200 | 46 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | Камера №509/1 - камера №509/2 | | 250 | 461,35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера № 509/2 - тепловой пункт 04-01-0605/004 | | 219/315 | 51,2 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | Камера №509/2 - тепловой пункт 04-01-0605/005 | | 219/315 | 221,2 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №517 - камера №517/1 | | 150 | 95,3 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера №517/1 - тепловой пункт 04-01-0605/011 | | 100 | 16,09 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | камера № 505/2 - строение Николая Химушина ул., д.9 к.2 | | 300 | 92,55 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.9 к.2 - строение Николая Химушина ул., д.9 к.2 | | 300 | 75 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.9 к.2 - камера №505/3 | | 300 | 31 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №505/3 - строение Николая Химушина ул., д.7 к.2 | | 300 | 15,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.7 к.2 - строение Николая Химушина ул., д.7 к.2 | | 300 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.7 к.2 - строение Николая Химушина ул., д.5 к.2 | | 300 | 41,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.5 к.2 - строение Николая Химушина ул., д.5 к.1 | | 300 | 41,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.5 к.1 - камера №505/4а | | 300 | 98 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №505/4а - камера №505/4 | | 400 | 10 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №505/4 - тепловой пункт ЦТП04-01-0605/012 | | 200 | 73,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию ул. Николая Химушина, д.5, корп.2 | | 300 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию ул. Николая Химушина, д.5, корп.1 | | 300 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера № 503 - тепловой пункт 04-01-0605/013 | | 219/315 | 109 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №505/4 - тепловой пункт 04-01-0605/015 | | 159/250 | 220 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера № 505/4а - строение Николая Химушина ул., д.3 к.2 | | 300 | 71 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.3 к.2 - строение Николая Химушина ул., д.3 к.2 | | 200 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-23 | строение Николая Химушина ул., д.3 к.2 - тепловой пункт ЦТП04-01-0605/017 | | 200 | 21 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера №516/1 - тепловой пункт ЦТП 04-01-0605/018 | | 159/250 | 186,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №513/П - строение Открытое ш., д.30 к.3 | | 159/250 | 83 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.30 к.3 - строение Открытое ш., д.30 к.3 | | 150 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.30 к.3 - тепловой пункт ЦТП 04-01-0605/018 | | 159/250 | 23,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-01-0605/005 - строение Открытое ш., д.17 к.9 | | 200 | 36,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.17 к.9 - строение Открытое ш., д.17 к.9 | | 150 | 170 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.17 к.9 - строение Открытое ш., д.17 к.3 | | 150 | 31,3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.17 к.3 - строение Открытое ш., д.17 к.3 | | 150 | 58 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.17 к.3 - строение Открытое ш., д.17 к.2 | | 150 | 46,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.17 к.2 - строение Открытое ш., д.17 к.2 | | 150 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.17 к.2 - тепловой пункт 04-01-0605/021 | | 150 | 27,3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №505/1 - тепловой пункт 04-01-0605/023 | | 200 | 49 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №505/3 - строение Открытое ш., д.24 к.42 | | 57/125 | 30,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.24 к.42 - строение Открытое ш., д.24 к.42 | | 50 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.24 к.42 - строение Открытое ш., д.24 к.16 | | 57/140 | 46,8 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.24 к.16 - тепловой пункт ИТП04-01-0605/026 | | 50 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | Камера №505/2 - тепловой пункт 04-01-0605/027 | | 150 | 31 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №509/2 - тепловой пункт 04-01-0605/029 | | 159/250 | 201 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №505 - тепловой пункт ИТП№04-01-0605/030 | | 76/160 | 30 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Камера №629 - строение Суворовская ул., д.2/1 к.1 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Суворовская ул., д.2/1 к.1 - строение Суворовская ул., д.2/1 к.1 | | 200 | 81 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Суворовская ул., д.2/1 к.1 - строение Суворовская ул., д.2/1 к.2 | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Суворовская ул., д.2/1 к.2 - тепловой пункт ЦТП04-01-0606/004 | | 200 | 37,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №п626 - тепловой пункт ЦТП04-01-0606/005 | | 150 | 35,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №627/2 - тепловой пункт 04-01-0606/038 | | 200 | 50 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №626/А - тепловой пункт 04-01-0606/054 | | 133 | 18,35 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | Камера №729/1 - тепловой пункт 04-01-0607/005 | | 200 | 11,7 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №727 - тепловой пункт 04-01-0607/006 | | 200 | 41 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №725 - тепловой пункт 04-01-0607/007 | | 200 | 160 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №703А - тепловой пункт 04-01-0607/008 | | 200 | 75,35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №706 - камера №706/1 | | 219/315 | 27 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | кам. №706/1 - аб. 04-01-0607/011 | | 219/315 | 293 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера № 706/1 - тепловой пункт 04-01-0607/012 | | 89/180 | 61,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера №706 - тепловой пункт 04-01-0607/013 | | 150 | 61,49 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №707 - строение Пугачевская 2-я ул.д.10 | | 219/315 | 155 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | 2-я Пугачёвская ул., д.10, корп.2 - тчк. №2 | | 200 | 75,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №2 - кам. №707/1а | | 219/315 | 26 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | кам. №707/1а - аб. 04-01-0607/014 | | 219/315 | 20,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №708 - тепловой пункт 04-01-0607/015 | | 125 | 68,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №709 - тепловой пункт 04-01-0607/016 | | 150 | 177,22 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №712 - тепловой пункт 04-01-0607/017 | | 150 | 38,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №712 - строение Черкизовская Б. ул., д.8 к.2 | | 250 | 43 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Черкизовская Б.ул., д.8 к.2 - строение Черкизовская Б.ул., д.8 к.2 | | 200 | 11,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение Черкизовская Б. ул., д.8 к.2 - камера №712/1 | | 250 | 156,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №712/1 - тепловой пункт ЦТП04-01-0607/018 | | 200 | 18 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №624 - точка №1 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - точка №2 | | 150 | 45 | Надземная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | точка №2 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0607/019 | | 150 | 112,95 | Канальная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | камера №717 - тепловой пункт ЦТП 04-01-0607/021 | | 219/315 | 98 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №721 - тепловой пункт 04-01-0607/024 | | 80 | 33 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №742 - тепловой пункт 04-01-0607/029 | | 100 | 35 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №742 - тепловой пункт 04-01-0607/030 | | 80 | 17,63 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №743 - тепловой пункт 04-01-0607/031 | | 200 | 17,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт ЦТП№04-01-0607/031 - камера Промежуточная №1 | | 150 | 93,45 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера Промежуточная №1 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0607/032 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт ЦТП04-01-0607/032 - тепловой пункт ЦТП04-01-0607/032 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт ЦТП04-01-0607/032 - точка №1 | | 150 | 78,15 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - тепловой пункт 04-01-0607/033 | | 100 | 36 | Надземная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №744 - камера 744 А | | 80 | 3 | Надземная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | кам. №744А - аб. 04-01-0607/034 | | 80 | 38,42 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №745 - тепловой пункт 04-01-0607/035 | | 150 | 203 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №746 - строение Ивантеевская ул., д.20 | | 125 | 21 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Ивантеевская ул., д.20 - строение Ивантеевская ул., д.20 | | 125 | 60 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение Ивантеевская ул., д.20 - тепловой пункт ЦТП04-01-0607/036 | | 125 | 67,7 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Ивантеевская ул., д.20 - строение Бойцовая ул., д.29 | | 80 | 52,25 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | 3-й пр. Подбельского, д.18 - аб. 04-01-0607/038 | | 125 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | Камера №747/1 - строение Подбельского 3-й пр-д, д.18 Б | | 57/140 | 74 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Подбельского 3-й пр-д д.18Б - тепловой пункт ЦТП04-01-0607/039 | | 50 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-01-0607/040 - аб. 04-01-0607/040 | | 100 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №747/2 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0607/042 | | 80 | 76,5 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Камера №747/2 - строение Бойцовая ул., д.25 | | 80 | 105,79 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Бойцовая ул., д.25 - тепловой пункт 04-01-0607/043 | | 80 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение 3-ий Проезд Подбельского , д.14 к.3 - точка №1 | | 108/200 | 25,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - тепловой пункт ИТП№04-01-0607/045 | | 76/160 | 48,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - строение Маршала Рокоссовского б-р, д.28/14 | | 89/180 | 105,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №748 - строение 3-ий пр. Подбельского , д.14 к.3 | | 80 | 28,6 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №717/3 - тепловой пункт 04-01-0607/046 | | 100 | 70,8 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №715/2 - тепловой пункт 04-01-0607/050 | | 89/160 | 106,8 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №704 - тепловой пункт 04-01-0607/052 | | 200 | 92 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №720 - тепловой пункт 04-01-0607/055 | | 150 | 12,14 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | ул. Буженинова, д.12 - аб. 04-01-0607/056 | | 150 | 14,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №718/2 - тепловой пункт 04-01-0607/057 | | 100 | 24,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №745 - тепловой пункт 04-01-0607/060 | | 100 | 20 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №727 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0607/064 | | 200 | 23,2 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №719 - тепловой пункт ЦТП04-01-0607/075 | | 159/250 | 76,1 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №717/4а - камера №1 | | 250 | 37,2 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0607/076 | | 250 | 51,8 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера №717/4 - камера №717/4а | | 250 | 37,25 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №717/4а - тепловой пункт ИТП№04-01-0607/080 | | 125 | 70,25 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №707/1а - тепловой пункт ИТП№04-01-0607/087 | | 89/180 | 96,71 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №746 - тепловой пункт ИТП №04-01-0607/089 | | 89/160 | 123,1 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №729/3 - тепловой пункт ИТП№04-01-0607/091 | | 76/160 | 111,35 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера №802 - камера №802/1 | | 219/315 | 126 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №802/1 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/001 | | 219/315 | 87 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №804 - тепловой пункт 04-01-0608/003 | | 219/315 | 122,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера № 802 - строение Б.Черкизовская ул.,д.9 к.5 | | 219/315 | 54 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Черкизовская Б. ул., д.9 к.5 - камера №802/1а | | 200 | 52 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №802/1а - тепловой пункт №04-01-0608/005 | | 219/315 | 136 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 200 | 34 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №806/1 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/006 | | 200 | 4,2 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №806 - камера №806/1 | | 250 | 41,6 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №806/1 - строение Знаменская ул., д.35 | | 200 | 20,2 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | строение Знаменская ул., д.35 - строение Знаменская ул., д.35 | | 200 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Знаменская ул., д.35 - тепловой пункт ЦТП04-01-0608/007 | | 200 | 335 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №809 - тепловой пункт 04-01-0608/010 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/3 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/012 | | 125 | 33,22 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/4 - камера 817/4А | | 250 | 178 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/4А - камера 817/6 | | 200 | 11 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/6 - камера №817/7 | | 125 | 71 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/7 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/013 | | 125 | 38,2 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-23 | камера №806/2 - тепловой пункт 04-01-0608/022 | | 100 | 45 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера № 802/1а - тепловой пункт 04-01-0608/031 | | 80 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №813 - тепловой пункт 04-01-0608/034 | | 200 | 65 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера №818/1П - камера №818/1 | | 100 | 100 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | Камера №818/1 - тепловой пункт 04-01-0608/048 | | 80 | 6,28 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-23 | камера №818/1 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/049 | | 50 | 75,5 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/6 - камера №817/8 | | 125 | 49 | Канальная | ск. ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/8 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/050 | | 125 | 68,3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №805 - тепловой пункт 04-01-0608/054 | | 200 | 312,88 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера №807 - точка №1 | | 273/400 | 73,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - тепловой пункт ЦТП04-01-0608/062 | | 159/250 | 71,1 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №817 - строение 1-ый Зборовский пер.,д.15 | | 250 | 26,7 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | 1-й Зборовский пер., д.15 - аб. 04-01-0608/066 | | 150 | 16 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №806 - тепловой пункт 04-01-0608/070 | | 219/315 | 255,3 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/1 - строение Зборовский 1-й пер., д.11 | | 125 | 24 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение 1-й Зборовский пер., д.11 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/072 | | 125 | 50 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №804 - тепловой пункт 04-01-0608/079 | | 100 | 51 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-01-0608/007 - камера №806/2 | | 200 | 220,58 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №806/2 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/084 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/5 - тепловой пункт 04-01-0608/104 | | 80 | 19 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера №817/5 - тепловой пункт 04-01-0608/108 | | 100 | 25,3 | Канальная | Минвата | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №817/1 - тепловой пункт 04-01-0608/111 | | 150 | 63 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №812/1 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0608/115 | | 200 | 6,4 | Канальная | Минвата | 1981 |
| ТЭЦ-23 | камера №812 - камера №812/1 | | 300 | 84 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №812/1 - тепловой пункт ИТП№04-01-0608/127 | | 150 | 175,3 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №813А - тепловой пункт ИТП04-01-0608/128 | | 133/225 | 148,9 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №812/1 - тепловой пункт ИТП№04-01-0608/136 | | 133/225 | 64,55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №817/4 - тепловой пункт ИТП№04-01-0608/138 | | 100 | 31 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №807 - тепловой пункт №04-01-0608/140 | | 219/315 | 124,56 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №801 - тепловой пункт ИТП№04-01-0608/141 | | 159/250 | 221,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера №901А - тепловой пункт 04-01-0609/016 | | 200 | 20,6 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №1001/2 - тепловой пункт 04-01-0610/002 | | 50 | 97 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1003/В - строение Гражданская 3-я ул., д.58 А | | 100 | 13 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | строение Гражданская ул. д.58 А - тепловой пункт 04-01-0610/008 | | 100 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1003/2 - тепловой пункт 04-01-0610/009 | | 100 | 15,05 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1003 - тепловой пункт 04-01-0610/010 | | 80 | 132 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1003/4 - тепловой пункт 04-01-0610/011 | | 50 | 21,27 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1003/5 - тепловой пункт 04-01-0610/012 | | 50 | 28,5 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №1003/6 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0610/013 | | 100 | 47,2 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №1004 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0610/014 | | 200 | 45,15 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №1006 - тепловой пункт 04-01-0610/015 | | 80 | 86,19 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1003/П2 - тепловой пункт 04-01-0610/016 | | 80 | 6 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1007 - строение Маршала Рокоссовского б-р, д.35 стр.1 | | 100 | 111,95 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | строение Маршала Рокоссовского б-р, д.35 стр.1 - строение Маршала Рокоссовского б-р, д.35 стр.1 | | 100 | 65 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Маршала Рокоссовского б-р, д.35 стр.1 - тепловой пункт ЦТП04-01-0610/017 | | 100 | 20,35 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1008/1 - тепловой пункт ЦТП04-01-0610/020 | | 150 | 84,2 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт ЦТП04-01-0610/020 - тепловой пункт ЦТП04-01-0610/020 | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №1003/2 - тепловой пункт ИТП04-01-0610/023 | | 89/160 | 227,81 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1001/4 - кам. №1001/4 | | 219/315 | 110,4 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1001/4 - камера №1001/4а | | 219/315 | 62,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №1001/4а - строение Маршала Рокоссовского б-р, д.23 | | 219/315 | 50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | строение Маршала Рокоссовского б-р, д.23 - строение Маршала Рокоссовского б-р, д.23 | | 200 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение строение Маршала Рокоссовского б-р, д.23 - тепловой пункт ЦТП04-01-0610/024 | | 219/315 | 31 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №1017 - тепловой пункт 04-01-0610/029 | | 150 | 12,75 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт ЦТП04-01-0610/029 - тепловой пункт ЦТП04-01-0610/029 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1010 - точка №1 | | 159/250 | 21 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - тепловой пункт ЦТП04-01-0610/030 | | 219/315 | 73,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | точка №1001/3а - строение Глебовская ул., д.10Б | | 108/180 | 57 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Глебовская ул., д.10 Б - тепловой пункт ИТП04-01-0610/003-1 | | 100 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт ЦТП№04-01-0610/029 - строение Краснобогатырская ул., д.29 | | 150 | 30 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | строение Краснобогатырская ул., д.29 - строение Краснобогатырская ул., д.29 | | 150 | 19,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | строение Краснобогатырская ул., д.29 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0610/032 | | 150 | 70 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №1003/2 - тепловой пункт 04-01-0610/034 | | 250 | 371 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | строение Наримановская ул.,д.26 к.3 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0611/003 | | 200 | 31,55 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1104/1 - строение Андреево-Забелинская ул., д.28 | | 80 | 30,3 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Андреево-Забелинская ул., д.28 - тепловой пункт 04-01-0611/005 | | 80 | 19,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1106П - строение Токарная ул., д.12 | | 100 | 5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию 1-я Мясниковская ул., д.14 | | 80 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Мясниковская 1-я ул., д.14 - строение Мясниковская 1-я ул., д.8/10 | | 108/180 | 71,45 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | строение Мясниковская 1-я ул., д.8/10 - тепловой пункт 04-01-0611/007 | | 100 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Токарная ул., д.12 - 1-я Мясниковская ул., д.14 | | 125 | 12 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Мясниковская 1-я ул., д.14 - тепловой пункт 04-01-0611/008 | | 50 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1106/1 - тепловой пункт 04-01-0611/010 | | 133/225 | 139,1 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №1106П - тепловой пункт ЦТП№04-01-0611/011 | | 150 | 12,85 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1104 - тепловой пункт 04-01-0611/016 | | 150 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - строение Краснобогатырская ул.,д.11 | | 159/250 | 59,86 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №1110 - камера Промежуточная | | 200 | 25,95 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | кам. Промежуточная - аб. 04-01-0611/019 | | 80 | 119,6 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | камера №1107/1 - тепловой пункт 04-01-0611/021 | | 200 | 226,25 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера № - тепловой пункт №04-01-0611/025 | | 159/250 | 130,35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - строение 3-я Богатырская ул.,д.3 | | 159/250 | 28,33 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №1105 - тепловой пункт ИТП№04-01-0611/028 | | 133/225 | 44,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - тепловой пункт 04-01-0611/029 | | 133/225 | 218,84 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №1108 - строение Погонный проезд , д.1г | | 89/180 | 154,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №1243/1 - камера №1243/2 | | 400 | 106 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | камера №1243/2 - камера №1243/3 | | 250 | 41 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | камера №1243/3 - тепловой пункт №04-01-0612/005 | | 250 | 300 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1233/7 - аб. 04-01-0612/016 | | 100 | 182,16 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1222/6 - камера №1222/6а | | 100 | 210 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1222/6а - тепловой пункт 04-01-0612/025 | | 100 | 285,75 | Надземная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1427/8 - тепловой пункт ЦТП04-01-0614/015 | | 150 | 127,46 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. к1427/5 - аб. 04-01-0614/016 | | 159/250 | 49,4 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №1427/3 - тепловой пункт 04-01-0614/017 | | 159/250 | 203 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №1427/3 - тепловой пункт 04-01-0614/018 | | 250 | 27,41 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1427/12 - камера №1427/12а | | 250 | 358,76 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | кам. №1427/12а - аб. 04-01-0614/029 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №1425/1 - строение Открытое ш., д.6 к.12 | | 80 | 55,13 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Открытое шоссе, д.6, корп.12 - аб. 04-01-0614/033 | | 80 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1425/1 - строение Открытое ш., д.6 к.13 стр.3 | | 100 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.6 к.13 стр.3 - строение Открытое ш., д.6 к.13 стр.3 | | 100 | 45 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Открытое ш., д.6 к.13 стр.3 - тепловой пункт ЦТП№04-01-0614/034 | | 100 | 98,58 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1427/12а - тепловой пункт ИТП№04-01-0614/040 | | 108/200 | 177,1 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №1615 - тепловой пункт 04-01-0616/002 | | 133 | 63 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | строение Попов пр-зд д.4 к.1 - тепловой пункт Попов пр-зд д.4 к.1 | | 76 | 371,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-23 | кам. №1 - аб. 04-02-0608/017 | | 219/315 | 207,8 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера № 824/5 - камера №1 | | 200 | 120 | Канальная | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0608/018 - тепловой пункт 04-02-0608/018 | | 200 | 26 | Транзит по зданию | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-23 | кам. №1 - ул. Олений Вал, д.22, корп.1 | | 219/315 | 23,85 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера № 837 - тепловой пункт 04-02-0608/019 | | 80 | 12 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 827/1 - тепловой пункт 04-02-0608/025 | | 100 | 42 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 827/3 - тепловой пункт 04-02-0608/027 | | 100 | 65,25 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832 - тепловой пункт 04-02-0608/036 | | 100 | 28,77 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | строение Стромынка ул., д.10 - строение Стомынка ул., д.10 | | 100 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832/3 - тепловой пункт 04-02-0608/037 | | 108/200 | 92 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера № 874/2 - тепловой пункт 04-02-0608/045 | | 150 | 22,34 | Канальная | Минвата | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Матросская Тишина ул., д.16 к.1 - камера №832/3 | | 219/315 | 41 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832/3 - камера № 832/4 | | 219/315 | 86 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832/4 - тепловой пункт 04-02-0608/057 | | 219/315 | 50,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Матросский Б.пер., д.1 - тепловой пункт 04-02-0608/057 | | 200 | 69 | Транзит по зданию | Минвата | 1956 |
| ТЭЦ-23 | строение Боевская 1-я ул., д.2/12 - камера № 832/1 | | 325/450 | 38,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832/1 - строение ул.Стромынка д.14 | | 325/450 | 26 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Стромынка ул., д.14 - строение Стромынка ул., д.14 | | 300 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | строение Боевская 1-я ул., д.1 к.1 - строение Боевская 1-я ул., д.1 к.1 | | 300 | 43 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | строение Матросская Тишина ул., д.19 к.2 - строение Матросская Тишина ул., д.19 к.2 (1уч-к) | | 300 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | строение Матросская тиш.ул.,д19 к.2 (2уч-к) - строение Матросская тиш.ул.,д19 к.2 (2уч-к) | | 300 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | камера № 826/5а - строение Матросская Тишина ул., д.19 к.1 | | 273/400 | 27 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Матросская Тишина ул., д.19 к.1 - строение Матросская Тишина ул., д.19 к1 | | 250 | 63 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | ул. Матросская Тишина, д.19, корп.2 - ул. Матросская Тишина, д.19, корп.2 | | 325/450 | 53 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | ул. Матросская Тишина, д.19, корп.2 - ул. Матросская Тишина, д.19, корп.1 | | 325/450 | 19 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | ул. Стромынка, д.14, корп.2 - 1-я Боевская ул., д.1, корп.1 | | 325/450 | 36,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | 1-я Боевская ул., д.1, корп.1 - ул. Матросская Тишина, д.19, корп.2 | | 325/450 | 94 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Матросская Тишина ул., д.16 - тепловой пункт 04-02-0608/065 | | 200 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | ул. Матросская Тишина, д.19, корп.1 - кам. кам. №1 | | 273/400 | 16 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. кам. №1 - кам. кам №2 | | 273/400 | 32 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. кам №2 - ул. Матросская Тишина, д.16А | | 273/400 | 23 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832/6 - тепловой пункт 04-02-0608/068 | | 150 | 74,1 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0608/068 - тепловой пункт 04-02-0608/068 | | 150 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Стромынка ул., д.14 к.2 - тепловой пункт 04-02-0608/073 | | 219/315 | 45 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера 832/2п - строение Стромынка ул., д.14 к.2 | | 150 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | камера № 844 - тепловой пункт 04-02-0608/074 | | 219/315 | 45,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера № 829/8 - тепловой пункт 04-02-0608/075 | | 219/315 | 119,16 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-02-0608/026 - аб. 04-02-0608/026 | | 100 | 15,42 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | Малая Остроумовская ул., д.1А - аб. 04-02-0608/077 | | 100 | 22,58 | Канальная | Минвата | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера № 837/1 - тепловой пункт 04-02-0608/078 | | 133 | 98,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № 840/11 - тепловой пункт 04-02-0608/081 | | 80 | 41,8 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 852 - тепловой пункт ул. Шумкина д.7 стр.1 | | 219 | 26,5 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0608/097 - тепловой пункт 04-02-0608/085 | | 219/315 | 361 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера № 829/8 - тепловой пункт 04-02-0608/093 | | 219/315 | 112 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера № 849/7 - тепловой пункт 04-02-0608/095 | | 200 | 10 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера № 835/1 - камера № 835/2 | | 325/450 | 65,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № 835/2 - строение Барболина ул., д.3 к.10 (Детский корпус) | | 300 | 30 | Канальная | Минвата | 1946 |
| ТЭЦ-23 | строение Барболина ул., д.3 к.10 - строение Барболина ул., д.3 к.10 | | 300 | 75 | Транзит по зданию | Минвата | 1947 |
| ТЭЦ-23 | строение Барболина ул., д.3 к.10 (Детский корпус) - тепловой пункт 04-02-0608/097 | | 300 | 60 | Канальная | Минвата | 1946 |
| ТЭЦ-23 | строение Барболина ул., д.3 к.16 - камера № 835/1п2 | | 219/315 | 29,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера № 835/1п2 - тепловой пункт 04-02-0608/099 | | 200 | 93 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0608/099 - тепловой пункт 04-02-0608/099-1 | | 150 | 182 | Канальная | Минвата | 1940 |
| ТЭЦ-23 | камера № 829/7 - тепловой пункт 04-02-0608/103 | | 150 | 69,46 | Канальная | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1459/3 - тепловой пункт 04-02-0608/103 | | 200 | 24,43 | Канальная | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-23 | тчк. № - аб. 04-02-0608/117 | | 150 | 123 | Канальная | Минвата | 1970 |
| ТЭЦ-23 | камера № 823/6 - тепловой пункт 04-02-0608/124 | | 100 | 41,6 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Большая Оленья ул., д.3 - аб. 04-02-0608/124 | | 100 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | камера № 832 - строение Боевская 1-я ул., д.2/12 | | 325/450 | 73,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0608/139 - тепловой пункт 04-02-0608/139 | | 300 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | точка № 1 - камера № 852 | | 100 | 11,86 | Бесканальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера №852 - тепловой пункт Старослободская ул., д.8 | | 133/225 | 40,34 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № 904 - строение Борисовская ул., д.35/4 | | 150 | 30 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение Борисовская ул., д.35/4 - строение Борисовская ул., д.35/4 | | 150 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | Борисовская ул., д.35 - аб. 04-02-0609/001 | | 150 | 30,6 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1920 - тепловой пункт 04-02-0609/002 | | 273 | 66,45 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера № 906 - тепловой пункт 04-02-0609/002 | | 250 | 383,75 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера № 915 - камера № 915/1 | | 250 | 20,47 | Канальная | Минвата | 1970 |
| ТЭЦ-23 | камера № 915/1 - тепловой пункт 04-02-0609/004 | | 273/400 | 132,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № 908 - тепловой пункт 04-02-0609/005 | | 150 | 26,3 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | камера № 917 - тепловой пункт 04-02-0609/007 | | 150 | 17,3 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | точка излома 1 - камера № 916/4 | | 200 | 13,73 | Канальная | Минвата | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера № 916/5А - камера № 916/3 | | 250 | 14,37 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера № 916/3 - строение Фортунатовская ул., д.31/35 | | 250 | 24,2 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Фортунатовская ул., д.31/35 | | 250 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | Фортунатовская ул., д.31/35 - аб. 04-02-0609/008 | | 250 | 67 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | камера № 907 - тепловой пункт 04-02-0609/010 | | 100 | 6 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0609/010 - строение Лечебная ул., д.5 | | 100 | 31 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-23 | кам. к911 - аб. 04-02-0609/011 | | 150 | 27,73 | Канальная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | камера № 916/1 - тепловой пункт 04-02-0609/012 | | 159/250 | 13,1 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт Зверинецкая ул., д.34/38 - точка зпдвижка №1 | | 150 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера № 915/1 - строение Мироновская ул., д.13 | | 100 | 22 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/14 - тепловой пункт 04-07-0609/021 | | 100 | 66,5 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/10 - тепловой пункт 04-02-0609/022 | | 80 | 5 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0609/022 - тепловой пункт 04-02-0609/022 | | 80 | 50,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/5 - тепловой пункт 04-02-0609/023 | | 50 | 22,3 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера № 913 - тепловой пункт Ткацкая ул., д.27 | | 89/160 | 10,35 | Бесканальная | ППУ | 1975 |
| ТЭЦ-23 | кам. к911/7 - Фортунатовская ул., д.9 | | 100 | 4 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | строение Окружной пр-зд, д.17 - строение Окружной пр-д, д.17 | | 50 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | строение Окружной пр-д, д.17 - строение Ткацкая ул., д.49 | | 50 | 40 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | строение Ткацкая ул., д.49 - строение Ткацкая ул., д.49 | | 50 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | строение Ткацкая ул., д.43 - строение Ткацкая ул., д.43 | | 150 | 49 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | Ткацкая ул., д.43 - Ткацкая ул., д.37 | | 150 | 16 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Ткацкая ул., д.37 | | 80 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/10п1 - строение Окружной пр-д, д.14 к.2 | | 200 | 55,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | строение Окружной пр-д, д.14 к.2 - строение Окружной пр-д, д.14 к.2 | | 80 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/10п1 - тепловой пункт 04-02-0609/035 | | 80 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/6 А - тепловой пункт 04-02-0609/036 | | 89/160 | 29,9 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | Борисовская ул., д.18 - аб. 04-02-0609/036 | | 50 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | строение Ткацкая ул., д.37 - строение Ткацкая ул., д.37 | | 80 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | строение Ткацкая ул., д.37 - строение Борисовская ул, д.8 А | | 80 | 68,4 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | строение Борисовская ул., д.8 А - строение Борисовская ул., д.8А | | 50 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/13А - тепловой пункт 04-02-0609/039 | | 50 | 51,6 | Канальная | Минвата | 1987 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Окружной пр-д, д.17 - строение Окружной пр-д, д.17 | | 50 | 13,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.25 - тепловой пункт 04-02-0609/041 | | 100 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/10 П 2 - тепловой пункт 04-02-0609/042 | | 200 | 105,8 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | Ткацкая ул., д.43 - аб. 04-02-0609/043 | | 80 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/3 П 1 - тепловой пункт 04-02-0609/044 | | 50 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1950 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.8 - тепловой пункт 04-02-0609/045 | | 108/200 | 108 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0609/045 - строение Борисовская ул, д.16 | | 100 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 1937 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/8 - тепловой пункт 04-02-0609/046 | | 114/200 | 84,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0609/046 - тепловой пункт 04-02-0609/046 | | 100 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/7п - тепловой пункт 04-02-0609/047 | | 200 | 67,8 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/4 - строение Фортунатовская ул., д.18 | | 50 | 11,9 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.18 - строение Фортунатовская ул., д.18 | | 50 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/5 - тепловой пункт 04-02-0609/049 | | 50 | 14,3 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул.д.19 - строение Фортунатовская ул.д.19 | | 80 | 47,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.19 - тепловой пункт 04-02-0609/050 | | 114/200 | 59,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.8 - строение Фортунатовская ул., д.8 | | 100 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | Фортунатовская ул., д.8 - тчк. № | | 100 | 13,6 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/15 - тепловой пункт 04-02-0609/055 | | 80 | 18,92 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-02-0609/055 - тепловой пункт 04-02-0609/055 | | 80 | 19,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/15п2 - тепловой пункт 04-02-0609/059 | | 100 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.8 - строение Фортунатовская ул., д.8 | | 80 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.8 - тепловой пункт 04-02-0609/060 | | 80 | 22,7 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовкая ул., д.12 - строение Фортунатовская ул., д.12 | | 80 | 34 | Транзит по зданию | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.8 - строение Фортунатовская ул., д.8 | | 50 | 22,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | строение Фортунатовская ул., д.8 - тепловой пункт 04-02-0609/062 | | 50 | 13,9 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | строение Лечебная ул., д.14 - строение Лечебная ул.. д.14 | | 50 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-23 | камера № 916/5А - тепловой пункт 04-02-0609/065 | | 76/140 | 33,25 | Бесканальная | ППУ | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера № 911/9А - строение Окружной пр., д.15А | | 100 | 5,12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Окружной пр., д.15А - тепловой пункт 69/68 | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | камера №1459/2 - тепловой пункт 04-02-0614/019 | | 125 | 198 | Канальная | ППУ | 1973 |
| ТЭЦ-23 | камера №1465 а - тепловой пункт 04-02-0614/028 | | 300 | 34 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | тчк. № - аб. 04-05-0602/010 | | 100 | 86 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера 217/3 - строение Никитинская ул., д.12 А | | 150 | 40 | Надземная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.39 к.3 - Потребитель Парковая 5-я ул., д.39 к.3 | | 125 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №2 - тепловой пункт 04-05-0602/019-1 | | 150 | 67,5 | Канальная | Минвата | 1970 |
| ТЭЦ-23 | Сиреневый бульв., д.12, корп.2 - кам. 2 | | 250 | 163,52 | Канальная | Минвата | 1970 |
| ТЭЦ-23 | камера №1 - тепловой пункт 04-05-0602/019-2 | | 200 | 45 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул., д.38 стр.3 - строение транзит по подвалу | | 200 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.37 - Потребитель Первомайская В. ул., д.27 | | 125 | 12 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера №216/3 - Потребитель Парковая 5-я ул., д.37 | | 125 | 22 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул., д.27 - Потребитель транзит по подвалу | | 125 | 68 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 5-я ул., д.39 к.1 - строение транзит по подвалу | | 125 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.39 к.1 - Камера №3 | | 150 | 22 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.37 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 71 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская В. ул., д.27 - строение Первомайская В. ул., д.25 | | 89/180 | 18 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | 5-я Парковая ул., д.39, корп.3 - тчк. №1 | | 150 | 90,05 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 3-я ул. д.34 - Потребитель Транзит по зданию | | 125 | 29 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Верхняя Первомайская 21 - строение 3-я Парковая ул.д 34 А | | 50 | 33 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-23 | Верхняя Первомайская ул., д.21 - Верхняя Первомайская ул., д.19 | | 133/225 | 10,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | 3-я Парковая ул., д.36, корп.2 - Верхняя Первомайская ул., д.21 | | 133/225 | 59 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Верхняя Первомайская ул., д.19 | | 125 | 62 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Верхняя Первомайская ул., д.21 | | 125 | 73 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию 3-я Парковая ул., д.36, корп.2 | | 125 | 47 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | 3-я Парковая ул., д.36, корп.3 - 3-я Парковая ул., д.36, корп.2 | | 133/225 | 14,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Верхняя Первомайская ул., д.19 - 3-я Парковая ул., д.34 | | 133/225 | 13 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 3-я ул., д.36 к.3 - Потребитель Транзит по зданию | | 125 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2 - 3-я Парковая ул., д.36, корп.3 | | 125 | 30 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №216 - Потребитель Парковая 3-я ул., д.38 к.2 | | 250 | 20 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул. д.38 к.2 - строение Транзит по зданию | | 200 | 95 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул., д.38 к.2 - Камера №1 | | 250 | 35 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1 - строение Сиреневый б-р, д.12 к.2 | | 250 | 66 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р, д.12 к.2 - строение Сиреневый б-р, д.12 к.2 | | 80 | 79 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р, 12 к.2 - строение транзит по зданию | | 250 | 66 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р, д.14 к.1 - строение транзит по зданию | | 80 | 86 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р, д.12 к.2 - строение Сиреневый б-р, д.14 к.1 | | 89/180 | 33 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.37 А - Потребитель Транзит по зданию | | 80 | 54 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №3 - тепловой пункт 04-05-0602/019-7 | | 80 | 34,25 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская В. ул., д.25 - строение Первомайская В. ул., д.23 | | 89/160 | 50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская В. ул., д.23 - строение Транзит по зданию | | 80 | 52 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Верхняя Первомайская ул., д.25 | | 100 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера 224/П2 - строение 3-я Парковая ул.дом.9 | | 80 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | камера транзит по зданию - точка задвижка | | 80 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | точка врезки - тепловой пункт 04-05-0602/031 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Прядильная 3-я ул., д.10 - Потребитель Прядильная 3-я ул., д.8 | | 100 | 18,9 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Прядильная 3-я ул., д.10 - Потребитель Транзит по подвалу | | 100 | 39 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Прядильная 3-я ул., д.8 - Потребитель Транзит по зданию | | 100 | 39 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | 3-я Прядильная ул., д.8 - 3-я Прядильная ул., д.4, корп.1 | | 108/180 | 62 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Камера 217/9 - Потребитель Никитинская ул., д.7 | | 80 | 96,8 | Канальная | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №217/13 - Потребитель строение Никитинская ул., д.1 к.3 | | 150 | 45,9 | Канальная | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, 51/1 - строение Измайловский пр-т, 49 | | 100 | 42 | Канальная | Минвата | 1969 |
| ТЭЦ-23 | камера 224/2 - Потребитель Парковая 3-я ул. д.12 | | 100 | 48,1 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | Камера №222 - Потребитель Прядильная 1-я ул., д.10 к.1 | | 133/225 | 19 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | 3-я Прядильная ул., д.17 - 3-я Прядильная ул., д.15 | | 80 | 39,95 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Прядильная 3-я ул., д.15 - Потребитель Транзит по зданию | | 80 | 137 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Прядильная 3-я ул. д.15 - Потребитель ТК №217/16 | | 80 | 32,5 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Прядильная 3-я ул., д.13 к.1 - Потребитель Транзит по зданию | | 125 | 158,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | Камера №217/15 - Потребитель Прядильная 3-я ул. д.13 к.1 | | 133/225 | 11 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №217/17 - Потребитель Парковая 3-я ул., д.39 к.4 | | 80 | 97,44 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | кам. 217/14 - аб. 04-05-0602/067 | | 100 | 42,2 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-05-0602/068 - аб. 04-05-0602/068 | | 50 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | камера №217/5 - строение Никитинская ул.дом.19 корп.3 | | 150 | 47 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Никитинская ул.дом.19 корп.3 - точка врезки в доме Никитинская ул.д.19 корп.3 | | 150 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Никитинская 19 корп.3 - камера №217/29 | | 100 | 187,21 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №217/29 - тепловой пункт №04-05-0602/070 | | 80 | 7 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | точка врезки в здании Никитинская ул.д 19 корп.3 - строение Никитинская ул.д 19 корп.3 наружная стена | | 100 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | кам. К217/29 - аб. 04-05-0602/071 | | 89/180 | 100 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №217/7 - строение Измайловский пр-д, д.28 | | 57/140 | 107 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 224 - строение Парковая 2-я ул., д.13 | | 200 | 10,6 | Канальная | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 2-я ул.,д.13 - строение транзит по зд. | | 150 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 2-я ул. д.13 - тепловой пункт 04-05-0602/075 | | 200 | 30,6 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-05-0602/075 - тепловой пункт 04-05-0602/075 по зданию | | 150 | 5 | Канальная | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | камера №226 - строение Измайловский пр-т, д.55 | | 108/200 | 12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.55 - строение Измайловский пр-т, д.55 | | 100 | 40 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №226 - камера №226/1 | | 100 | 104 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | кам. К217/6 - аб. 04-05-0602/077 | | 200 | 260,4 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | кам. 435 - аб. 04-05-0602/077 | | 150 | 246,4 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | камера №217/6 - тепловой пункт 04-05-0602/078 | | 159/250 | 53 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №226 - строение Измайловский пр-т, д.53/2 | | 57/140 | 30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Парковая 1-я ул., д.1/51 - Потребитель транзит по зданию | | 80 | 53,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера 226/1 - строение 1-я Парковая ул., д.1/51 | | 89/180 | 122,83 | Бесканальная | ППУ | 1954 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Парковая 2-я ул. д.6/8 - Потребитель строение Заводской пр-д, д.11 | | 200 | 29,8 | Канальная | Минвата | 1982 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Заводской пр-д, д.11 - тепловой пункт 04-05-0602/084 | | 200 | 21,8 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | камера №225 - строение Заводской пр., 8 | | 219/315 | 78 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-05-0602/084 - тепловой пункт 04-05-0602/084 | | 200 | 30 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Заводской пр-д, д.8 - Потребитель транзит по зданию | | 200 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Заводской пр-д, д.11 - Потребитель транзит по зданию | | 200 | 91 | Транзит по зданию | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 2-я ул. д.4 - Потребитель Транзит по зданию | | 80 | 74,35 | Транзит по зданию | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 2-я ул.дом 6/8 - камера № 225/2 | | 80 | 71,2 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | камера №225/2 - строение 2-я Парковая ул.дом.4 | | 80 | 21,5 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Камера №312/П4 - Потребитель Парковая 7-я ул., д.27 | | 150 | 83 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт Сиреневый б-р, д.4 стр.11 - строение Сиреневый б-р, д.4 | | 219/315 | 172 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера № 414/26 - тепловой пункт 04-05-0604/003 | | 76/140 | 117,8 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка №456946 - 5-я Парковая ул.дом.6 | | 108/200 | 44,2 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | кам. 419 - Измайловский бульв., д.30А | | 89/180 | 55,19 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 438751 - тепловой пункт 04-05-0604/010 | | 108/180 | 21,65 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 7-я ул., д.28 - строение транзит по подвалу | | 150 | 64 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 7-я ул., д.26 - строение Парковая 7-я ул., д.28 | | 150 | 42,18 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-05-0604/015 - аб. 04-05-0604/015 | | 150 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-23 | 7-я Парковая ул., д.28 - аб. 04-05-0604/015 | | 150 | 40 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №6 - строение Парковая 9-я ул., д.54 к.1 | | 89/180 | 9,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №5 - Камера №6 | | 108/200 | 39,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №4 - Потребитель Парковая 9-я ул., д.52 к.2 - подвал | | 150 | 6 | Канальная | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | кам. 4 - кам. 5 | | 133/225 | 39 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера 3 - строение Парковая 9-я ул. д52 к.3 | | 89/180 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.52 к.3 - строение транзит по зданию | | 80 | 51 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №6 - строение Парковая 9-я ул., д.52 к.1 | | 89/160 | 11 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №3 - строение Парковая 9-я ул., д.54 к.2 | | 100 | 12,5 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 9-я ул., д.54 к.2 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 94,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | Камера №406/1 - строение Парковая 11-я ул., д.39 к.1 | | 219/315 | 11 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 11-я ул., д.39 к.1 - Потребитель Транзит по зданию | | 200 | 68 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 11-я ул., д.39 к.2 - Потребитель Транзит по зданию | | 200 | 52 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - 11-я Парковая ул., д.39, корп.2 | | 219/315 | 54 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 11-я ул., д.41 к.1 - Потребитель Транзит по зданию | | 150 | 73 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | 11-я Парковая ул., д.39, корп.1 - 11-я Парковая ул., д.41, корп.1 | | 159/250 | 15 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 11-я ул. д.41 к.2 - строение транзит по зданию | | 100 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | камера №2 - строение Парковая ул., д.41 корп2 | | 108/200 | 12,4 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - кам. 1 | | 219/315 | 40,4 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - кам. 2 | | 219/315 | 100 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 9-я ул., д.54 к.2 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.54 к.2 - строение Сиреневый б-р, д.28 к.1 | | 100 | 173 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | 11-я Парковая ул., д.41, корп.1 - Сиреневый бульв., д.32 | | 80 | 20 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-23 | камера №2 - строение Сиреневый б-р, д.30 к.1 | | 50 | 7,3 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Сиреневый б-р, д.30 к.1 - Потребитель Транзит по зданию | | 65 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №3 - камера №4 | | 133/225 | 72 | Канальная | ППУ | 1960 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2 - кам. 3 | | 133/225 | 27 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Парковая 11-я ул., д.37 к.1 - Потребитель транзит по зданию | | 200 | 70 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение строение Парковая 11-я ул., д.37 к.1 - камера №1 | | 150 | 42 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 406/1 - 11-я Парковая ул., д.37, корп.1 | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Парковая 11-я ул., д.37 к.2 - Потребитель транзит по зданию | | 150 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2 - Камера №3 | | 150 | 46 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - 11-я Парковая ул., д.37, корп.2 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | 11-я Парковая ул., д.37, корп.2 - кам. 2 | | 150 | 18 | Канальная | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-23 | Камера . №3 - Потребитель строение Парковая 11-я ул., д.37 к.3 | | 50 | 25 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Парковая 11-я ул., д.37 к.3 - Потребитель транзит по зданию | | 50 | 31 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 3 - кам. 4 | | 125 | 75 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул., д.59/35 к.3 - Потребитель Первомайская В. ул., д.59/35 к.2 | | 80 | 20 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул., д.59/35 к.2 - Потребитель Транзит по зданию | | 80 | 71 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 11-я ул., д.37 к.1 - строение Первомайская В. ул., д.59/35 к.3 | | 80 | 12 | Канальная | Минвата | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул., д.59/35 к.3 - Потребитель Транзит по зданию | | 80 | 62 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2 - строение Первомайская В. ул., д.59/35 к.1 | | 50 | 10,4 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская В. ул., д.59/35 к.1 - строение транз.по зд. | | 50 | 155 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | Камера №4 - Потребитель Первомайская В. ул., д.57 А | | 89 | 4,02 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул., д.57 А - Потребитель Транзит по подвалу | | 150 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №5 - строение Парковая 9-я ул., д.50 к.2 | | 150 | 81,5 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.50 к.2 - строение Первомайская В.ул.,д.55 | | 100 | 58 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | камера 4 - камера 5 | | 133/225 | 72 | Бесканальная | ППУ | 1964 |
| ТЭЦ-23 | Верхняя Первомайская 55 - Верхняя Первомайская 53 | | 65 | 26,05 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | тчк. № - 9-я Парковая ул., д.50, корп.1 | | 100 | 49 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №423/11 - Потребитель строение Первомайская В.ул., д.14 | | 108/200 | 161,9 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-05-0604/034 - тепловой пункт 04-05-0604/034 | | 100 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | камера 434 - строение Первомайская 3 А | | 89/180 | 519 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/2 - тепловой пункт 04-05-0604/064 | | 159/250 | 28,15 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.3 к.3 - строение Парковая 9-я ул., д.3 к.3 | | 100 | 24 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.5 к.2 - строение транзит по зданию | | 100 | 43 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.5 к.2 - строение Парковая 9-я ул., д.3 к.3 | | 100 | 38,96 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/9 - строение Измайловский пр-т, д.77 к.2 | | 108/180 | 36,33 | Бесканальная | ППУ | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 7-я ул., д.2 к.2 - строение Парковая 7-я ул., д.2 к.2 | | 150 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.77 к.2 - строение Измайловский пр-т, д.77 к.1 | | 150 | 5 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.77 к.1 - строение Измайловский пр-т, д.77 к1 | | 150 | 47,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.77 к.1 - строение Парковая 7-я ул., д.2 к.1 | | 159/250 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 7-я ул., д.2 к.1 - Парковая 7-я ул., д.2 к.1 | | 150 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 7-я ул., д.2 к.1 - строение Парковая 7-я ул., д.2 к.2 | | 150 | 8,5 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.77 к.2 - строение Измайловский пр-т, д.77 к.2 | | 150 | 28,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.32 - строение Парковая 9-я ул., д.30 | | 80 | 15 | Канальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ср. ул., д. 8 - строение Первомайская Ср. ул., д.8 | | 80 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №415 - строение Первомайская СР. ул. д. 8 | | 80 | 34,4 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 9-я ул., д.32 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №423/1 - тепловой пункт 04-05-0604/076 | | 150 | 5 | Канальная | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-23 | камера №417 - строение 9-я Парковая ул. д.23 | | 150 | 3 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение 9-я Парковая ул., д.23 - строение 9-я Парковая ул., д.23 | | 150 | 37 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение 9-я Парковая ул. д.23 - строение 9-я Парковая ул. д.21к1 | | 150 | 60 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | строение 9-я Парковая ул.д.21 к1 - строение 9-я Парковая ул.д.21 к1 | | 150 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1956 |
| ТЭЦ-23 | камера №419 - тепловой пункт 04-05-0604/080 | | 80 | 73 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №420 - тепловой пункт 04-05-0604/081 | | 125 | 22,2 | Канальная | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель строение Парковая 7-я ул., д.10 - тепловой пункт 04-05-0604/081-1 | | 89/180 | 148 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера 423 - строение 5-я Парковая ул., д.25 | | 100 | 51,2 | Канальная | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | камера 423 - строение 4-я Парковая ул.д 28 стр.2 | | 100 | 30,4 | Канальная | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | камера 423 - точка врезки | | 100 | 66,9 | Канальная | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | точка врезки - строение Измайловский бульвар д10 | | 80 | 65,38 | Канальная | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | камера 414/10А - тепловой пункт 04-05-0604/104 | | 219/315 | 195 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | Камера . №414/10 Б - Потребитель Парковая 9-я ул., д.5 к.2 | | 150 | 50 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | ТП ЦТП №04-05-0604/104 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 26,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-05-604/104 - камера 414/10Б | | 150 | 11 | Канальная | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловская пл.дом.13 - тепловой пункт 04-05-0604/106 | | 133/225 | 132,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера 414/12П1 - тепловой пункт 04-05-0604/109 | | 100 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-23 | камера №418/21 - тепловой пункт 04-05-0604/110 | | 100 | 19 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул. д.11 - Потребитель Транзит по зданию | | 100 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская ул., д.52 - тепловой пункт 04-05-0604/111 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-23 | строение 6-я Парковая ул.дом.16 корп.2 - строение Первомайская 52 | | 89/180 | 28,38 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | строение 6-я Парковая ул.дом.16 корп.2 - транзит по зданию | | 80 | 45,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | камера 414/13 - строение 6-я Парковая ул.дом16 корп.2 | | 89/160 | 150 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | Камера 421а - тепловой пункт 04-05-0604/113 | | 200 | 29 | Канальная | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера № 414/10п - тепловой пункт 04-05-0604/115 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 6-я ул., д.27 - Потребитель Транзит по зданию | | 100 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера 423 А - Потребитель Парковая 6-я ул., д.27 | | 150 | 16 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | Камера 418 - тепловой пункт 04-05-0604/119 | | 150 | 29 | Канальная | Минвата | 1981 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №414/18 - Камера кам. №414/19 | | 159/250 | 72,5 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/018 - тепловой пункт 04-05-0604/130 | | 150 | 35 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 6-я ул., д.6 - Потребитель транзит по подвалу | | 80 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | кам. 414/17 - 6-я Парковая ул., д.6 | | 80 | 19 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/15 - камера 414/17 | | 150 | 94,62 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 6-я ул., д.8 - Потребитель транзит по подвалу | | 80 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера 414/17 - строение Парковая 6-яул.дом.8 | | 80 | 49 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-05-0604/134 - аб. 04-05-0604/134 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1959 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 9-я ул., д.13 к.2 - Потребитель Парковая 9-я ул., д.15/68 | | 65 | 24 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 8-я ул., д.14 к.2 - Потребитель Парковая 8-я ул., д.14 к.1 | | 76 | 26 | Канальная | Минвата | 1953 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 9-я ул., д.13 к.2 - Потребитель Парковая 8-я ул., д.14 к.2 | | 80 | 55 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.9А - строение Парковая 9-я ул., д.13 к.2 | | 100 | 86,05 | Канальная | Минвата | 1954 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 6-я ул., д.6 - строение Парковая 6-я ул., д.4 | | 80 | 5 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 6-я ул., д.4 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1960 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Верх.ул., 2 А - ТП 04-05-0604/139 | | 150 | 36 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-05-0604/143 - аб. 04-05-0604/139 | | 150 | 121,2 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-05-0604/150 - тепловой пункт 04-05-0604/140 | | 100 | 65 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-23 | Камера №417А - ТП ЦТП04-05-0604/141 | | 200 | 50 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера 423/6 - камера 1 | | 200 | 44,1 | Канальная | Минвата | 1956 |
| ТЭЦ-23 | камера 1 - камера 2 | | 200 | 10,7 | Канальная | Минвата | 1956 |
| ТЭЦ-23 | камера 2 - строение 5-я Парковая 33 | | 200 | 10,2 | Канальная | Минвата | 1956 |
| ТЭЦ-23 | точка транзит по подвалу - тепловой пункт 04-05-0604/143 | | 150 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | 5-я Парковая ул., д.33 - тчк. №2 | | 250 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №2 - аб. 04-05-0604/143 | | 150 | 84,35 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | Камера №425 - Потребитель Парковая 5-я ул., д.30 Б | | 159/250 | 55 | Бесканальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул. д.30 Б - Потребитель Парковая 5-я ул. д.28 | | 125 | 42,5 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.28 - Потребитель Парковая 5-я ул., д.26 | | 100 | 5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.28 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 5-я ул., д.26 - Потребитель транзит по подвалу | | 100 | 87,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | 5-я Парковая ул., д.26, стр.1 - аб. 04-05-0604/146-3 | | 100 | 12 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская ул., д.49 - строение Первомайская ул., д.49 | | 100 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская ул., д.49 - строение Первомайская ул., д.51/23 | | 108/180 | 60 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение 4-я Парковая 24 - тепловой пункт 04-05-0604/152 | | 150 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1962 |
| ТЭЦ-23 | Камера №423а - тепловой пункт 04-05-0604/156 | | 100 | 25 | Канальная | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/11П - тепловой пункт 04-05-0604/172 | | 219 | 24,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 7-я ул., д.26 - Потребитель Первомайская В. ул., д.45 А к.12 | | 200 | 67,48 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Верх. ул., д. 45 А к.12 - строение по подвалу | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул. д.45А к.12 - Потребитель Первомайская В. ул. д.47 к.11 | | 200 | 25,31 | Канальная | ППУ | 1972 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская В. ул., д.47 к.12 - Потребитель Транзит по зданию | | 200 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №423/7 А - тепловой пункт 04-05-0604/182 | | 250 | 162,38 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 7-я ул. д.21 - Потребитель Транзит по зданию | | 200 | 85,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 7-я ул., д.21 - Потребитель Парковая 7-я ул., д.26 | | 200 | 42,17 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | аб. 20-06-0604/120 - аб. 20-06-0604/120 | | 200 | 64 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-23 | камера №434 - строение Измайловская пл.,д.13 | | 133/225 | 35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловская пл., д.13 - строение транзит по зданию | | 200 | 27,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-23 | точка 438753 - тепловой пункт 04-05-0604/205 | | 89/160 | 4,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 423/12 - аб. 04-05-0604/206 | | 159/250 | 208,81 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.54 к.2 - тепловой пункт Сиреневый б-р, д.30 | | 108/180 | 47 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №112/4 - тепловой пункт ЦТП | | 200 | 11,45 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/001 - тепловой пункт №04-06-0601/001 | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №112/6 - тепловой пункт 04-06-0601/002 | | 250 | 49,26 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера 1 - тепловой пункт 04-06-0601/004 | | 50 | 44 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №120/2 - тепловой пункт 04-06-0601/005 | | 200 | 22 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/005 - тепловой пункт №04-06-0601/005 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | камера №120/3 - тепловой пункт 04-06-0601/006 | | 219 | 207,9 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/006 - тепловой пункт 04-06-0601/006 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №120/4 - тепловой пункт 04-06-0601/007 | | 200 | 60,75 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/007 - тепловой пункт 04-06-0601/007 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 - тепловой пункт 04-06-0601/009 | | 200 | 25 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №133 - тепловой пункт 04-06-0601/010 | | 200 | 19 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 120/4а - камера промеж. | | 150 | 7,7 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера промеж. - строение Щелковское ш.,д.77 а | | 80 | 33 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковское ш.,д.77 а - тепловой пункт № 04-06-0601/011 | | 80 | 59,1 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №124/2 - тепловой пункт 04-06-0601/012 | | 159/250 | 101,4 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/012 - тепловой пункт 04-06-0601/012 | | 150 | 27,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-06-0601/013 - аб. 04-06-0601/013 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №113/3 - тепловой пункт 04-06-0601/014 | | 219/315 | 26,2 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/014 - тепловой пункт №04-06-0601/014 | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №120/3 - тепловой пункт 04-06-0601/016 | | 200 | 53 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/016 - тепловой пункт 04-06-0601/016 | | 150 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №136 - тепловой пункт № 04-06-0601/023 | | 219 | 85 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №120/5 - тепловой пункт 04-06-0601/025 | | 200 | 52,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт № 04-06-0601/025 - тепловой пункт № 04-06-0601/025 | | 200 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №135 - тепловой пункт 04-06-0601/026 | | 200 | 64 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/026 - тепловой пункт №04-06-0601/026 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера кам. №124/1 - тепловой пункт 04-06-0601/027 | | 159/250 | 222,4 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/027 - тепловой пункт 04-06-0601/027 | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №134/10 - точка А | | 200 | 10 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт №04-06-0601/031 | | 200 | 76,41 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №125/А - тепловой пункт 04-006-0601/032 | | 219/315 | 119,7 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/032 - тепловой пункт 04-06-0601/032 | | 200 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №134/7а - тепловой пункт 04-06-0601/033 | | 200 | 33,66 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/033 - тепловой пункт 04-06-0601/033 | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 134/16 - тепловой пункт № 04-06-0601/042 | | 133/225 | 306,25 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера 142/6 - камера смотровая Хабаровская ул.,д.18 | | 219 | 274,2 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | ТП ЦТП - ТП ЦТП | | 200 | 8,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - аб. 04-06-0601/045 | | 200 | 95,11 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № 134/7 - камера № 134/7 а | | 250 | 25 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-23 | Камера №134/7а - тепловой пункт 04-06-0601/046 | | 200 | 15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/046 - тепловой пункт №04-06-0601/046 | | 150 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №143/9 - тепловой пункт 04-06-0601/047 | | 159/250 | 217,5 | Канальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП ЦТП - ТП ЦТП | | 150 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1 - тепловой пункт 04-06-0601/050 | | 219/315 | 265 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт № 04-06-0601/050 - тепловой пункт № 04-06-0601/050 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №142/6 - тепловой пункт 04-06-0601/051 | | 200 | 52 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/051 - тепловой пункт 04-06-0601/051 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | Камера №142/6 - камера №1 | | 273 | 160,1 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №1 - тепловой пункт 04-06-0601/052 | | 219 | 154,25 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера №6 - ТП № 04-06-0601/054/1 | | 200 | 512 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-06-0601/054-1 - аб. 04-06-0601/054-1 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1 - камера № 2 | | 325/450 | 317,13 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера № 2 - камера № 5 | | 325/450 | 309,32 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера № 5 - камера № 6 | | 273/400 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | Камера №6 - тепловой пункт № 04-06-0601/054-2 | | 200 | 80 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/054-2 - тепловой пункт 04-06-0601/054-2 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера № 5 - строение Главная ул., д.13, стр.3 | | 125 | 178,94 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера № 2 - точка А | | 133/225 | 20,25 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт 04-06-0601/054-4 | | 108 | 174 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/054-4 - тепловой пункт 04-06-0601/054-4 | | 100 | 79,27 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №6 - тепловой пункт 04-06-0601/054-5 | | 100 | 168,67 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение 9 Мая ул.,д.13 - тепловой пункт ЦТП | | 100 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера № 7 - точка А | | 89/180 | 494,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт № 04-06-0601/054-6 | | 89/180 | 131 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера №143/3 - тепловой пункт 04-06-0601/062 | | 219/315 | 201 | Канальная | ППУ | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0601/062 - ТП №04-06-0601/062 | | 200 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №134 - тепловой пункт 04-06-0601/064 | | 200 | 21,05 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/064 - тепловой пункт 04-06-0601/064 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №124/3 - тепловой пункт 04-06-0601/066 | | 200 | 55,1 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт № 04-06-0601/066 - тепловой пункт № 04-06-0601/066 | | 200 | 3,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №143/3 - тепловой пункт 04-06-0601/067 | | 150 | 205,6 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/067 - тепловой пункт 04-06-0601/067 | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Хабаровская ул., д.10/30 - аб. 04-06-0601/067 | | 150 | 167 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/068 - тепловой пункт 04-06-0601/068 | | 150 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Хабаровская ул., д.6, корп.2 - аб. 04-06-0601/068 | | 150 | 110,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера № 134/17 а - тепловой пункт № 04-06-0601/069 | | 133/225 | 63 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №143/4 - тепловой пункт 04-06-0601/071 | | 159/250 | 14,06 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/071 - тепловой пункт 04-06-0601/071 | | 150 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №143/7 - тепловой пункт 04-06-0601/073 | | 200 | 59 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/073 - тепловой пункт 04-06-0601/073 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №143/3 - тепловой пункт 04-06-0601/074 | | 150 | 55,9 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/074 - тепловой пункт 04-06-0601/074 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/050 - Алтайская ул., д.31 | | 200 | 20,7 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | строение Алтайская ул.,д.31 - строение Алтайская ул.,д.31 | | 200 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Алтайская ул., д.31 - тепловой пункт №04-06-0601/078 | | 200 | 108 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-23 | камера №134/2 - тепловой пункт 04-06-0601/079 | | 200 | 99,62 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Камера №112/2 - камера № 1 | | 200 | 34 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/080 - тепловой пункт №04-06-0601/080 | | 150 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - кам. 2 | | 200 | 198,21 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2 - аб. 04-06-0601/080 | | 200 | 64 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/083 - тепловой пункт 04-06-0601/083 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Хабаровская ул., д.2 - аб. 04-06-0601/083 | | 200 | 75 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №121 - точка №1 | | 200 | 112,75 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | точка № 1 - тепловой пункт 04-06-0601/094 | | 100 | 102,65 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №133 - тепловой пункт 04-06-0601/097 | | 100 | 100 | Канальная | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0601/097 - тепловой пункт 04-06-0601/097 | | 100 | 5,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №401/4А - ТП №04-06-0601/101 | | 150 | 4,85 | Канальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0601/101 - ТП №04-06-0601/101 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №401/6 - ТП №04-06-0601/102 | | 100 | 33 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 13-я ул., д.34 к.2 - строение Парковая 13-я ул., д.34 к.2 | | 150 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №129/15 - строение 15-я Парковая ул., д.52, корп.1 | | 219/315 | 43,37 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | строение 15-я Парковая ул., д.52, корп.1 - тепловой пункт № 04-06-0601/104 | | 200 | 62,05 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 15-я ул., д.52 к.1 - строение Парковая 15-я ул., д.52 к.1 | | 200 | 85 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт № 04-06-0601/104 - тепловой пункт № 04-06-0601/104 | | 200 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Камера №129/15п - ТП №04-06-0601/105-1 | | 200 | 3,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт 04-06-0601/106 | | 200 | 2,49 | Надземная | АПБ | 1965 |
| ТЭЦ-23 | камера №129/10 - тепловой пункт 04-06-0601/107 | | 200 | 23,3 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №129/9 - тепловой пункт 04-06-0601/108 | | 150 | 112,9 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/4 - тепловой пункт 04-06-0601/109 | | 250 | 34,2 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера № 129/14 - тепловой пункт №0601/110 | | 100 | 196,2 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1 - точка А | | 108/180 | 76 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка А - строение Новосибирская ул., д.11А | | 108/180 | 45,4 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | камера № 124/3 - камера № 1 | | 159/250 | 199,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1 - точка А | | 108/180 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт № 04-06-0601/114 | | 108/180 | 56 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера 124/7 - точка А | | 76/140 | 207,07 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт № 04-06-0601/116 | | 76/140 | 13 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | камера № - тепловой пункт № 04-06-0601/117 | | 100 | 216,67 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера № 143/3 - точка А | | 89/180 | 112,02 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт № 04-06-0601/121 | | 89/180 | 78,02 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0601/104 - точка А | | 108/200 | 267,97 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | точка А - тепловой пункт № 04-06-0601/122 | | 108/200 | 41,59 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера 213/1 - строение Щёлковский пр., д.7, корп.1 | | 100 | 22 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковский пр-д, д.7 к.1 транзит по зданию - строение Щелковский пр-д, д.7 к.1транзит по зданию | | 100 | 64,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Щёлковский пр., д.7, корп.1 - строение Щёлковский пр., д.3, корп.1 | | 100 | 58,5 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0602/004 - тепловой пункт №04-06-0602/004 | | 65 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №213/2П - тепловой пункт 04-06-0602/006 | | 80 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №213/3П - тепловой пункт 04-06-0602/012 | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №213/4 - тепловой пункт 04-06-0602/013 | | 219 | 54 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0602/013 - ТП №04-06-0602/013 | | 200 | 65 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Никитинская ул., д.29 - строение Никитинская ул., д.27, корп.1 | | 125 | 10,6 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Никитинская ул., д.27 к.1 - строение Никитинская ул., д.27 к.1 | | 125 | 75 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Никитинская ул., д.27, корп.1 - строение Никитинская ул., д.25, корп.2 | | 125 | 62 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Никитинская ул., д.25, корп.2 - тепловой пункт № 04-06-0602/014 | | 100 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0602/017 - ТП №04-06-0602/017 | | 100 | 56,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-06-0602/017 - Щёлковское шоссе, д.18 | | 100 | 78 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0602/018 - ТП №04-06-0602/018 | | 200 | 50,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | Никитинская ул., д.31 - Никитинская ул., д.35, корп.1 | | 200 | 78 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию Никитинская ул., д.31 | | 200 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Никитинская ул., д.35, корп.1 - аб. 04-06-0602/018 | | 200 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | Камера №213/п1 - строение Щелковский пр-д, д.11 к.1 | | 125 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковский пр-д,д.11 к.1 - строение Щелковский пр-д,д.11 к.2 | | 125 | 36 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковский пр-д,д11 к.2-транзит - строение Щелковский пр-д,д11 к.2 | | 125 | 62,1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковский пр-д, д.11 к.2 - тепловой пункт 04-06-0602/022-1 | | 125 | 62,1 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0602/022-1 - ТП №04-06-0602/022-1 | | 100 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковский пр-д, д.15 к.2 - ТП №04-06-0602/022-2 | | 80 | 22,85 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Щелковский пр-д, д.15 к.2 - строение Щелковский пр-д, д.15 к.2 | | 80 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0602/022-2 - ТП №04-06-0602/022-2 | | 80 | 18,43 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №213/2П3 - тепловой пункт 04-06-0602/046 | | 80 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №213 - точка А | | 273/400 | 75,2 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | точка А - камера № 3 | | 273/400 | 40,2 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. 3 - аб. 04-06-0602/092 | | 219/315 | 6,4 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера № 3 - тепловой пункт №04-06-0602/093 | | 219/315 | 56,3 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №306 - ТП №04-06-0603/001 | | 150 | 22,35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0603/001 - ТП №04-06-0603/001 | | 150 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №306 - ТП №04-06-0603/002 | | 80 | 22 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0603/002 - ТП №04-06-0603/002 | | 80 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №304/1 - тепловой пункт 04-06-0603/004 | | 80 | 28,07 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/004 - тепловой пункт 04-06-0603/004 | | 80 | 58 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №302/1 - ТП №04-06-0603/005 | | 150 | 184 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/005 - тепловой пункт 04-06-0603/005 | | 150 | 10,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера № 304/2 - тепловой пункт №04-06-0603/009 | | 100 | 60,02 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-23 | камера №312/3 - тепловой пункт 04-06-0603/010 | | 133/225 | 193,6 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/010 - тепловой пункт 04-06-0603/010 | | 125 | 81,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №312/П1 - ТП №04-06-0603/012 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №312 - тепловой пункт 04-06-0603/014 | | 200 | 16,7 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/014 - тепловой пункт 04-06-0603/014 | | 200 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/015 - тепловой пункт 04-06-0603/015 | | 80 | 43 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | 5-я Парковая ул., д.64, корп.1 - аб. 04-06-0603/015 | | 80 | 128 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул.д.50 к.3 - камера № 316/1 | | 100 | 59,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №316/1 - тепловой пункт 04-06-0603/021 | | 50 | 15,55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул., д.50 А - строение Парковая 3-я ул., д.50 А | | 50 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/021 - тепловой пункт 04-06-0603/021 | | 50 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | кам. к316/п3 - 3-я Парковая ул., д.54, корп.2 | | 200 | 48,1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | 3-я Парковая ул., д.54, корп.2 - 3-я Парковая ул., д.52, корп.2 | | 200 | 39,38 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | транзит по зданию 3-я Парковая ул., д.52, корп.2 | | 200 | 62,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | 3-я Парковая ул., д.50, корп.3 - 3-я Парковая ул., д.52, корп.2 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка №316/1 - тепловой пункт 04-06-0603/022 | | 65 | 108 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | 5-я Парковая ул., д.51 - аб. 04-06-0603/022 | | 65 | 3,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера № 316 - строение Парковая 3-я ул.,д.54 к.2 | | 200 | 68,92 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул., д.50 к.3 - строение Парковая 3-я ул., д.50 к.3 транзит по зданию | | 200 | 84 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул., д.50 к.3 - камера №316/2 | | 200 | 70,62 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №316/2 - тепловой пункт №04-06-0603/023 | | 125 | 80,63 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-06-0603/023 - аб. 04-06-0603/023 | | 100 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №316/2 - тепловой пункт 04-06-0603/024 | | 200 | 52,3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0602/024 - тепловой пункт №04-06-0602/024 | | 150 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера 316/4 а - тепловой пункт 04-06-0603/026 | | 89 | 208,14 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение 5-я Парковая ул.,д.49 стр.1 - строение 5-я Парковая ул.,д.49 стр.1 | | 80 | 21,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт № 04-06-0603/026 - тепловой пункт № 04-06-0603/026 | | 80 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера №316/2 - строение 3-я Парковая ул.,д.46 к.3 | | 200 | 74 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение 3-я Парковая ул.,д.46 к.3 - строение 3-я Парковая ул.,д.46 к.3 | | 200 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение 3-я Парковая ул.,д.46 к.3 - строение 3-я Парковая ул.,д.44 к.2 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул.,д.44 к.2, - строение Парковая 3-я ул.,д.44 к.2 | | 200 | 78 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул.,д.44 к.2 - Парковая 3-я ул.,д.42 к.3 | | 200 | 28 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул.,д.42 к.3 - Парковая 3-я ул.,д.42 к.2 | | 150 | 24,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул., д.42 к.2 - строение Парковая 3-я ул., д.42 к.2 | | 150 | 53 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул.,д.42 к.2 - строение Парковая 3-я ул.,д.40 | | 150 | 50 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 3-я ул.,д.40 - тепловой пункт № 04-06-0603/027 | | 150 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 5-я ул., д.43 - тепловой пункт 04-06-0603/028 | | 100 | 38 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | кам. 1 - 5-я Парковая ул., д.43, корп.1 | | 150 | 97 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | кам. к316/5 - 5-я Парковая ул., д.45, корп.2 | | 150 | 102 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №320 - ТП № 04-06-0603/029 | | 200 | 55,68 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/029 - тепловой пункт 04-06-0603/029 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | точка А - точка Б | | 108/180 | 23,83 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | точка Б - тепловой пункт № 04-06-0603/031 | | 108/180 | 8,12 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-23 | камера №323 - тепловой пункт №0603/032-1 | | 200 | 35,73 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/032-2 - тепловой пункт 04-06-0603/032-2 | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №324 - тепловой пункт 04-06-0603/033 | | 150 | 36,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/033 - тепловой пункт 04-06-0603/033 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | Камера №326 - тепловой пункт 04-06-0603/034 | | 150 | 31,25 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0603/034 - тепловой пункт 04-06-0603/034 | | 150 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №328/5 - тепловой пункт 04-06-0603/037 | | 200 | 17 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №312/1П - ТП №04-06-0603/042 | | 150 | 250 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера № 316/4 - тепловой пункт № 04-06-0603/050 | | 89/160 | 251,84 | Бесканальная | ППУ | 2006 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Камера №404/12а - тепловой пункт 04-06-0604/009 | | 200 | 145,35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0604/009 - тепловой пункт 04-06-0604/009 | | 200 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №408/8 - тепловой пункт 04-06-0604/011 | | 200 | 14,76 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0604/011 - ТП №04-06-0604/011 | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/13 - тепловой пункт 04-06-0604/013 | | 300 | 43,56 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт №04-06-0604/013 - тепловой пункт №04-06-0604/013 | | 300 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №403 - строение Парковая 11-я ул.,д.44 к.3 | | 150 | 5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 11-я ул.,д.44 к.3 - строение Парковая 11-я ул.,д.44 к.3 | | 150 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 11-я ул.,д.44 к.3 - тепловой пункт №04-06-0604/014 | | 125 | 26 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0604/017 - ТП №04-06-0604/017 | | 125 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №404 - строение Сиреневый б-р д.43 | | 200 | 29 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый бульв., д.43 - строение Сиреневый б-р д.43 | | 200 | 73,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р д.43 - тепловой пункт № 04-06-0604/018 | | 200 | 56,74 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0604/018 - тепловой пункт 04-06-0604/018 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера №404/15 - тепловой пункт № 04-06-0604/092 | | 200 | 27,96 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0604/092 - тепловой пункт 04-06-0604/092 | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Камера № 404/4 - тепловой пункт 04-06-0604/096 | | 150 | 31 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/9 - ТП ЦТП | | 150 | 64,78 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт № 04-06-0604/167 - тепловой пункт № 04-06-0604/167 | | 150 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/3 - тепловой пункт 04-06-0604/173 | | 150 | 18,5 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | Камера №404/7 - тепловой пункт ЦТП | | 150 | 94 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | ТП №04-06-0604/177 - ТП №04-06-0604/177 | | 125 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера № 402/4 - тепловой пункт 04-06-0604/183 | | 200 | 27,2 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №1521/1 - тепловой пункт 04-06-0615/001 | | 200 | 126 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0615/001 - тепловой пункт 04-06-0615/001 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №1521/1 - тепловой пункт 04-06-0615/002 | | 200 | 38 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №1521/3 - тепловой пункт 04-06-0615/003 | | 200 | 37,4 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0615/003 - тепловой пункт 04-06-0615/003 | | 200 | 12,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №1521/3 - тепловой пункт 04-06-0615/005 | | 150 | 116,86 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-0615/005 - тепловой пункт 04-06-0615/005 | | 150 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1538/1 - тепловой пункт 04-06-0615/028 | | 150 | 184,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №1520/02 - тепловой пункт 04-06-0615/031 | | 150 | 34 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | камера №1523 - тепловой пункт 04-06-0615/036 | | 150 | 30,4 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера № 1521/2 - тепловой пункт № 04-06-0615/043 | | 80 | 84,61 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-06-06021/003 - тепловой пункт 04-06-0621/003 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2105/1 - аб. 04-06-0621/003 | | 200 | 12,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-06-0621/004 - аб. 04-06-0621/004 | | 200 | 3,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2105/1 - кам. 4 | | 200 | 204,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 4 - кам. 5 | | 200 | 24 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | кам. 5 - аб. 04-06-0621/004 | | 200 | 54 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №2320 - камера №1 смотровая | | 100 | 2 | Канальная | Минвата | 1969 |
| ТЭЦ-23 | камера №1т.в смотровая - тепловой пункт 04-07-0223/035 | | 100 | 190,84 | Канальная | Минвата | 1969 |
| ТЭЦ-23 | камера №161 - строение Парковая 16-я ул.,д.11,стр.1 | | 100 | 28 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 16-я ул., д.11,стр.1 - строение Парковая 16-я ул., д.11,стр.1 | | 100 | 54 | Транзит по зданию | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0601/039 - тепловой пункт 04-07-0601/039 | | 100 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | камера №159 А - строение Парковая 16-я ул., д.19 к.2 | | 150 | 48 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 16-я ул., д.19 к.2 - строение Парковая 16-я ул., д.19 к.2 | | 150 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 16-я ул., д.19 к.2 - тепловой пункт 04-07-0601/040 | | 150 | 17 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №165 - строение Парковая 16-я ул., д.2А,стр.20 (насосная) | | 150 | 11,35 | Канальная | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 16-я ул., д.2А,стр.20 (насосная) - строение Парковая 16-я ул., д.2А,стр.20 (насосная) | | 150 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 16-я ул., д.2А,стр.20 (насосная) - тепловой пункт 04-07-0601/048 | | 100 | 46 | Канальная | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-23 | Камера №160 - тепловой пункт 04-07-0601/098 | | 219/315 | 112 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №161 - тепловой пункт 04-07-0601/115 | | 80 | 22,12 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0601/115 - тепловой пункт 04-07-0601/115 | | 80 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера 406а - точка 1(глухая врезка) | | 159/250 | 32,15 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 (глухая врезка) - тепловой пункт 04-07-0604/021 | | 159/250 | 10 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | точка 1 (глухая врезка) - строение Сиреневый б-р,д,38 | | 219/315 | 10 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р, д.38 - строение Сиреневый б-р, д.38 | | 200 | 93 | Транзит по зданию | Минвата | 1985 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | строение Сиреневый б-р,д,38 - строение Первомайская Верхн.,д,69 к 2 | | 219/315 | 68 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Верхн. ул., д.69 к2 - строение Первомайская Верхн. ул., д.69 к2 | | 200 | 47 | Транзит по зданию | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Верхн. ул., д.69 к2 - тепловой пункт 04-07-0604/022 | | 200 | 37 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-23 | камера №406/3 - тепловой пункт 04-07-0604/026 | | 200 | 34,2 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера № 408 А - тепловой пункт 04-07-0604/029 | | 250 | 50 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-23 | камера № 408 А дополн труба - тепловой пункт 04-07-0604/029 | | 250 | 50 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №404/18 - Потребитель строение Парковая 16-я ул., д.29 к1 | | 125 | 13,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Парковая 16-я ул., д.29 к.1 - строение Парковая 16-я ул., д.29 к.1 | | 125 | 98 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 16-я ул., д.29 к.1 - тепловой пункт 04-07-0604/030 | | 125 | 24 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера № 406/7 - тепловой пункт 04-07-0604/032 | | 100 | 187 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №406/9 - строение Измайловский б-р, д.75/17 | | 125 | 75 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский б-р.,д.75/17 - тепловой пункт 04-07-0604/033 | | 125 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ср. ул.,д.27 - камера 411/9 | | 150 | 91,35 | Канальная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | камера 411/09 - камера 411/10 | | 150 | 70 | Канальная | Минвата | 1961 |
| ТЭЦ-23 | камера 411/10 - камера 411/12 | | 108/180 | 162 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера 411/12 - строение Измайловский пр. д.66 | | 89/160 | 65 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский б-р, д.66 - тепловой пункт 04-07-0604/036 | | 80 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/12 - строение Измайловский пр. д.64 | | 80 | 35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский б-р, д.64 - тепловой пункт 04-07-0604/037 | | 80 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/10 - тепловой пункт 04-07-0604/038 | | 108/200 | 30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/038 - тепловой пункт 04-07-0604/038 | | 100 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/10 - строение Первомайская Ср. ул., д.29 А | | 57/140 | 20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ср. ул., д.29А - тепловой пункт 04-07-0604/039 | | 50 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/9 - строение Измайловский б-р, д.60/10 | | 108/200 | 20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский б-р, д.60/10 - тепловой пункт 04-07-0604/042 | | 100 | 255 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/15 - строение Первомайская ул., д.111 | | 80 | 95 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская ул., д.111 - тепловой пункт 04-07-0604/043 | | 80 | 71 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/1 - тепловой пункт 04-07-0604/044 | | 150 | 124 | Канальная | Минвата | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №411/27 - строение Первомайская Ниж. ул., д.52 | | 89/160 | 20,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/049 - тепловой пункт 04-07-0604/049 | | 80 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/32 - тепловой пункт 04-07-0604/052 | | 219/315 | 93 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/052 - тепловой пункт 04-07-0604/052 | | 200 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/31 - тепловой пункт 04-07-0604/053 | | 219/315 | 116 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/053 - тепловой пункт 04-07-0604/053 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №413 - тепловой пункт 04-07-0604/063 | | 100 | 50 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/063 - тепловой пункт 04-070604/063 | | 100 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.4 - камера №1 | | 133/225 | 30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №1 - камера №2 | | 133/225 | 160 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №2 - строение Парковая 11-я ул., д.1/89 к.1 | | 133/225 | 55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 11-я ул., д.1/89 к.1 - тепловой пункт 04-07-0604/066 | | 125 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/7 - строение Парковая 9-я ул., д.4 | | 150 | 17 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.4 - тепловой пункт 04-07-0604/066-1 | | 150 | 45 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | камера №406/7 - тепловой пункт 04-07-0604/084 | | 76/160 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 15-я ул., д.20 к.1 - тепловой пункт 04-07-0604/084 | | 80 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/17 - тепловой пункт 04-07-0604/086 | | 200 | 130 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №404/19 - Камера кам. №404/20 | | 219/315 | 103 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/087 - тепловой пункт 04-07-0604/087 | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. 404/20 - аб. 04-07-0604/087 | | 219/315 | 10 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №406/7 - тепловой пункт 04-07-0604/090 | | 200 | 70 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №411/36 - Потребитель Парковая 14-я ул., д.4 А | | 100 | 45 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 14-я ул., д.4А - тепловой пункт 04-07-0604/093 | | 100 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/7 - тепловой пункт 04-07-0604/101 | | 150 | 70 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/8 - строение Парковая 9-я ул., д.6 | | 150 | 7 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | строение Парковая 9-я ул., д.6 - тепловой пункт 04-07-0604/102 | | 150 | 80 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | аб. 04-07-0604/159 - аб. 04-07-0604/107 | | 89/160 | 146,1 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/010 - тепловой пункт 04-07-0604/112 | | 125 | 17 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/16 - тепловой пункт 04-07-0604/144 | | 273 | 57 | Бесканальная | ППУ | 2006 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/144 - тепловой пункт 04-07-0604/144-1 | | 80 | 75 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/144 - Камера №404/16А | | 219/315 | 60 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/16А - тепловой пункт 04-07-0604/154 | | 219/315 | 110 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | камера № 404/16А - камера №404/16Б | | 150 | 60 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | Камера №404/16Б - тепловой пункт 04-07-0604/155 | | 150 | 44 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/26 - камера №411/27 | | 159/250 | 62 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.115 - строение Измайловский пр-т, д.115 | | 125 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.115 - строение Измайловский пр-т. д.115А | | 133/225 | 65 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.115А - строение Измайловский пр-т, д.115А | | 125 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т,д115А - строение Измайловский пр-т, д.117 | | 100 | 50,5 | Канальная | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-23 | строение Измайловский пр-т, д.117 - тепловой пункт 04-07-0604/158 | | 100 | 60 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | кам. 411/27 - Измайловский просп., д.115 | | 133/225 | 115 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №406/3А - тепловой пункт 04-07-0604/159 | | 219/315 | 66 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера кам. №411/31 - Потребитель Первомайская Ниж. ул., д.47 | | 200 | 7 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | Потребитель Первомайская Ниж. ул., д.47-транзит - Потребитель Первомайская Ниж. ул., д.47 | | 200 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ниж. ул., д.47 - строение Первомайская Ниж. ул., д.49 | | 200 | 60 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | камера №414/3 (подв.) - строение Первомайская Ниж. ул., д.33 | | 200 | 36 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ниж. ул., д.33 - тепловой пункт 04-07-0604/161 | | 219/315 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | Камера №406 - строение Сереневый б-р, д.36 стр.2 | | 159 | 58 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Сереневый б-р, д.36 стр.2 - тепловой пункт 04-07-0604/163 | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-23 | камера №404/19А - тепловой пункт 04-07-0604/191 | | 200 | 140 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/191 - тепловой пункт 04-07-0604/191 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-23 | камера №411/35А - тепловой пункт 04-07-0604/194 | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-23 | камера №412 - тепловой пункт 04-07-0604/196 | | 200 | 50 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | тепловой пункт 04-07-0604/196 - тепловой пункт 04-07-0604/196 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Камера 411 - строение Первомайская Ср. ул., д.38,стр.1 | | 200 | 10 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ср. ул., д.38,стр.1 - тепловой пункт 04-07-0604/197 | | 200 | 36 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | камера №411/19 - строение Первомайская Ниж. ул., д.59 | | 150 | 15 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ниж. ул., д.59 - строение Первомайская Ниж. ул., д.59 | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | строение Первомайская Ниж. ул., д.59 - тепловой пункт 04-07-0604/199 | | 150 | 100 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/25 - тепловой пункт 04-07-0615/013 | | 200 | 138 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/9 - тепловой пункт 04-07-0615/016 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-23 | Камера №1559/34 - тепловой пункт 04-07-0615/020 | | 219/315 | 130,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/24 - камера №1559/25 | | 219/315 | 89 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/25 - точка №1 | | 219/315 | 79,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-23 | точка №1 - тепловой пункт 04-07-0615/021 | | 219 | 210 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/8 - тепловой пункт 04-07-0615/026 | | 150 | 119,31 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/21 - тепловой пункт 04-07-0615/029 | | 159/250 | 118 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/21 - тепловой пункт 04-07-0615/037 | | 159/250 | 59,8 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера 1559/25 - тепловой пункт 04-07-0615/039 | | 108 | 38,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера №1559/21 - тепловой пункт 04-07-0615/041 | | 159/250 | 72,35 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2325/1 - аб. 20-06-0623/005 | | 50 | 27 | Канальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | аб. 20-06-0623/006 - аб. 20-06-0623/007 | | 80 | 47 | Бесканальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | аб. 20-06-0623/028 - аб. 20-06-0623/025 | | 50 | 27 | Канальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | аб. 20-06-0623/027 - аб. 20-06-0623/026 | | 50 | 17,35 | Бесканальная | АПБ | 1973 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2325 - кам. 2325/п1 | | 150 | 59 | Канальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | кам. 2325/п1 - аб. 20-06-0623/027 | | 150 | 37,15 | Канальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | аб. 20-06-0623/027 - аб. 20-06-0623/028 | | 65 | 67,4 | Бесканальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2417/1 - тчк. №1 | | 150 | 86 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-23 | кам. к2538 - кам. к2539 | | 1200 | 111,9 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-23 | кам. к829/2 - кам. к829/6 | | 400 | 65,35 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-23 | Камера 11/1 - камера С | | 400 | 199 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | камера С - точка 2 | | 426/560 | 67 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - камера 11/2 | | 400 | 101 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-23 | Камера 11/2 - Камера 16 | | 400 | 29,4 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Камера 16 - Камера 17 | | 400 | 176,2 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | Камера 17 - Камера 19 | | 400 | 44,2 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-23 | Камера 111 - Камера 112 | | 400 | 195,3 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Камера 112 - Камера 113 | | 400 | 55,5 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | точка 2 - точка 3 | | 426/560 | 7,2 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 3 - точка 4 | | 426/560 | 50,3 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 4 - точка 5 | | 426/560 | 16,5 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | точка 5 - камера 114 | | 426/560 | 28,3 | Бесканальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-23 | Камера 11/1 - Камера 1869/5 | | 400 | 35,4 | Канальная | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-23 | Камера 15 - Камера 13 | | 400 | 18 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Камера 114 - Камера 115 | | 400 | 47,5 | Канальная | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-23 | Камера 16 - Камера 16/1 | | 300 | 27 | Канальная | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | кам. к403 - тчк. № | | 630/800 | 7,21 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-23 | камера 113 - точка 1 | | 426/560 | 10 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 426/560 | 38,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-23 | Камера 115 - Камера 1869/18 | | 400 | 150,25 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Камера 11/2 - Камера 15 | | 400 | 79,2 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | Камера 13 - Камера 12 | | 150 | 126 | Канальная | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-23 | Камера 19 - Камера 111 | | 400 | 165,2 | Канальная | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-23 | кам. к501 - кам. к1204 | | 700 | 34,45 | Канальная | | 2007 |

# Г.11 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-25

Таблица Г.11 – Параметры тепловых сетей от ТЭЦ-25

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1101 | к1104 | 300 | 66,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1104 | к1104/2 | 200 | 145,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1104 | к1105 | 300 | 55,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1104/1 | аб0311/003 | 80 | 62,75 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1104/1 | к1104/5 | 200 | 80,37 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1104/2 | к1104/1 | 200 | 79,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1105 | к1106 | 300 | 84,25 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1106 | к1120 | 300 | 40,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1107 | к1107/1 | 125 | 145,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1107 | к1108 | 300 | 68,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1107/1 | аб0311/036 | 125 | 18,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1108 | к1109а | 300 | 109,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1109 | к1110 | 300 | 181,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1109а | к1109 | 300 | 34,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к1110 | к1111 | 250 | 122,25 | Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1111 | к1112 | 200 | 80,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1111 | к1116 | 300 | 48,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1112 | к1112/2а | 150 | 43,35 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1112 | к1113 | 300 | 79,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1955 |
| ТЭЦ-25 | к1112/2 | к1112/1 | 80 | 19,75 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1112/2 | к1112/3 | 125 | 11,10 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1112/2а | к1112/2 | 150 | 43,35 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1113 | к1114 | 300 | 31,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1955 |
| ТЭЦ-25 | к1114 | к1115 | 300 | 67,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1955 |
| ТЭЦ-25 | к1116 | к1117 | 300 | 152,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1117 | к1117/п3 | 300 | 105,95 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1117/п3 | к2217 | 300 | 28,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к1120 | к1107 | 300 | 73,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к2202 | к1101 | 300 | 9,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1901 | к1902 | 500 | 71,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1902 | к1903 | 500 | 136,13 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1903 | к1904 | 500 | 125,52 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1904 | к1905 | 500 | 242,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1905 | к1906 | 500 | 190,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1906 | к1907 | 500 | 223,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1907 | к1908 | 500 | 125,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1908 | к1908/1 | 300 | 200,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1908 | к2004 | 500 | 130,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1908/1 | к1908/2 | 300 | 165,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1908/2 | к1908/3 | 300 | 109,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1908/3 | аб0319/018 | 150 | 75,17 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1908/3 | к1908/п1 | 300 | 415,40 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1908/п1 | к1319/8 | 300 | 23,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1909 | к1910 | 500 | 197,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1910 | к1910/1 | 200 | 46,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1910 | к1911 | 500 | 116,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1910/1 | к1910/2 | 200 | 133,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1910/2 | аб0319/012 | 250 | 95,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1911 | аб0319/004 | 200 | 158,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1911 | к1911А | 500 | 100,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1911А | аб0319/022 | 200 | 163,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1911А | к1912 | 500 | 91,50 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1912 | к1912а | 500 | 64,40 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1912а | к1913 | 500 | 32,10 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1913 | к1913а | 500 | 45,58 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1913а | к1914 | 500 | 63,28 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1914 | к1915 | 500 | 88,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к1915 | к1916 | 500 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к1916 | к1917 | 500 | 105,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1917 | к1917а | 500 | 93,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1917а | к1918 | 500 | 66,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1918 | к1918а | 500 | 98,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1918а | к2015 | 500 | 83,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1919 | к1922 | 500 | 192,95 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1922 | к1921 | 500 | 125,56 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к2004 | к1909 | 500 | 74,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к2015 | к1919 | 500 | 111,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1760 | к2201 | 600 | 24,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2201 | к2202 | 600 | 224,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2202 | к2203 | 600 | 189,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2203 | к2204 | 600 | 49,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2204 | к2205 | 600 | 137,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2205 | к2206 | 600 | 77,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2206 | уз2а | 600 | 204,65 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2207 | к2208 | 600 | 70,06 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2208 | к2209 | 600 | 166,51 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2208 | к2217 | 600 | 129,62 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к2209а | к2209 | 600 | 59,40 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2209а | к2210а | 600 | 286,87 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2210 | к2210а | 600 | 59,41 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2210 | к2211 | 600 | 164,82 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2211 | к2212 | 600 | 77,01 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2212 | к1909 | 600 | 24,11 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2213 | к1909 | 1000 | 92,00 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2213 | к2214 | 1000 | 104,10 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2214 | к2215 | 1000 | 252,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2215 | к2215а | 1000 | 18,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к2215а | к2216 | 1000 | 572,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к2216 | к2216а | 1200 | 42,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к2217 | к2218 | 600 | 264,10 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к2218 | к2218/9 | 250 | 98,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к2218 | к2219 | 600 | 36,39 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к2218/1 | к2218/2 | 300 | 91,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1955 |
| ТЭЦ-25 | к2218/12 | к2218/13 | 100 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к2218/9 | к2218/1 | 250 | 12,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к2218/9 | к2218/12 | 150 | 13,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к2218/9 | к2218/7 | 150 | 8,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к2219 | к2218/10 | 150 | 95,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к2219 | к2220 | 600 | 131,20 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к2220 | к2221 | 600 | 50,35 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | уз2а | к2207 | 600 | 46,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к101 | к102 | 1200 | 119,78 | Проходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к101 | к301а | 1200 | 47,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к101 | к701 | 900 | 27,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к102 | к103 | 1200 | 61,43 | Проходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к103 | к104 | 1200 | 158,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к104 | к105 | 1200 | 115,15 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к105 | к105/1 | 400 | 38,16 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к105 | к105а | 1200 | 15,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к105 | к105б | 1200 | 14,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к105а | к106 | 1200 | 52,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к105а | к402 | 1000 | 165,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к105б | к402 | 1200 | 167,50 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к106 | к107 | 1200 | 237,99 | Проходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к107 | к108 | 1200 | 111,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к108 | к109 | 1200 | 69,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к109 | к110 | 1200 | 196,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к110 | к110а | 1200 | 114,85 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к110а | к110б | 1200 | 86,68 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к110б | к111 | 1200 | 266,15 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к111 | к112 | 1200 | 129,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к112 | к113 | 1200 | 161,24 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к113 | к113/1а | 150 | 49,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к113 | к114 | 1200 | 189,26 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к113/1 | к209/п9 | 150 | 40,76 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к113/1а | к113/1 | 150 | 77,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к114 | к115 | 1200 | 102,42 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к114 | к221/15 | 300 | 52,17 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к114/1 | к114/2 | 150 | 92,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к114/2 | аб1001/005 | 150 | 28,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к115 | аб1001/029 | 150, 200 | 34,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к115 | к116 | 1200 | 131,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к116 | к117 | 1200 | 47,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к117 | к118 | 1200 | 106,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к117 | к201 | 800 | 60,35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к117 | к220 | 500 | 184,80 | Непроходной канал, Проходной канал | АПБ | 1985 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к118 | к119 | 1200 | 140,92 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к119 | к120 | 1200 | 91,93 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к120 | к120/1 | 300 | 94,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к120 | к121 | 1200 | 184,76 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к120/1 | к120/2 | 300 | 200,72 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к120/2 | к120/3 | 300 | 396,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к120/3 | к120/3а | 300 | 44,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к120/3а | к121/5 | 300 | 109,10 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к121 | к121/1 | 500 | 115,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к121 | к122 | 1000, 1200, 400 | 115,19 | Камера, Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к121/1 | к121/2 | 500 | 82,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к121/11 | аб1001/009 | 150 | 59,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к121/11 | к121/12 | 250 | 194,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к121/11 | к121/13 | 250 | 168,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к121/15 | к121/15а | 500 | 106,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/15а | к121/16 | 500 | 118,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/16 | к121/17 | 500 | 44,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/17 | к121/18 | 500 | 157,10 | Коллектор | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/17 | к121/19 | 500 | 98,30 | Коллектор | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/18 | к135/4 | 500 | 185,90 | Коллектор | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/19 | к121/20 | 500 | 21,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/2 | к121/3 | 500 | 108,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/20 | к121/20а | 500 | 184,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/20а | к121/21 | 500 | 106,90 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/21 | к424/12 | 500 | 50,24 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к121/21 | к424/5 | 500 | 304,85 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к121/3 | к121/4а | 500 | 94,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/4 | к121/5 | 500 | 142,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/4а | к121/4 | 500 | 97,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/5 | к121/6 | 500 | 84,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/6 | к121/7 | 500 | 77,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/7 | к121/8 | 500 | 41,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к121/8 | к121/11 | 300 | 60,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к121/8 | к121/15 | 500 | 26,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к122 | к123 | 1200 | 192,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к123 | к124 | 1200 | 212,53 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к124 | к125 | 1200 | 37,73 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к125 | к125а | 1200 | 80,02 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к125а | к126 | 1200 | 129,49 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к126 | к127 | 1200 | 161,82 | Проходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к127 | к128 | 1200 | 89,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к128 | к128а | 1200 | 138,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к128 | к1501 | 1000 | 23,00 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к128а | к129 | 1200 | 285,49 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к129 | к130 | 1200 | 122,16 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к130 | к131 | 1200 | 67,73 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к131 | к132 | 1200 | 49,89 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к132 | к133 | 1200 | 94,79 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к133 | к1026 | 500 | 77,90 | Проходной канал | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к133 | к134 | 1200 | 121,77 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к134 | к134а | 1200 | 50,63 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к134а | к135 | 1200 | 74,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к135 | к135/1а | 500 | 65,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к135 | к135а | 1200 | 139,28 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к135/1 | к135/2 | 500 | 134,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к135/1а | к135/1 | 500 | 45,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к135/2 | к135/8 | 500 | 288,57 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к135/2а | к135/3 | 500 | 126,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к135/3 | к135/4 | 500 | 152,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к135/4 | к135/6 | 300 | 141,67 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к135/6 | к135/7 | 300 | 207,15 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к135/7 | аб1001/018 | 200 | 17,10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к135/8 | к135/2а | 500 | 122,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к135/8 | к135/8а | 500 | 43,35 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к135/8а | к135/9 | 500 | 330,78 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к135/9 | аб1001/038 | 200 | 24,07 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к135/9 | т25 | 500 | 11,22 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к135а | к136 | 1200 | 83,19 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к136 | к137 | 1200 | 151,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к137 | к138 | 1200 | 109,14 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к138 | к139 | 1200 | 81,03 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к139 | к140 | 1200 | 106,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к140 | к141 | 1200 | 136,24 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к141 | к1401 | 800 | 15,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к141 | к142 | 900 | 4,00 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к142 | к143 | 900 | 110,43 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к143 | к144 | 900 | 328,50 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к144 | к145 | 900 | 56,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к145 | к146 | 900 | 71,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к146 | к147 | 900 | 21,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к147 | к148 | 900 | 154,81 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к148 | к148/1 | 500 | 226,43 | Непроходной канал, Проходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к148 | к149 | 900 | 121,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к148/1 | к148/2 | 500 | 108,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к148/2 | к148/3 | 500 | 76,05 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к148/3 | к148/4 | 500 | 99,29 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к148/4 | к428/3 | 500 | 13,45 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к149 | к150а | 800 | 169,84 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к150 | к151 | 800 | 137,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к150а | к150 | 800 | 100,16 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к151 | к1312 | 700 | 48,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к151 | к151/1 | 400 | 89,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151 | к152 | 900 | 114,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к151/1 | к151/2 | 400 | 286,48 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/10 | к151/11 | 200 | 65,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/12 | аб1001/022 | 250 | 294,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к151/12 | аб1001/032 | 200 | 23,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к151/2 | к151/3 | 400 | 42,89 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/3 | к151/4 | 400 | 69,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/4 | к151/12 | 250 | 122,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к151/4 | к151/5 | 400 | 49,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/4 | к431а | 400 | 112,82 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/5 | к151/6 | 400 | 54,96 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/6 | к151/7 | 400 | 89,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/7 | к151/8 | 400 | 224,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/8 | к151/9 | 400 | 93,97 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/9 | к151/10 | 200 | 32,31 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к151/9 | к434 | 400 | 113,55 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к152 | к153 | 800 | 135,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к153 | к154 | 800 | 222,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к154 | к155 | 800 | 97,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к155 | к156 | 800 | 106,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к156 | к436 | 800 | 271,65 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к401 | к402 | 1200 | 52,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | т2* | к401 | 1200 | 84,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | тБ21 | тБ27 | 1200 | 77,63 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | ТЭЦ-25 | т2* | 1200 | 258,88 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к114 | к221/15 | 200, 300 | 52,17 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к201 | к203 | 800 | 173,46 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к203 | к204 | 800 | 237,39 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к204 | к206 | 800 | 393,72 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к204/1 | к209/20 | 150 | 30,38 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к206 | т20 | 800 | 111,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к208 | к209 | 800 | 111,57 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к208 | к415/7 | 500 | 28,85 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к209 | к209/1 | 400 | 59,49 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209 | к210 | 800 | 151,36 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к209/1 | к209/2 | 400 | 107,82 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/10 | к209/10а | 100 | 12,05 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/10 | к209/11 | 250 | 14,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/10а | к209/10б | 100 | 116,90 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к209/10б | к209/п10 | 100 | 64,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к209/11 | к209/12 | 250 | 66,35 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/12 | к209/13 | 250 | 175,95 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/12 | к209/п2 | 100 | 20,30 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/13 | к415/4 | 250 | 22,70 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к209/15 | к209/16 | 250 | 146,95 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/16 | к209/17 | 250 | 51,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/17 | аб1002/022 | 100 | 6,49 | Бесканальная | ППУ | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к209/17 | к209/18 | 250 | 48,10 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к209/18 | к209/18а | 250 | 62,35 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к209/18а | к209/19 | 250 | 75,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к209/19 | к209/19а | 300 | 52,25 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/19 | к209/24 | 250 | 15,60 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к209/19а | к209/20 | 300 | 94,75 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/2 | к209/2а | 400 | 44,24 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/20 | к209/20а | 200 | 14,20 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/20а | к209/20б | 200 | 21,40 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/20б | к209/21 | 200 | 297,12 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/21 | к209/22 | 150 | 7,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/21 | к209/п7 | 200 | 16,13 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/22 | к209/п8 | 150 | 81,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/2а | к209/3 | 400 | 93,03 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/3 | к209/10 | 250 | 57,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к209/3 | к209/п1 | 150 | 36,23 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к209/3 | т4 | 250 | 37,70 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к209/6 | к209/7 | 200 | 79,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к209/7 | к209/8 | 150 | 21,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к209/7 | к209/9 | 200 | 93,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к209/п10 | аб1002/015 | 80 | 77,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к209/п3 | к209/15 | 250 | 28,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Подвал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к209/п8 | к209/п9 | 150 | 46,06 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к210 | к211 | 800 | 125,58 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к211 | к212 | 800 | 202,80 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к212 | к213 | 800 | 134,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к213 | к213а | 800 | 81,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к213а | к213б | 800 | 179,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к213б | к420 | 800 | 30,30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к214 | к215 | 1000 | 109,42 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к214 | к420 | 1000 | 232,53 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к215 | к215/1 | 300 | 99,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к215 | к215а | 1000 | 88,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к215/1 | к215/2 | 300 | 82,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к215а | к216 | 900 | 158,04 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к216 | к216а | 900 | 118,82 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к216а | к216б | 900 | 113,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к216б | к217 | 900 | 120,46 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к217 | к218 | 900 | 126,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к218 | к219 | 900 | 127,84 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к220 | к221 | 500 | 184,80 | Непроходной канал, Проходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к221 | к221/1 | 400 | 27,40 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221 | к222 | 400 | 180,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к221/1 | к221/2 | 400 | 87,45 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/12 | к221/12а | 200 | 34,42 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к221/12а | к221/12б | 200 | 110,31 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к221/13 | к221/12 | 400 | 134,23 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к221/14 | к221/13 | 400 | 121,16 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к221/15 | к221/14 | 400 | 132,68 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к221/2 | к221/3 | 400 | 33,65 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/2 | т.55 | 150 | 6,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/3 | к221/4 | 400 | 31,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/4 | аб1002/069 | 125 | 3,80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/4 | к221/5 | 400 | 164,60 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/5 | к221/6 | 400 | 6,35 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/6 | к221/7 | 400 | 18,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/6 | т.66 | 100 | 5,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/7 | к221/8 | 400 | 5,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к221/8 | к225/6 | 300 | 226,60 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к222 | к223 | 400 | 57,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к223 | к224 | 400, 500 | 346,10 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к224 | к225 | 400 | 51,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к225 | к225/1 | 400 | 45,80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225 | к225а | 500 | 192,10 | Непроходной канал, Проходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к225/1 | к225/2 | 400 | 70,70 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/2 | к225/3 | 400 | 68,90 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/2 | к225/7 | 150 | 45,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/3 | к225/4 | 300 | 138,10 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/4 | к225/5 | 300 | 189,35 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/5 | к225/6 | 300 | 138,45 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/6 | т.104 | 150 | 12,80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/7 | к225/8 | 150 | 39,70 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/8 | к225/9 | 125 | 54,95 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/8 | т10в (от к225/8) | 100 | 4,75 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к225/9 | к225/10 | 125 | 66,75 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к225а | к226 | 500 | 238,10 | Непроходной канал | АПБ | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к226 | к226/1 | 300 | 92,60 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к226/1 | к226/2 | 300 | 87,10 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к226/2 | к226/3 | 300 | 95,90 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к226/3 | к226/4 | 300 | 96,55 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к226/4 | к226/4а | 300 | 23,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к226/4а | к226/5 | 300 | 37,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к226/5 | к226/6 | 300 | 95,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | т.104 | т.94 | 150 | 9,70 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | т.94 | аб1002/068 | 125 | 3,30 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | т.94 | аб1002/073 | 125 | 3,30 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | т20 | к208 | 800 | 45,67 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | т4 | к209/4 | 100 | 29,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | т4 | т7 | 200 | 31,40 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | т7 | т8 | 200 | 47,60 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | т8 | к209/6 | 200 | 38,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к301 | к302 | 1200 | 107,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к301а | к301 | 1200 | 10,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к302 | к303 | 1200 | 429,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к303 | к303а | 1200 | 197,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к303а | к304 | 1200 | 63,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к304 | к304а | 1200 | 141,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к304 | к506 | 1000 | 205,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к304а | к305 | 1200 | 328,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к305 | к306 | 1200 | 128,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к306 | к307 | 1200 | 283,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к307 | к308 | 1200 | 147,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к308 | к309 | 1200 | 259,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к309 | к309/1 | 500 | 48,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к309 | к310 | 1200 | 148,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к309/1 | к310 | 150 | 107,60 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к309/1 | кл.28 | 500 | 153,85 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к310 | к310/1 | 250 | 33,84 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к310 | к311 | 1200 | 247,15 | Проходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к310/1 | к310/2 | 250 | 109,96 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к310/2 | к310/4 | 200 | 93,76 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к310/4 | к310/5 | 200 | 43,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к311 | к312 | 1200 | 186,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к312 | к312/1 | 300 | 46,15 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к312 | к313 | 1200 | 219,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к312/1 | аб1003/006 | 150 | 70,60 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к312/1 | аб1003/007 | 200 | 160,05 | Непроходной канал | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к313 | к314 | 1200 | 188,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к314 | к314/1 | 500 | 61,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к314 | к315 | 1200 | 175,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к314/1 | к314/2 | 500 | 68,60 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к314/2 | к314/3 | 500 | 88,50 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/3 | к314/3а | 500 | 98,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/3 | к314/4 | 500 | 282,73 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/3а | к316 | 500 | 151,37 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/4 | к314/5 | 500 | 25,60 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/5 | к314/6 | 500 | 54,41 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/6 | к314/7 | 500 | 53,67 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/6 | т22 | 300 | 7,34 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к314/7 | к316/5 | 500 | 12,17 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к315 | к316 | 1200 | 156,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к316 | к316/1 | 400 | 102,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к316 | к317 | 1200 | 111,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к316/1 | к33 | 400 | 111,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/10 | к316/11 | 200 | 98,11 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к316/11 | к316/12 | 200 | 221,79 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к316/2 | к316/2б | 400 | 121,93 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/2а | к316/3 | 400 | 80,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/2б | к316/2а | 400 | 35,35 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/3 | к.35 | 300 | 19,10 | Камера | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/3 | к316/4 | 400 | 273,08 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/4 | к316/5 | 400 | 200,22 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/4 | к316/8 | 200 | 2,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к316/5 | к316/5а | 400 | 22,99 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к316/5а | к316/6 | 400 | 194,45 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к316/6 | аб1003/010 | 250 | 11,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/6 | к316/7 | 400 | 107,94 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к316/7 | ЦТП 25 | 150 | 17,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к316/8 | к316/9 | 200 | 6,07 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к316/9 | к316/10 | 200 | 27,31 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к317 | к318 | 1200 | 106,50 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к318 | к318а | 1200 | 32,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к318а | к319 | 1200 | 113,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к319 | к320 | 1200 | 271,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к320 | к321 | 1200 | 126,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к321 | к322 | 1200 | 258,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к322 | к323 | 1200 | 164,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к323 | к323/1 | 1000 | 589,03 | Бесканальная, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323 | к323а | 1200 | 11,35 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к323 | к824/14а | 1000 | 99,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к323/1 | к323/2 | 1000 | 61,30 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/10 | к323/11 | 700 | 368,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к323/10 | т10б | 400 | 14,20 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к323/11 | к323/12 | 700 | 61,59 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к323/12 | к323/13 | 700 | 39,65 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к323/13 | к323/14 | 700 | 74,91 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к323/14 | к323/15 | 700 | 364,74 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к323/14а | к323/17 | 300 | 91,75 | Бесканальная, Непроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/15 | т9 | 700 | 42,36 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к323/17 | к323/18 | 300 | 287,70 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/18 | к323/19 | 300 | 71,30 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/19 | к323/20 | 300 | 27,60 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/2 | к323/3 | 1000 | 63,07 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к323/20 | к323/21 | 300 | 55,55 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/21 | к323/22 | 300 | 118,35 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к323/3 | к323/4 | 1000 | 225,82 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к323/3 | к323/9 | 700 | 203,20 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к323/4 | к323/5 | 1000 | 300,07 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к323/5 | к323/6 | 1000 | 285,53 | Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к323/6 | к323/7 | 1000 | 213,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к323/7 | к1610/1 | 400 | 14,20 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к323/7 | к323/8 | 1000 | 45,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к323/8 | к1518а | 1000 | 106,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к323/9 | к323/10 | 700 | 112,80 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к323/9 | к323/9а | 150 | 12,40 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к323а | к323б | 1200 | 48,15 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к323б | к324а | 1200 | 164,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к324а | к325 | 1200 | 202,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к325 | к325а | 1200 | 128,65 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к325а | к326 | 1200 | 157,95 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к326 | к1734 | 500 | 72,45 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к326 | к327 | 1200 | 93,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к327 | к327а | 1200 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к327а | к328 | 1000, 1200 | 138,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к328 | к1719/12 | 300 | 68,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к328 | к329 | 1200 | 139,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к329 | к330 | 1200 | 132,01 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к33 | к316/2 | 400 | 11,42 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к330 | к330в | 1200 | 149,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к330а | к330б | 1200 | 119,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к330б | к331 | 1200 | 327,78 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к330в | аб1003/030 | 100 | 34,79 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к330в | к330г | 1200 | 37,58 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к330г | к330а | 1200 | 140,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к331 | к332 | 1200 | 153,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к332 | к1701а | 500 | 30,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к332 | к333 | 1200 | 14,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к333 | к334 | 1200 | 245,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к334 | к335 | 1200 | 562,78 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к335 | к336 | 1200, 1400 | 139,35 | Полупроходной канал, Эстакада | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к336 | к337 | 1200 | 345,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к337 | к337УЗР | 1200 | 172,65 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к337УЗР | к338 | 1200 | 38,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к338 | к338/1 | 600, 800 | 315,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к338 | к339 | 1200 | 207,35 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к338/1 | к1714 | 300 | 47,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к338/1 | к338/2 | 800 | 232,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к339 | к339а | 1200 | 15,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к339а | к340 | 1200 | 136,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к340 | к341 | 1200 | 396,08 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к341 | к1420 | 1200 | 188,43 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | т2 | к301а | 1200 | 68,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | тБ15 | тБ20 | 1200 | 84,71 | Надземная на высоких опорах | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | ТЭЦ-25 | т2 | 1200 | 77,05 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | СТУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к401 | к402 | 1400 | 44,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к402 | к403 | 1400 | 185,44 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к403 | к404 | 1400 | 101,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к404 | к405 | 1400 | 139,09 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к405 | к406 | 1400 | 93,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к406 | к407 | 1400 | 116,58 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к407 | аб1004/039 | 150 | 32,34 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к407 | к408 | 1400 | 146,02 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к408 | к409 | 1400 | 291,64 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к409 | к409а | 1400 | 112,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к409а | к409б | 1400 | 5,00 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к409б | к409в | 1400 | 25,00 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к409в | к409г | 1400 | 109,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к409г | к409д | 1400 | 21,30 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к409д | к410 | 1400 | 37,95 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к410 | к411 | 1200 | 114,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к411 | к411а | 1200 | 41,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к411а | к412 | 1400 | 109,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к412 | к412а | 1400 | 51,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к412а | к413 | 1400 | 23,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к413 | к413а | 1400 | 110,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к413а | к414 | 1200 | 132,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к414 | к415 | 1200 | 156,91 | Проходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415 | к415/1 | 400 | 208,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к415 | к415/8 | 400 | 81,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415 | к416 | 1200, 1400 | 337,89 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к415/1 | к415/1а | 400 | 193,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к415/1 | к415/2 | 400 | 21,65 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к415/11 | к415/12 | 400 | 49,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/11 | т21 | 150 | 26,05 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/12 | к415/14 | 400 | 31,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/13 | т2 | 150 | 5,30 | Бесканальная | ППУ | 2006 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к415/14 | к415/16 | 400 | 99,80 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/14 | т29 | 100 | 32,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/16 | к415/18 | 400 | 144,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/16 | т32 | 100 | 32,05 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/18 | к415/19 | 200 | 50,85 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/18 | к415/20 | 400 | 63,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/2 | к415/3 | 400 | 30,65 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к415/20 | к415/21 | 400 | 225,40 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/20 | т38а | 200 | 20,80 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к415/21 | к415/22 | 400, 500 | 11,90 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/22 | аб1004/074 | 200 | 6,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/22 | к415/23 | 500 | 24,36 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/23 | к415/24 | 500 | 163,64 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/24 | к415/25 | 500 | 157,40 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/25 | т23к | 150 | 6,75 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/3 | к415/25 | 500 | 214,25 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/3 | к415/4 | 500 | 86,25 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/4 | к415/5 | 500 | 46,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/5 | к415/6 | 500 | 69,50 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/6 | к209/п3 | 250 | 34,25 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к415/6 | к415/7 | 500 | 249,30 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к415/8 | к415/9 | 400 | 63,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к415/9 | к415/11 | 400 | 58,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к416 | к417 | 1200, 1400 | 143,09 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к417 | к418 | 1200, 1400 | 141,32 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к418 | к419 | 1200, 1400 | 242,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к419 | к420 | 1200, 1400 | 306,14 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к420 | к420а | 1200 | 3,80 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к420а | к421 | 1200 | 240,60 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к421 | к421в | 1200 | 90,60 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к421а | к422 | 1200 | 232,40 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к421а | т53 | 300 | 39,15 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к421а/1 | к421а/2 | 300 | 147,70 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к421а/2 | к421а/3 | 250 | 5,50 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к421а/3 | аб1004/032 | 250 | 29,50 | Бесканальная | ППУ | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к421б | к421а | 1200 | 244,05 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к421в | к421б | 1200 | 138,85 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к422 | к422/1 | 300 | 36,70 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к422 | к423 | 1200 | 724,94 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к422/1 | к422/1а | 300 | 21,90 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к422/1а | к422/2 | 300 | 20,15 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к422/2 | аб1004/020 | 200 | 106,60 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к422/2 | к422/3 | 300 | 217,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к422/3 | к422/4 | 250 | 320,77 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к422/3 | к422/5 | 200 | 135,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к422/5 | аб1004/021 | 200 | 21,20 | Бесканальная | ППУ | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к423 | к424 | 1200 | 161,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к424 | аб1004/049 | 200 | 109,10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424 | к424/1 | 400 | 192,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к424 | к424/7 | 500 | 126,96 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424 | к425 | 1200 | 143,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к424/1 | к424/2 | 250 | 321,70 | Непроходной канал | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к424/1 | к424/3 | 400 | 132,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к424/10 | к424/11 | 500 | 85,84 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424/11 | к424/12 | 500 | 67,06 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424/2 | к424/2а | 400 | 70,95 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к424/2а | аб1004/044 | 100 | 37,85 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к424/2а | к424/2б | 500 | 1,00 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к424/2б | к424/2в | 200 | 115,75 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к424/2б | к424/5 | 500 | 31,00 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к424/2в | аб1004/007 | 200 | 3,96 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к424/3 | к424/4 | 400 | 73,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к424/4 | к424/4а | 400 | 177,96 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к424/4а | аб1004/094 | 250 | 45,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к424/4а | к428/2 | 400 | 350,13 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к424/5 | к424/6 | 300 | 18,25 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424/6 | аб1004/043 | 200 | 17,88 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424/7 | к424/8 | 500 | 145,46 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424/8 | к424/9 | 500 | 70,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к424/9 | к424/10 | 500 | 42,54 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к425 | к426 | 1200 | 15,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к426 | к426а | 1200 | 150,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к426а | к427 | 1200 | 43,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к427 | к427/1 | 400 | 224,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к427 | к428 | 1200 | 291,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к427/1 | к427/2 | 400 | 161,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к427/2 | к427/3 | 400 | 56,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к427/3 | к427/3а | 400 | 56,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к427/3а | к427/4 | 400 | 180,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к427/4 | к427/5 | 400 | 71,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к427/5 | к427/6 | 400 | 60,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к427/5 | к431а | 400 | 183,70 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к427/6 | к427/7 | 400 | 379,41 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к427/7 | к433 | 400 | 279,35 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к428 | аб1004/093 | 250, 500 | 137,80 | Камера, Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к428 | к428/1 | 500 | 206,89 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к428 | к429 | 1200 | 143,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к428/1 | к428/2 | 500 | 72,40 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к428/2 | к428/3 | 500 | 324,67 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к429 | к430 | 1200 | 126,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к430 | к431 | 1200 | 138,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к431 | к431а | 1200 | 154,88 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к431а | к432 | 1200 | 140,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к432 | к433 | 1200 | 286,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к433 | к434 | 1200 | 126,21 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к434 | к434/1 | 600 | 0,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к434 | к435 | 1200 | 288,04 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к434/1 | к434/2а | 600 | 148,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к434/2 | к434/3 | 600 | 108,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к434/2а | к434/2 | 600 | 110,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к434/3 | к434/4 | 600 | 91,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к434/4 | к434/4а | 250, 300 | 303,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к434/4 | к651/5 | 400 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к434/4а | аб1004/050 | 250 | 39,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к435 | к436 | 1200 | 113,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к436 | к437 | 1200 | 166,00 | Проходной канал, Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к437 | к438 | 1200 | 96,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к438 | к439 | 1200 | 146,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к439 | к440 | 1200 | 123,05 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к440 | к441 | 1200 | 114,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к441 | к601 | 1200 | 200,51 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к442а | к443 | 600 | 82,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к443 | к444 | 900 | 34,86 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к444 | к445 | 900 | 42,85 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к445 | к446 | 900 | 124,54 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к445 | к449/5 | 500 | 118,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к446 | к447 | 900 | 138,53 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к447 | к448 | 900 | 105,35 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к448 | к449 | 900 | 91,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к449 | к449/1 | 600 | 184,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к449 | к450 | 500 | 80,90 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к449/1 | к449/1а | 500 | 100,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к449/10 | к449/11 | 600 | 144,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к449/1а | к449/6 | 500 | 98,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к449/2 | к.449/1а | 500 | 139,95 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к449/2 | к449/3 | 500 | 367,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к449/3 | к449/4 | 500 | 90,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к449/4 | к449/4б | 500 | 80,59 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к449/4а | к449/5 | 500 | 184,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к449/4б | к449/4а | 500 | 40,14 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к449/6 | к449/7 | 600 | 103,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к449/7 | к449/8 | 600 | 107,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к449/8 | к449/10 | 600 | 113,51 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к450 | к451 | 500 | 67,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к451 | к451а | 500 | 180,45 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к451а | к451б | 500 | 105,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к451б | к452 | 500 | 99,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к452 | к453 | 500 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к453 | к453/1 | 300 | 152,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к453 | к454 | 500 | 52,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к453/1 | к453/2 | 400 | 170,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к453/2 | к453/2а | 400 | 122,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к453/2а | к453/3 | 400 | 142,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к453/3 | аб1004/046 | 150 | 90,75 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к453/3 | к453/4 | 250 | 119,75 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к453/4 | аб1004/028 | 250 | 68,45 | Непроходной канал | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к454 | к455 | 500 | 199,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к455 | к458 | 500 | 153,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к456 | к457 | 300 | 126,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к457 | к458 | 300 | 111,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к458 | к459 | 500 | 111,19 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к459 | к460 | 500 | 182,88 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к460 | к461 | 500 | 136,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к461 | к462 | 500 | 143,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к462 | к463 | 500 | 60,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к463 | к841 | 500 | 36,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к601 | к442а | 900 | 120,13 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | т2* | к401 | 1400 | 85,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | т24 | к438 | 1200 | 148,19 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | т29 | к415/15 | 100 | 8,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | т32 | к415/17 | 100 | 7,35 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | т38а | т42 | 200 | 46,40 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | т53 | к421а/1 | 300 | 86,40 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | тБ28 | тБ34 | 1200 | 89,58 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | ТЭЦ-25 | т2* | 1200 | 73,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к501 | к502 | 1400 | 77,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к502 | к503 | 1400 | 134,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к503 | к504 | 1400 | 120,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к504 | к505 | 1400 | 218,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к505 | к506 | 1400 | 369,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к506 | к507 | 1400 | 184,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к507 | к508 | 1400 | 99,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к508 | к509 | 1400 | 151,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к509 | к509/1 | 150 | 26,25 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к509 | к510 | 1400 | 122,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к509/1 | аб1005/101 | 150 | 120,12 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к510 | к511 | 1400 | 152,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к511 | к512 | 1400 | 84,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к512 | к512/1 | 800 | 121,00 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к512 | к512а | 1400 | 15,16 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к512/1 | к512/2 | 800 | 199,00 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к512/2 | к512/3 | 800 | 88,24 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к512/3 | к512/4 | 800 | 96,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к512/3 | к512/5 | 400 | 219,12 | Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к512/5 | к512/6 | 400 | 97,51 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к512/6 | к512/7 | 200 | 118,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к512/7 | к512/7а | 200 | 84,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к512/7а | к512/8 | 200 | 274,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к512а | к513 | 1400 | 114,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к513 | к515 | 1400 | 245,00 | Проходной канал, Эстакада | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к515 | к516 | 1200 | 147,01 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к515 | к801 | 1200 | 69,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к515 | к908 | 1400 | 189,60 | Полупроходной канал, Эстакада | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к516 | к517 | 1200 | 157,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к517 | к518 | 1200 | 292,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к518 | к519 | 1200 | 157,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к519 | к1205 | 600 | 64,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к519 | к520 | 1200 | 154,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к520 | к520а | 1200 | 152,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к520а | к521 | 1200 | 151,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к521 | к522 | 1200 | 161,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к522 | к523 | 1200 | 111,33 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к523 | к524 | 1200 | 136,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к524 | к525 | 1200 | 111,33 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к525 | к526 | 1200 | 147,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к526 | к527 | 1200 | 162,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к527 | к528 | 1200 | 131,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к528 | к529 | 1200 | 150,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к529 | к529/1 | 400 | 193,04 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к529 | к530 | 1200 | 142,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к529/1 | к529/1а | 400 | 51,40 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к529/1а | к529/1б | 400 | 91,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к529/1б | к529/2 | 400 | 28,08 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к529/2 | к529/3 | 400 | 94,40 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к529/3 | к529/4 | 400 | 48,87 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к529/4 | к529/7 | 250 | 4,22 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к529/4 | к529/8 | 400 | 128,86 | Бесканальная | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к529/5 | к529/6 | 400 | 187,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к529/6 | к529/6а | 250 | 45,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к529/6а | кл.40(Кунц.РТС) | 250 | 20,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-25 | к529/8 | к529/5 | 400 | 258,86 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к530 | к531 | 1200 | 286,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к531 | к532 | 1200 | 123,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к532 | к533 | 1200 | 171,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к533 | к534 | 1200 | 130,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к534 | к535 | 1200 | 103,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к535 | к536 | 1000, 1200 | 232,00 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к535 | к909 | 1200 | 1,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к536 | к537 | 1000 | 101,60 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к537 | к538 | 1000 | 37,95 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к538 | к539 | 1000 | 178,81 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к539 | к540 | 1000, 800 | 193,78 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к540 | к541 | 800 | 127,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к541 | к541/1 | 500 | 71,99 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к541 | к541а | 800 | 107,54 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к541/1 | к541/11 | 250 | 153,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к541/11 | аб1005/037 | 150 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к541/11 | к541/12 | 200 | 103,01 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к541/11 | к541/16 | 100 | 69,05 | Непроходной канал | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к541/12 | к541/13 | 200 | 185,70 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к541/13 | к541/14 | 200 | 20,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к541/14 | к541/14а | 200 | 16,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к541/14а | к541/15 | 200 | 165,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к541/16 | к541/17 | 100 | 33,20 | Непроходной канал | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к541/17 | аб1005/035 | 100 | 44,15 | Непроходной канал | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к541а | к542 | 800 | 212,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к542 | к542/7 | 500 | 59,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к542 | к543 | 800 | 135,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к542 | к914 (канал канал 2) | 300 | 11,23 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к542 | к914 (канал канал 1) | 300 | 26,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к542/10 | к542/11 | 500 | 111,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к542/11 | к542/12 | 500 | 445,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/11 | к542/п2 | 300 | 81,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/12 | к542/13 | 500 | 89,83 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/13 | к542/14 | 400 | 86,26 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/13 | т4 | 300 | 45,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/14 | к542/15 | 400 | 191,76 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/15 | т.147 | 400 | 102,88 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к542/1а | к542/2 | 300 | 57,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к542/2 | к542/4 | 250 | 65,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к542/3 | аб1005/033 | 200 | 12,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к542/3 | к542/5 | 150 | 71,81 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к542/4 | к542/11 | 300 | 160,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к542/4 | к542/4а | 250 | 51,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к542/4а | к542/3 | 250 | 106,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к542/5 | к542/6 | 100 | 75,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к542/6 | к542/6а | 100 | 112,15 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к542/6а | аб1005/010 | 100 | 116,25 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к542/7 | к542/8 | 500 | 20,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к542/8 | к542/1а | 300 | 82,34 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к542/8 | к542/9 | 500 | 49,83 | Непроходной канал | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к542/9 | к542/10 | 500 | 45,90 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к542/9 | к542/п1 | 200 | 30,95 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к542/п1 | аб1005/004 | 200 | 51,35 | Бесканальная, Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты, ППУ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к542/п3 | аб1005/102 | 200 | 61,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к543 | к544 | 800 | 66,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к544 | к544а | 800 | 155,54 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к544а | к545 | 800 | 79,08 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к545 | к546 | 800 | 111,91 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к545/1 | к545/2 | 400 | 74,88 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к545/2 | к545/3 | 400 | 120,11 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к545/3 | т84а | 400 | 2,60 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к545/3 | т87 | 400 | 24,30 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к546 | к547 | 800 | 51,61 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к547 | к548 | 800 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | т2 | к501 | 1400 | 72,55 | Проходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | т4 | к542/п3 | 300 | 1,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | тБ10 | тБ14 | 1200 | 77,05 | Надземная на высоких опорах | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | ТЭЦ-25 | т2 | 1200 | 84,71 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | СТУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к601 | к602 | 600 | 140,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к601 | к642 | 600 | 64,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к602 | к603 | 600 | 142,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к603 | к604 | 600 | 104,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к604 | к605 | 700 | 45,63 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к604 | т3 | 500 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к604/1 | к604/2 | 500 | 125,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к604/2 | к604/3 | 500 | 118,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к604/3 | к604/4 | 300 | 50,89 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к604/4 | к604/6 | 300 | 406,85 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к605 | к1301 | 700 | 81,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к605 | к605а | 700 | 66,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к605а | к606 | 700 | 76,12 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к606 | к607 | 700 | 245,73 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к607 | к608 | 700 | 161,01 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к608 | к609 | 700 | 217,07 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к609 | к609а | 700 | 81,34 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к609а | к610 | 700 | 84,22 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к610 | к611 | 700 | 290,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к611 | к612 | 700 | 89,88 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к612 | к612а | 500 | 71,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к612 | к613 | 700 | 54,79 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к612/1 | к612/2 | 500 | 128,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к612/13 | аб1006/015 | 200, 250 | 70,14 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/13 | к612/14 | 300 | 104,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/14 | аб1006/011 | 150 | 15,80 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/14 | к612/15 | 300 | 110,10 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/15 | к612/16 | 200 | 88,05 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/15 | к612/17 | 300 | 202,55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/16 | аб1006/013 | 200 | 45,61 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к612/17 | к612/18 | 300 | 64,55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/18 | к612/19 | 200 | 56,55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к612/19 | к612/19а | 150 | 19,60 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/19 | к612/20 | 100 | 17,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/2 | к612/3 | 500 | 120,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к612/3 | к612/31 | 300 | 169,82 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к612/3 | к612/4 | 500 | 79,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к612/31 | к612/32 | 200 | 39,10 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к612/32 | к612/33 | 200 | 37,75 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к612/32 | т18а (аб1006/066) | 150 | 42,28 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к612/33 | т2' | 150 | 38,02 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к612/4 | к612/5 | 500 | 100,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к612/5 | к612/6 | 500 | 140,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к612/6 | к612/13 | 300 | 82,35 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к612/6 | к612/7 | 500 | 57,16 | Коллектор | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к612/7 | к612/7а | 200 | 1,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к612/7 | к612/8 | 500 | 222,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к612/8 | к612/9 | 500 | 126,95 | Коллектор | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к612/9 | к612/10 | 500 | 157,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к612/п4 | аб1006/009 | 150 | 0,01 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к612а | к612б | 500 | 20,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к612б | к612/1 | 500 | 105,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к613 | к614 | 700 | 42,62 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к614 | к615 | 700 | 187,21 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к615 | к616 | 700 | 194,04 | Коллектор | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к616 | к617 | 700 | 157,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к617 | к618 | 700 | 93,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к617 | к634 | 700 | 95,69 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к618 | к618а | 700 | 91,11 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к618а | к619 | 700 | 100,86 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к619 | к620 | 700 | 80,99 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к620 | к1001 | 150, 500 | 96,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к620 | Уз23 | 700 | 114,45 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к621 | к1416/12 | 500 | 94,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к621 | к621а | 700 | 91,91 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к621а | к622 | 700 | 103,68 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к622 | к622а | 700 | 59,49 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к622а | к623 | 700 | 109,54 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к623 | к624 | 700 | 106,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к624 | к625 | 700 | 194,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к625 | к626 | 700 | 163,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к626 | к627 | 700 | 147,66 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к627 | к628 | 700 | 56,37 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к628 | к629 | 700 | 111,64 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к629 | к630 | 700 | 80,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к630 | к631 | 700 | 235,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к631 | к1636 | 700 | 123,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к631 | к632 | 700 | 189,24 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к632 | к633 | 700 | 58,35 | Коллектор | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к633 | к629 | 700 | 114,77 | Коллектор | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к634 | к634а | 700 | 76,65 | Бесканальная, Коллектор | Маты из минваты, ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к634а | к635 | 700 | 39,33 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к635 | к635/1 | 400 | 81,51 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к635 | к636 | 700 | 84,95 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к635/1 | к635/2 | 400 | 62,00 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/1 | т3Х | 100 | 5,65 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/2 | к635/3 | 400 | 63,78 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/2 | т3М | 250 | 4,00 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/3 | к635/4 | 400 | 47,99 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/4 | к635/5 | 400 | 7,36 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/4 | к639/12 | 400 | 34,98 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/5 | к635/6 | 400 | 103,42 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к635/6 | к635/7 | 400 | 128,11 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к635/7 | к635/8 | 400 | 69,67 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к635/8 | к635/9 | 400 | 420,06 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к635/9 | к831/14 | 400 | 298,00 | Непроходной канал | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к636 | к636/1 | 250, 300 | 271,00 | Бесканальная, Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к636 | к636а | 700 | 53,87 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к636/1 | к636/2 | 200 | 184,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к636/2 | аб1006/038 | 200 | 340,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к636а | к636б | 700 | 50,39 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к636б | к637 | 700 | 127,96 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к637 | к637/1 | 400 | 27,92 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к637 | к638б | 700 | 79,46 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к637/1 | аб1006/031 | 150 | 15,26 | Бесканальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к637/1 | к637/2 | 400 | 107,64 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к637/2 | аб1006/069 | 150 | 14,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к637/2 | к637/3 | 400 | 107,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к637/3 | аб1006/081 | 150 | 8,30 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к638 | аб1006/049 | 250 | 76,65 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к638 | к638а | 700 | 70,43 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к638/1 | аб1006/026 | 200 | 16,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1963 |
| ТЭЦ-25 | к638/1 | к638/2 | 300 | 149,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к638/2 | к638/3 | 300 | 79,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к638/3 | к638/4 | 300 | 77,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к638а | к639а | 700 | 51,51 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к638а | к640/6 | 400 | 208,73 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к638б | к638 | 700 | 183,00 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к638б | к638/1 | 300 | 232,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к639 | к639/1б | 400 | 27,30 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к639 | к640 | 700 | 151,30 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к639/1 | аб1006/039 | 150 | 32,15 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/1 | к639/1а | 400 | 38,75 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/10 | к639/11 | 400 | 15,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/10 | т17ж | 150 | 4,40 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/11 | к639/12 | 400 | 27,59 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/11 | т17г | 150 | 4,25 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/13 | к639/14 | 250 | 26,13 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/14 | к639/15 | 250 | 113,23 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/14 | т8' | 80 | 6,56 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/15 | т17 | 250 | 16,74 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/15 | т35 | 150 | 29,87 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/1а | к639/2 | 400 | 118,89 | Бесканальная, Надземная на высоких опорах | Маты из минваты, ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/1б | к639/1в | 400 | 11,70 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к639/1в | к639/1 | 400 | 37,70 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/2 | аб1006/024 | 150 | 5,80 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/2 | к639/3 | 400 | 52,70 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/3 | к639/4 | 400 | 63,40 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/3 | т33а | 150 | 4,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/4 | к639/5 | 400 | 112,95 | Бесканальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к639/4 | т32а | 150 | 4,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/5 | к639/5а | 400 | 46,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/5а | к639/13 | 250 | 24,40 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/5а | к639/6 | 400 | 161,47 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к639/6 | к639/6а | 250 | 68,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/6 | к639/7 | 400 | 36,10 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/6а | аб1006/037 | 150 | 5,70 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/6а | аб1006/070 | 200 | 84,28 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к639/6а | т53а | 200 | 3,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/7 | к639/8 | 400 | 56,55 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/7 | т23'а | 150 | 4,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/8 | к639/9 | 400 | 94,06 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/8 | т.4 | 125 | 4,57 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/8 | т23а | 150 | 4,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к639/9 | аб1006/018 | 100 | 13,56 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639/9 | к639/10 | 400 | 35,14 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к639а | к639 | 700 | 102,50 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к640 | к640/1 | 400 | 197,70 | Бесканальная, Надземная на высоких опорах | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к640 | к641 | 700 | 98,47 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к640/1 | к640/2 | 400 | 125,55 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/1 | к640/7а | 250 | 6,50 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/2 | к640/2а | 400 | 163,49 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/2 | т1 | 150 | 115,17 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/2а | к640/3 | 400 | 84,51 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/3 | к640/4 | 400 | 150,79 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/3 | к640/7 | 200 | 5,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/4 | к640/4а | 200 | 5,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/4 | к640/5 | 400 | 87,12 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/5 | к640/6 | 400 | 111,91 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/6 | т4 | 250 | 4,50 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к640/8 | аб1006/028 | 200 | 82,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к641 | к641/1 | 250 | 193,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к641 | к845/16 | 400 | 165,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к641/1 | к641/2 | 200 | 63,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к642 | к643 | 600 | 62,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к643 | к644 | 600 | 54,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к644 | к645 | 600 | 265,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к645 | к646 | 600 | 216,03 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к646 | к647 | 600 | 68,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к647 | к648 | 600 | 49,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к648 | к649 | 600 | 98,95 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к649 | к650 | 600 | 94,75 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к650 | к651 | 600 | 27,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к651 | к651/1 | 400 | 76,94 | Непроходной канал, Щитовая проходка/туннель | АПБ, ППУ | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к651 | к652 | 600 | 15,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к651/1 | к651/2 | 400 | 256,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к651/2 | к651/2а | 400 | 256,00 | Коллектор, Непроходной канал | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к651/2а | Уз10в | 400 | 125,00 | Непроходной канал | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к651/3 | Уз9б | 400 | 41,00 | Коллектор | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к651/4 | к651/5 | 400 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к652 | к653 | 600 | 160,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к653 | к654 | 600 | 120,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к654 | к654/1 | 600 | 78,76 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | т1 | аб1006/041 | 150 | 13,97 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | т18а (аб1006/066) | аб1006/066 | 150 | 25,46 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | т2' | к612/п4 | 150 | 24,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | т3 | т4 | 500 | 68,40 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | т4 | к604/1 | 500 | 25,20 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | Уз10а | к651/3 | 400 | 18,00 | Коллектор | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-25 | Уз10в | Уз10а | 400 | 39,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | Уз23 | к621 | 700 | 26,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Уз8' | к651/4 | 400 | 17,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | Уз9' | Уз8' | 400 | 66,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | Уз9б | Уз9' | 400 | 71,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к401 | к402 | 800 | 31,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к701 | к702 | 900 | 90,83 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к702 | к703 | 900 | 17,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к703 | к704 | 900 | 115,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к704 | к704а | 800 | 51,15 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к704 | к705 | 900 | 265,86 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к704а | т1б | 800 | 13,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к705 | к705а | 900 | 207,03 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2014 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к705а | к706 | 900 | 158,73 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к706 | к707 | 900 | 144,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к707 | к708 | 900 | 136,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к708 | к709 | 900 | 85,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к709 | к709/1 | 500 | 98,20 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к709 | тБ5 | 1000 | 28,24 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к709/1 | к709/2 | 400 | 220,40 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к709/10 | к709/11 | 150 | 14,17 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к709/11 | к709/12 | 150 | 7,74 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к709/2 | к709/3а | 500 | 106,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к709/3 | к709/4 | 200 | 14,37 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к709/3 | к709/5 | 300 | 296,26 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к709/3а | к709/3 | 300 | 5,63 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к709/4 | к709/8 | 200 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к709/5 | к709/6 | 200 | 120,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к709/6 | к709/6а | 200 | 50,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к709/6а | к709/7 | 200 | 58,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к709/8 | к709/9 | 200 | 79,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к709/9 | к709/10 | 150 | 67,67 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к713 | к714 | 900 | 226,15 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к714 | к715 | 500 | 84,15 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к714 | к725 | 700, 900 | 75,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к715 | к716 | 500 | 105,77 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к716 | к717 | 500 | 95,57 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к717 | к717а | 500 | 129,06 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к717а | к722 | 600 | 128,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к718 | к719 | 600 | 99,50 | Непроходной канал | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к719 | к720 | 600 | 184,10 | Непроходной канал | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к720 | к720/1 | 400 | 84,93 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к720 | к721 | 400 | 99,70 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к722 | к718 | 600 | 130,20 | Непроходной канал | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к725 | к726 | 700, 900 | 167,41 | Бесканальная, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к726 | к726/1 | 300 | 106,40 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к726 | к727 | 900 | 399,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к726/1 | к726/2 | 300 | 198,67 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к727 | к727/2 | 800 | 367,87 | Бесканальная, Непроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к727 | к728 | 700, 900 | 150,04 | Непроходной канал | АПБ, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к727/12а | к727/12б | 300 | 97,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к727/12б | к727/13 | 300 | 323,40 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к727/2 | к727/3 | 800 | 83,50 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к727/3 | к727/4 | 800 | 131,00 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к727/4 | к727/5 | 800 | 342,00 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к727/5 | к727/6 | 600 | 85,30 | Щитовая проходка/туннель | СТУ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к727/6 | к727/7 | 600 | 266,60 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к727/7 | к727/8 | 600 | 273,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к727/8 | к727/9 | 600 | 216,60 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к727/9 | тБ23 | 400 | 69,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к728 | к729 | 700 | 149,54 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к729 | к729/1 | 250 | 126,45 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к729 | к730 | 700 | 118,82 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к730 | к731 | 700 | 132,13 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к731 | к732 | 700 | 124,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | т143,1 | т149 | 800 | 231,78 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т149 | т150 | 800 | 67,98 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т150 | т154 | 800 | 67,64 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т154 | т158 | 800 | 136,00 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т158 | т159 | 800 | 67,99 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т159 | т163 | 800 | 47,50 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т163 | т170,1 | 800 | 383,84 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т170,1 | т173,1 | 800 | 66,00 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т173,1 | тП1 | 800 | 51,01 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т1б | к401 | 800 | 87,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | тБ10 | тБ13 | 1000 | 37,26 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | тБ13 | к713 | 1000, 900 | 202,08 | Гильза/Футляр, Надземная на низких опорах, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | тБ23 | т143,1 | 800 | 171,28 | Полупроходной канал | ППУ | 2014 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | тБ5 | тБ10 | 1000 | 69,33 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к801 | к802 | 1200 | 53,10 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к802 | к803 | 1200 | 84,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к803 | к804 | 1200 | 245,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к804 | к805 | 1200 | 264,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к805 | к806 | 1200 | 186,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к806 | к807 | 1200 | 103,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к807 | к807/1 | 600 | 59,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к807 | к808 | 1200 | 141,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к807/1 | к1211 | 600 | 28,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к808 | к808а | 1200 | 154,92 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к808а | аб1008/028 | 1200 | 148,35 | Камера | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к808а | к809 | 1200 | 126,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к809 | к810 | 1200 | 302,00 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к810 | к810а | 1200 | 33,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к810а | к811 | 1200 | 50,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к811 | к812 | 1200 | 108,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к812 | к813 | 1200 | 130,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к813 | к814 | 1200 | 120,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к814 | к814/п1 | 400 | 75,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к814 | к815 | 1200 | 119,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к814/п1 | к1225 | 400 | 79,79 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к815 | к815а | 1200 | 29,47 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к815а | к815б | 1200 | 73,08 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к815б | к816 | 1200 | 152,16 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к816 | к816а | 1200 | 134,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к816а | к1228 | 400 | 76,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к816а | к817 | 1200 | 157,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к817 | к817а | 1200 | 174,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к817а | к818 | 1200 | 124,35 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к818 | к819 | 1200 | 134,20 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к819 | к820 | 1200 | 83,25 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к820 | к821 | 1200 | 115,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к821 | к822 | 1200 | 292,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к822 | к823 | 1200 | 144,05 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к823 | к824 | 1200 | 114,05 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к824 | к824/2 | 1000 | 109,60 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к824 | к824а | 1200 | 107,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к824/10 | к824/11 | 1000 | 29,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/11 | к824/12 | 1000 | 25,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/12 | к824/13 | 1000 | 211,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/13 | к824/14 | 1000 | 285,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/14 | к824/14а | 1000 | 139,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/15 | к824/16 | 300 | 83,37 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/16 | к824/16а | 300 | 70,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/16а | аб1008/016 | 70 | 45,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к824/16а | к824/17 | 300 | 59,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/17 | к824/18 | 300 | 175,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/17 | к824/29 | 200 | 90,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/18 | аб1008/011 | 50 | 170,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к824/18 | к824/19 | 300 | 314,25 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/19 | к824/20 | 300 | 156,11 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/2 | к824/3 | 1000 | 164,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к824/20 | к824/21 | 300 | 211,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/21 | аб1008/006 (канал музей) | 250 | 490,87 | Коллектор | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к824/21 | аб1008/006 (канал энергокорпус) | 250 | 43,60 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к824/21 | аб1008/006 (канал площадь Победы) | 50 | 60,45 | Коллектор, Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к824/21 | к824/22 | 300 | 234,48 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/22 | к824/23 | 300 | 126,68 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/23 | аб1008/010 | 150 | 36,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к824/23 | к824/25 | 400 | 305,10 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/25 | к824/26 | 400 | 65,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/26 | к824/26а | 400 | 150,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/26а | к824/27 | 400 | 60,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/26а | т38 | 300 | 10,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/27 | аб1008/012 | 100 | 17,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к824/27 | к824/28 | 400 | 113,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/28 | к230 | 400 | 135,30 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к824/29 | к824/30 | 200 | 212,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/3 | к824/4 | 1000 | 115,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/30 | аб1008/009 | 80 | 234,20 | Бесканальная | ППУ | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к824/4 | к824/5 | 1000 | 152,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/5 | к824/5а | 1000 | 189,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/5а | к824/6 | 1000 | 125,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/6 | к824/7 | 1000 | 95,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/7 | к824/15 | 300 | 66,21 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/7 | к824/8 | 1000 | 198,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к824/8 | к824/9 | 1000 | 203,60 | Полупроходной канал, Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824/9 | к824/10 | 1000 | 159,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к824а | к824б | 1200 | 27,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к824б | к825 | 1200 | 57,80 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к825 | к826 | 1200 | 52,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к826 | к826б | 1200 | 85,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к826а | к827 | 1200 | 84,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к826б | к826а | 1200 | 138,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к827 | к828 | 1200 | 285,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к828 | к829 | 1200 | 319,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к829 | к830 | 1200 | 218,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к830 | к831 | 1200 | 100,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к831 | к831б | 1200 | 72,50 | Мостовой переход | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к831а | к832 | 1200 | 117,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к831б | аб1008/032 | 300 | 8,50 | Камера | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к831б | к831а | 1200 | 135,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к832 | к833 | 1200 | 270,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к833 | к834 | 1200 | 109,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к834 | к835 | 1200 | 71,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к835 | к836 | 1200 | 138,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к836 | к837 | 1200 | 61,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к837 | к838 | 1200 | 64,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к838 | к838/1 | 300 | 332,37 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к838 | к839 | 700 | 95,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к838/1 | к838/2 | 300 | 185,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к839 | к840 | 700 | 23,40 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к840 | к841 | 700 | 101,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к841 | к842 | 700 | 36,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к842 | к843 | 700 | 58,75 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к843 | к844 | 700 | 91,50 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к844 | к845 | 400 | 64,02 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к845 | к846 | 400 | 97,98 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к846 | к847 | 400 | 97,80 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к847 | к848 | 400 | 25,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к848 | к849 | 400 | 208,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к849 | к850 | 400 | 314,90 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к546 | к917а | 1200 | 90,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к900 | к901 | 1400 | 195,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к901 | к901а | 1400 | 4,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к901а | к902 | 1400 | 513,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к902 | к903 | 1400 | 100,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к903 | к904 | 1400 | 61,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к904 | к905 | 1400 | 117,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к905 | к906 | 1400 | 617,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к906 | к907 | 1400 | 47,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к907 | к908 | 1400 | 238,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к909 | к910 | 1200 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к910 | к911 | 1200 | 143,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к911 | к912 | 1200 | 94,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к912 | к913 | 1200 | 95,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к913 | к914 | 1200 | 315,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к914 | к915 | 1200 | 335,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к915 | к546 | 1200 | 195,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к917 | к917/1 | 400 | 45,75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к917 | к918 | 1200 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к917/1 | к917/2 | 400 | 116,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к917/10 | к917/11 | 400 | 28,40 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/10 | т45а | 80 | 4,69 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к917/11 | аб1009/023 | 200 | 10,59 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/11 | к917/12 | 400 | 136,11 | Бесканальная, Непроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/12 | к917/13 | 400 | 73,85 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/2 | к917/3 | 400 | 27,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к917/3 | к917/4 | 400 | 177,62 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к917/3 | к917/6 | 250 | 65,04 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к917/4 | к917/7 | 400 | 94,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/7 | к917/8 | 400 | 9,15 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/7 | т27" | 80 | 6,25 | Бесканальная | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к917/8 | к917/9 | 400 | 94,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/8 | т28" | 80 | 8,35 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к917/9 | к917/10 | 400 | 80,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к917/9 | т41" | 80 | 3,60 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к917а | к917 | 1200 | 129,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к918 | к919 | 1200 | 63,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к919 | к919а | 1200 | 67,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к919а | к920 | 1200 | 253,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920 | к920/1 | 250 | 8,75 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920 | к920а | 1200 | 233,82 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/1 | к920/2 | 300 | 9,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/1 | к920/5 | 250 | 80,10 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/2 | к920/3 | 300 | 109,33 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/3 | к920/4 | 300 | 28,62 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/4 | к920/4а | 300 | 66,52 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/4а | к920а | 300 | 35,43 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/5 | к920/6 | 250 | 33,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/6 | к920/7 | 250 | 83,10 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920/7 | т.16а | 200 | 68,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к920а | к921 | 1200 | 76,05 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к921 | к922 | 1200 | 247,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к922 | к923 | 1200 | 45,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к923 | к924 | 1200 | 75,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к924 | к925 | 1200 | 80,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к925 | к926 | 1200 | 75,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к926 | к926а | 1200 | 77,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к926а | к927 (канал ) | 1200 | 240,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к926а | к928 (канал ) | 800 | 155,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к926а | т3 (аб. 1009/001) | 300 | 70,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к927 | к930 (канал ) | 1200 | 214,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к928 | к929 (канал ) | 800 | 194,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к929 | к930 (канал ) | 800 | 96,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к930 | к930/1 | 400 | 297,30 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930 | к931 | 1200 | 251,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к930/1 | к930/2 | 400 | 259,67 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/10 | к930/10в | 300 | 115,62 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к930/10а | к930/10б | 300 | 41,11 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к930/10б | к930/11 | 300 | 32,03 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/10в | к930/10а | 300 | 185,64 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к930/11 | к930/11а | 250 | 5,54 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/11а | к930/11б | 250 | 64,37 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к930/11б | к930/12 | 250 | 55,96 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/12 | к930/13 | 250 | 16,04 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к930/13 | к930/14 | 250 | 65,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к930/14 | к930/15 | 250 | 81,39 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/15 | к930/16 | 150 | 6,24 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к930/2 | к930/2а | 400 | 158,17 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/2а | к930/2б | 400 | 92,73 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/2б | к930/2в | 400 | 18,45 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/2в | к930/3 | 400 | 324,62 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/3 | к930/3а | 100 | 12,25 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/3 | к930/4 | 400 | 436,87 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/4 | аб1009/002 | 200 | 8,93 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/4 | к930/5 | 300 | 70,77 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/5 | к930/8 | 300 | 90,96 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/8 | к930/9 | 300 | 128,36 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к930/9 | к930/10 | 300 | 264,27 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к931 | к932 | 1000 | 33,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к932 | к933 | 1000 | 237,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к933 | к934 | 1200 | 97,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к934 | к935 | 1000, 1200 | 122,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к935 | к936 | 1200 | 109,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к936 | к937 | 1200 | 78,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к937 | к938 | 1200 | 253,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к938 | к939 | 1200 | 259,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к939 | к940 | 1200 | 114,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к940 | к941 | 1200 | 160,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к941 | к942 | 1200 | 139,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к942 | к943 | 1200 | 110,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к943 | к944 | 1200 | 189,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к944 | к945 | 1200 | 163,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к945 | к946 | 1200 | 150,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к946 | к947 | 1200 | 140,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к947 | к947а | 1200 | 30,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к947а | к948 | 1200 | 225,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к948 | к949 | 1200 | 144,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к949 | к950 | 1200 | 289,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к950 | к951 | 1200 | 146,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к951 | к952 | 1200 | 91,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к952 | к953 | 1200 | 85,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к953 | к954 | 1200 | 93,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к954 | к955 | 1200 | 203,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к955 | к956 | 1200 | 107,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к956 | к957 | 1200 | 72,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-25 | к957 | к957а | 1000 | 102,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к957а | к958 | 1200 | 131,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-25 | к958 | к959 | 1200 | 354,30 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к959 | к960 | 1200 | 126,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к960 | к961 | 1200 | 223,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к961 | к2216а | 1200 | 71,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | т3 (аб. 1009/001) | т4 (аб. 1009/001) | 300 | 44,56 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | т4 (аб. 1009/001) | аб1009/001 | 300 | 36,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | ТЭЦ-25 | к900 | 1200 | 19,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к1001 | к1001/1 | 200 | 46,24 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1001 | к1002 | 500 | 148,08 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1001/1 | т6б (аб. 1010/043) | 150 | 5,96 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1002 | к1003 | 500 | 68,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1003 | к1003/1а | 400 | 60,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1003 | к1004а | 500 | 72,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1003/1 | к1003/2 | 400 | 154,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1003/1а | к1003/1 | 400 | 97,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1003/2 | к1003/3а | 400 | 144,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1003/3 | к1003/4 | 400 | 82,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1003/3а | к1003/3 | 400 | 78,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1003/4 | к1003/6 | 400 | 113,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1003/6 | к1003/7 | 250 | 131,10 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1003/7 | к1003/8 | 250 | 135,30 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1003/8 | к1003/9 | 250 | 209,20 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1003/9 | к1306/18 | 250 | 187,90 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1004 | к1005 | 500 | 75,48 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1004а | к1004 | 500 | 103,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1005 | к1006 | 500 | 122,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1006 | к1006а | 500 | 135,98 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1006а | к1007 | 500 | 83,01 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1007 | к1008 | 500 | 57,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1008 | к1008/1 | 200 | 187,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1008 | к1009 | 500 | 76,34 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1008 | т113 | 200 | 144,39 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1008 | т4 | 400 | 41,21 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1008/1 | к1008/3 | 200 | 241,25 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1008/3 | к1008/4 | 250 | 51,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1008/4 | к1008/5 | 250 | 66,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1009 | к1010 | 500 | 81,76 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1010 | к1011 | 500 | 122,06 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-25 | к1011 | к1012 | 500 | 97,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1012 | к1012/3 | 200 | 198,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1012 | к1013 | 500 | 81,93 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1013 | к1014 | 500 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1013 | к1410 | 500 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к1014 | к1015 | 500 | 51,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1015 | к1015/1 | 500 | 167,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1015 | к1015а | 500 | 85,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1015/1 | к1015/1а | 500 | 3,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1015/10 | к1015/10а | 500 | 42,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1015/10а | к135 | 500 | 65,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1015/11 | к1015/12 | 400 | 57,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1015/12 | к1015/13 | 400 | 4,50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1015/1а | к1015/2 | 300 | 44,89 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1015/1а | к1015/3 | 500 | 61,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1015/3 | к1015/11 | 400 | 29,80 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1015/3 | к1015/4 | 500 | 295,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1015/4 | к1015/6 | 500 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1015/4 | т13 (аб1010/080) | 100 | 105,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1015/6 | к1015/8 | 500 | 197,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1015/8 | к1015/9 | 500 | 354,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1015/9 | к1015/10 | 500 | 117,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1015а | к1016 | 500 | 67,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1015а | т13 (аб1010/042) | 200 | 170,35 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1016 | к1016а | 500 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1016а | к1017 | 500 | 100,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1017 | к1017а | 500 | 195,58 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1017а | к1018 | 500 | 136,03 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1018 | к1019 | 500 | 12,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1019 | к1020 | 500 | 20,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1020 | к1020а | 500 | 41,73 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1020а | к1021 | 500 | 128,48 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1021 | к1021а | 500 | 122,86 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1021 | к1022 | 500 | 76,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1021/1 | аб1015/007 | 200 | 30,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1021/1 | к1021/2 | 400 | 125,95 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1021/1 | к1504/6 | 500 | 211,52 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1021/2 | к1021/3 | 400 | 77,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1021а | к1021/1 | 500 | 32,16 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1022 | к1023 | 500 | 270,25 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1023 | к1024 | 500 | 84,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1024 | к1024/1 | 300 | 65,46 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1024 | к1025 | 500 | 86,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1024/1 | аб1010/026 | 200 | 123,50 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1024/1 | к1024/2 | 300 | 134,49 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1024/2 | аб1010/067 | 100 | 71,90 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1024/2 | к1504/9 | 300 | 159,70 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1025 | к1025/1 | 100 | 59,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1025 | к1025а | 500 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1025/1 | аб1010/034 | 50 | 17,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1025а | к1026 | 500 | 44,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | т10а | т22 | 400 | 106,01 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т13 (аб1010/042) | аб1010/042 | 200 | 19,12 | Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | т13 (аб1010/080) | аб1010/080 | 100 | 116,73 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | т22 | т28 | 400 | 55,76 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т28 | т40 | 400 | 124,08 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т4 | т10а | 400 | 52,73 | Бесканальная | ППУ | 2014 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | т40 | т46 | 400 | 73,10 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т46 | т60 | 300 | 130,09 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т60 | т69 | 150 | 116,05 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | тБ1 | тБ6 | 500 | 59,70 | Надземная на низких опорах | СТУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | тБ4 | тБ7 | 200 | 6,30 | Надземная на низких опорах | СТУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1200 | к1201 | 600 | 193,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1201 | к1205 | 600 | 45,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1205 | к1206 | 600 | 66,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1206 | к1207 | 600 | 147,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1207 | к1208 | 600 | 108,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1208 | к1209 | 600 | 290,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-25 | к1208 | к1229а | 400 | 107,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1208 | к1243 | 300 | 70,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1209 | к1210 | 600 | 186,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1209 | к1215 | 500 | 174,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1210 | к1210а | 600 | 110,12 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1210а | к807/1 | 600 | 144,74 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1211 | к1212 | 600 | 28,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1212 | к1213 | 600 | 23,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1213 | к1213а | 600 | 80,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1213а | к1214 | 600 | 550,00 | Непроходной канал | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1214 | к19 | 600 | 642,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1215 | к1215а | 500 | 79,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1215а | к1216 | 500 | 48,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1216 | к1217 | 500 | 326,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1217 | к1218 | 500 | 82,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1218 | аб1012/029 | 150 | 14,34 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1218 | к1218а | 500 | 175,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1218а | к1219 | 500 | 42,78 | Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1218а | к810а | 500 | 295,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219 | к1219А | 500 | 44,38 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1219А | к1219а/1 | 400 | 68,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219А | к1220 | 500 | 37,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/1 | аб1012/050 | 250 | 8,40 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/1 | к1219а/2 | 400 | 174,10 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/2 | аб1012/051 | 200 | 8,40 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/2 | к1219а/3 | 400 | 231,30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1219а/3 | к1219а/4 | 200 | 16,30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/3 | к1223/1 | 250 | 139,21 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/4 | к1219а/5 | 200 | 33,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1970 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/4 | к1219а/6 | 200 | 38,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/5 | аб1012/032 | 200 | 15,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/6 | к1219а/7 | 200 | 156,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/7 | аб1012/033 | 200 | 17,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1219а/7 | к1223/2 | 200 | 181,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1220 | к1221 | 500 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1221 | к1222 | 500 | 151,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1222 | к1224 | 400 | 347,57 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к1223/1 | аб1012/031 | 200 | 15,00 | Надземная на низких опорах, Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1223/1 | т40 | 200, 250 | 10,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1223/2 | аб1012/034 | 200 | 107,75 | Коллектор | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1224 | аб1012/035 | 150 | 60,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1224 | аб1012/036 | 200 | 37,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1224 | к1225 | 400 | 140,19 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1225 | к1226 | 400 | 179,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1226 | к1227 | 400 | 133,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1227 | аб1012/037 | 200 | 25,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1227 | к1228 | 400 | 261,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1229 | к1230 | 400 | 145,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1229а | к1229 | 400 | 32,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1230 | к1231 | 400 | 15,69 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1231 | к1232 | 400 | 38,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1232 | к1233 | 400 | 243,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1233 | аб1012/008 | 150 | 14,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1233 | к1234 | 400 | 85,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1234 | к1234/п1 | 150 | 168,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1234 | к1235 | 400 | 47,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1234/п1 | аб1012/009 | 150 | 81,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1235 | к1235а | 300 | 79,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1235а | к1236 | 300 | 62,29 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1236 | к1237 | 300 | 126,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1237 | к1237/1 | 200 | 73,50 | Бесканальная, Подвал | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1237 | к1238 | 300 | 60,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1237/1 | аб1012/044 | 150 | 13,35 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1238 | к1239 | 300 | 46,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1239 | к1240 | 300 | 58,30 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1240 | к1241 | 300 | 104,20 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1241 | к1241/п | 300 | 25,89 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1241/п | аб1012/002 | 100 | 15,00 | Подвал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1241/п | к1242 | 300 | 104,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1242 | к1242а | 300 | 140,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1242а | аб1012/001 | 250 | 259,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1243 | аб1012/018 | 350 | 33,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1243 | к1244 | 400 | 177,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1244 | аб1012/020 | 300 | 14,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1244 | к1245 | 400 | 44,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1301 | к1302 | 700 | 156,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1302 | к1303 | 700 | 105,30 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1303 | к1304 | 700 | 78,30 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1304 | к1305 | 700 | 90,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1305 | к1306 | 700 | 112,90 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1306 | к1306/1а | 300 | 48,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1306 | к1306/4 | 500 | 40,04 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1306 | к1307 | 700 | 116,52 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1306/1 | к1306/2 | 300 | 100,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1306/10 | к1306/11 | 400 | 151,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1306/11 | к1306/11а | 400 | 73,79 | Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1306/11а | к1306/12 | 400 | 99,39 | Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1306/12 | к1306/25 | 400 | 182,50 | Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1306/13 | к1306/14 | 400 | 80,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1306/14 | к1306/22 | 400 | 11,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1306/15 | к1306/16 | 250 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1306/16 | к1306/17 | 250 | 41,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1306/17 | к1306/18 | 250 | 10,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1306/1а | к1306/1 | 300 | 202,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1306/2 | к1306/3 | 300 | 323,78 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1306/22 | к1306/15 | 250 | 141,80 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1306/22 | к1306/23 | 400 | 9,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1306/25 | к1306/13 | 400 | 136,76 | Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1306/4 | к1306/5 | 500 | 39,52 | Бесканальная | ППУ | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1306/5 | к1306/6 | 500 | 300,17 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1306/6 | к1306/7 | 500 | 45,87 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1306/7 | к1306/8 | 500 | 92,34 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1306/8 | к1306/8а | 250 | 67,10 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1306/8 | к1306/9 | 500 | 110,06 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1306/8а | к1306/8с | 200 | 151,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1306/8б | к1306/8в | 200 | 41,60 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1306/8в | аб1013/025 | 200 | 131,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1306/8с | к1306/8б | 200 | 48,60 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1306/9 | к1306/10 | 500 | 75,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1307 | к1308 | 700 | 110,30 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1308 | к1309 | 700 | 153,25 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1309 | к1310 | 700 | 56,80 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1310 | к1311 | 700 | 35,40 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1311 | к1312 | 700 | 30,85 | Коллектор | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1401 | к1401а | 800 | 185,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1401а | к1401а/1 | 400 | 103,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1401а | к1402 | 800 | 50,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1401а/1 | к1401а/2 | 400 | 87,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1402 | к1403 | 800 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1403 | к1404 | 800 | 26,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1404 | к1405 | 800 | 228,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1405 | к1406 | 800 | 151,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1406 | к1407 | 800 | 264,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1407 | к1408 | 800 | 41,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1408 | к1409 | 800 | 43,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1409 | к1410 | 800 | 46,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1410 | к1410а | 700 | 16,97 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1410а | к1411 | 700 | 133,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1411 | к1412 | 700 | 97,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1412 | к1413 | 700 | 87,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1413 | к1414 | 700 | 209,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1414 | к1415 | 700 | 40,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1415 | к1415а | 700 | 60,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1415а | к1416 | 700 | 61,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1416 | к1416а | 400 | 84,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к1416 | к1417 | 700 | 77,35 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1416/1 | к1416/2 | 400 | 35,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1416/10 | аб1014/014 | 150 | 27,76 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1416/10 | к1416/12 | 500 | 8,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1416/2 | к1416/3 | 400 | 50,80 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1416/3 | к1416/4 | 400 | 243,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1416/4 | к1416/5 | 400 | 135,12 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к1416/4 | к1416/5а | 400 | 135,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-25 | к1416/5 | к1416/6 | 400 | 135,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к1416/6 | к1416/7 | 400 | 141,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-25 | к1416/7 | к1416/8 | 500 | 99,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к1416/8 | к1416/9 | 500 | 246,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к1416/9 | к1416/10 | 500 | 114,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-25 | к1416а | к1416/1 | 400 | 31,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1417 | к1418 | 700 | 35,65 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1418 | к1419 | 700 | 109,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1419 | к1420 | 700 | 128,05 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1420 | к1420а | 700 | 14,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1420а | к1421 | 700 | 40,25 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1421 | к1421/1 | 300 | 66,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к1421 | к1422 | 600 | 148,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1421/1 | к1421/2 | 300 | 78,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к1421/2 | к1421/3 | 200 | 111,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к1421/2 | к1421/4 | 300 | 50,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к1421/4 | к1627/4а | 300 | 128,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1422 | к1423 | 600 | 147,06 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1423 | к1424 | 600 | 162,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1424 | к1425 | 600 | 80,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1425 | к1426 | 600 | 111,62 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1426 | к1427 | 700 | 204,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1426 | к1629 | 700 | 82,65 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1426 | к1630 | 700 | 57,02 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1427 | к1427а | 700 | 156,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1427а | к1428 | 700 | 20,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1428 | к1428/1 | 300 | 78,27 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1428 | к1429 | 700 | 104,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1428/1 | к1428/2 | 300 | 83,73 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-25 | к1428/2 | к1627/11 | 300 | 220,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1429 | к1430 | 700 | 112,96 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1430 | к1431 | 700 | 269,76 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1431 | к1432 | 700 | 202,56 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1432 | к1432а | 500 | 63,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432 | к1433 | 700 | 222,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-25 | к1432/1 | к1432/2 | 500 | 148,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432/2 | к1432/3 | 500 | 79,20 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432/3 | к1432/4 | 500 | 155,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432/4 | к1432/5 | 500 | 135,20 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432/5 | к1432/6 | 500 | 112,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432/6 | к1535/1 | 500 | 18,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1432а | к1432/1 | 500 | 30,00 | Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1433 | к1434 | 500 | 12,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1434 | к1436 | 500 | 161,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1436 | к1437 | 500 | 151,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1437 | к1438 | 500 | 78,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1438 | к1438/1 | 300 | 70,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1438 | к1439 | 500 | 76,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1438/1 | к1438/3 | 200, 300 | 254,35 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1438/3 | к1438/5 | 300 | 137,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1438/3 | к1438/7 | 200 | 121,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1438/5 | к1438/6 | 300 | 72,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1438/6 | к1632/13 | 300 | 77,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1439 | к1440 | 500 | 67,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1440 | к1441 | 500 | 72,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1441 | к1441/1 | 300 | 59,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1441 | к1442 | 500 | 83,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1441/1 | т3 | 300 | 18,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1441/2 | к1441/3 | 300 | 93,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1441/3 | к1441/10 | 250 | 34,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1441/3 | к1441/4 | 300 | 56,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1441/4 | к1441/5 | 300 | 71,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1441/5 | к1441/6 | 150 | 121,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1441/5 | к1441/7 | 300 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-25 | к1441/7 | к1441/8 | 300 | 133,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1441/8 | к1441/9 | 300 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1441/9 | к1635/п1 | 300 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1442 | к1443 | 500 | 61,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1443 | к1444 | 500 | 61,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к621 | к1444 | 500 | 35,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | т3 | к1441/2 | 300 | 75,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1501 | к1501а | 1000 | 96,50 | Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1501а | к1502 | 1000 | 177,21 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | к1502 | к1503 | 1000 | 295,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1503 | к1504 | 1000 | 102,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1504 | к1504/1 | 400 | 187,31 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1504 | к1505 | 1000 | 116,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1504/1 | к1504/2 | 400 | 237,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1504/2 | к1504/3 | 400 | 177,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1504/3 | к1504/3а | 200 | 189,19 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1504/3 | к1504/4 | 400 | 320,27 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1504/3а | аб1015/040 | 150 | 67,16 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1504/4 | к1504/5 | 400 | 216,75 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1504/4 | к1506/5 | 400 | 32,34 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1504/5 | к1504/5а | 400 | 280,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1504/5 | к1504/8 | 300 | 174,20 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1504/5а | к1504/6 | 400 | 200,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1504/6 | к1504/6а | 250 | 10,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1504/6а | к1504/7 | 250 | 18,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1504/7 | аб1015/031 | 200 | 124,90 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1504/7 | аб1015/033 | 200 | 285,40 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1504/8 | аб1015/023 | 150 | 48,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к1504/8 | к1504/9 | 300 | 340,70 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1504/9 | аб1010/068 | 150 | 90,05 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1504/9 | аб1015/038 | 250 | 57,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1505 | к1505а | 1000 | 187,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1505а | к1505б | 1000 | 184,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1505б | к1506 | 1000 | 230,94 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1506 | к1506/1 | 400 | 160,11 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1506 | к1506а | 1000 | 93,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1506/1 | к1506/1а | 400 | 77,19 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1506/1а | к1506/2 | 400 | 46,52 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1506/2 | к1506/3 | 250 | 113,13 | Бесканальная | ППУ | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1506/2 | к1506/4 | 400 | 73,16 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1506/3 | аб1015/028 | 200 | 86,58 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1506/3 | аб1015/032 | 150 | 26,99 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1506/5 | к1506/4 | 400 | 26,83 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | к1506а | к1507 | 1000 | 77,38 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1507 | аб1015/001 | 80 | 17,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1507 | к1508 | 1000 | 207,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1508 | к1508/2 | 400 | 173,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1508 | к1509 | 1000 | 93,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1508/10 | аб1015/025 | 250 | 206,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-25 | к1508/10 | к1508/11 | 400 | 335,43 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1508/11 | к1508/12 | 400 | 23,95 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1508/12 | к1621а | 600 | 56,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1508/2 | к1508/3 | 400 | 84,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1508/3 | к1508/4 | 400 | 126,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1508/4 | к1508/5 | 400 | 116,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-25 | к1508/5 | к1508/6 | 400 | 102,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1508/6 | к1508/7 | 400 | 127,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1508/7 | к1508/8 | 400 | 128,75 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1508/8 | аб1015/015 | 250 | 9,88 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1508/8 | к1508/9 | 400 | 98,43 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1508/9 | к1508/9а | 300 | 33,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-25 | к1508/9 | к1508/9б | 400 | 293,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-25 | к1508/9а | аб1015/020 | 250 | 271,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1508/9а | аб1015/022 | 200 | 352,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1508/9б | к1508/10 | 400 | 289,20 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1509 | к1510 | 1000 | 125,39 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1510 | к1511 | 1000 | 316,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1511 | к1511а | 1000 | 146,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1511а | к1511а/1 | 400 | 91,10 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1511а | к1512 | 1000 | 160,87 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1511а/1 | к1601 | 400 | 36,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1512 | к1513 | 1000 | 192,45 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1513 | к1514 | 1000 | 144,39 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1514 | к1515 | 800 | 86,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1514 | к1604 | 600, 800 | 95,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1515 | к1516 | 1000, 800 | 118,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1516 | к1516а | 800 | 160,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1516а | к1516а/1 | 400 | 309,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а | к1517 | 800 | 147,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/1 | к1516а/2 | 400 | 325,69 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/1 | к1516а/3 | 400 | 139,70 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/2 | аб1015/027 | 250 | 130,02 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/2 | к1516а/6 | 400 | 489,17 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/3 | к1516а/4а | 300 | 26,60 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/4а | к1516а/5 | 300 | 214,13 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/5 | аб1015/030 | 250 | 94,58 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/5 | к1508/11 | 400 | 248,70 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1516а/6 | к1508/11 | 400 | 106,73 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1517 | аб1015/029 | 250 | 139,44 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1517 | к1518 | 800 | 167,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1518 | к1518а | 800 | 60,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к1518а | к1518а/1 | 400 | 102,68 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а | к1519 | 800 | 77,42 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/1 | к1518а/2 | 400 | 24,63 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/10 | к1518а/11 | 400 | 178,45 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/11 | к1518а/12 | 400 | 24,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/12 | к1518а/13 | 400 | 45,05 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/13 | к1518а/14 | 400 | 15,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/14 | к1522 | 400 | 83,43 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/2 | к1518а/3 | 400 | 25,54 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/3 | к1518а/4 | 400 | 55,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/4 | к1518а/5 | 400 | 160,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/5 | к1518а/6 | 400 | 12,60 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/6 | к1518а/7 | 400 | 45,40 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/7 | к1518а/8 | 400 | 37,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/8 | к1518а/9 | 400 | 41,60 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1518а/9 | к1518а/10 | 400 | 193,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1519 | к1520 | 800 | 6,68 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1519 | к1541 | 500 | 162,80 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1520 | к1521 | 800 | 98,91 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1521 | к1522 | 800 | 125,89 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1522 | к1523 | 800 | 153,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1523 | к1524 | 800 | 138,60 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1524 | к1524/1 | 400 | 152,58 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1524 | к1525 | 800 | 120,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1524/1 | к1524/2 | 400 | 274,22 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1524/2 | аб1015/053 | 200 | 9,75 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1525 | к1526 | 800 | 138,34 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1526 | к1527 | 800 | 78,08 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1527 | к1528 | 800 | 91,26 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1528 | к1529 | 800 | 20,91 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1529 | к1531 | 800 | 95,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1531 | к1532 | 800 | 4,90 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1532 | к1533 | 800 | 141,62 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1533 | к1534 | 700, 800 | 131,35 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1534 | к1535 | 800 | 79,20 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1535 | к1535/1 | 600 | 156,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1535 | к1536 | 800 | 25,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1536 | к1537 | 800 | 151,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1537 | к1538 | 800 | 137,10 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1538 | к1539 | 800 | 135,20 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1539 | к1539/1 | 200 | 17,93 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1539 | к1540 | 800 | 54,10 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1540 | к1433 | 800 | 21,10 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1541 | к1542 | 500 | 161,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1542 | к1543 | 500 | 140,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1543 | к1544 | 500 | 68,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1601 | к1601/1 | 400 | 97,45 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1601/1 | к1601/2 | 400 | 111,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1601/10 | к1601/5 | 400 | 138,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-25 | к1601/2 | к1601/10 | 400 | 91,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-25 | к1601/2 | к1601/3 | 300 | 61,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-25 | к1601/3 | к1601/4 | 300 | 333,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | к1601/5 | к1601/6 | 250 | 43,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1601/5 | к1601/8 | 400 | 101,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1603 | к1603/1а | 500 | 19,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1603 | к1604 | 500 | 96,25 | Коллектор | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1603/1 | к1603/2 | 500 | 131,80 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1603/10 | к1603/11 | 300 | 119,06 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1603/10 | т47б | 250 | 44,45 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/11 | к1603/12 | 300 | 98,46 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/11 | к1603/14 | 250 | 26,24 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/12 | к1610/29 | 300 | 120,43 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/1а | к1603/1 | 500 | 109,60 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1603/2 | к1603/3 | 500 | 6,70 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1603/3 | к1603/4 | 500 | 22,95 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1603/4 | к1603/5 | 500 | 29,77 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1603/5 | к1603/6 | 500 | 139,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/6 | к1603/7 | 500 | 59,65 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/7 | к1603/9 | 300 | 114,56 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/7 | к323/15 | 500 | 151,15 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1603/9 | к1603/10 | 300 | 113,36 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1604 | к1619 | 600 | 32,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-25 | к1610/1 | к1610/2 | 400 | 18,10 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/10 | аб1016/016 | 150 | 49,95 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/10 | к1610/11 | 300 | 5,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/11 | к1610/19 | 400 | 112,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/11 | т69б | 300 | 20,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/12 | к1610/13 | 300 | 64,19 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/12 | т69б | 300 | 20,93 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/13 | к1610/14 | 150 | 21,49 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/13 | к1610/15 | 300 | 68,48 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/15 | к1610/16 | 300 | 3,10 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/16 | к1610/17 | 300 | 40,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/17 | к1610/18 | 300 | 16,43 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/19 | к1610/20 | 400 | 27,85 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/2 | к1610/10 | 400 | 181,81 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/20 | к1610/21 | 400 | 14,80 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/21 | к1610/22 | 400 | 30,45 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/22 | к1610/23 | 400 | 64,45 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/23 | к1610/24 | 400 | 20,85 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1610/23 | к1610/28 | 400 | 94,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1610/24 | к1610/25 | 400 | 32,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1610/25 | к1610/26 | 400 | 61,86 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1610/26 | к1610/27 | 400 | 317,43 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1610/27 | к1603/2 | 400 | 198,20 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1610/28 | к1610/29 | 400 | 225,14 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1610/29 | к1610/30 | 400 | 64,41 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1610/3 | к1610/18 | 300 | 22,07 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1610/3 | к1610/4 | 300 | 106,06 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1610/30 | к323/13 | 400 | 80,59 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1610/4 | к1610/4а | 300 | 109,91 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1610/4а | к1610/п3 | 300 | 17,86 | Подвал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1610/5 | т10б | 300 | 34,57 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1610/п3 | к1610/5 | 300 | 34,57 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1619 | к1620 | 600 | 180,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1620 | к1620а | 400 | 83,25 | Коллектор, Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1620 | к1621 | 600 | 200,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1620/1 | к1620/2 | 400 | 55,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1620/1 | к1620/п1 | 200 | 57,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1620/1 | к1620/п2 | 250 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1620/п1 | аб1016/039 | 200 | 68,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1620/п2 | аб1016/038 | 250 | 102,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1620а | к1620/1 | 400 | 59,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-25 | к1621 | к1508/12 | 600 | 200,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1621а | к1622 | 600 | 146,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1622 | к1623 | 600 | 221,40 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1623 | к1624 | 700 | 135,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1624 | к1625 | 700 | 136,95 | Коллектор | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1625 | к1626 | 700 | 171,60 | Коллектор | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1626 | к1627 | 700 | 143,25 | Коллектор | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1627 | к1627/1 | 300 | 114,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627 | к1627/7 | 300 | 80,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627 | к1627а | 700 | 110,55 | Коллектор | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1627/1 | к1627/2 | 300 | 122,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/10 | к1627/10а | 300 | 5,66 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/10а | к1627/11 | 300 | 69,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/2 | к1627/3 | 300 | 136,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/3 | к1627/4 | 300 | 148,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/4 | к1627/4а | 250 | 43,01 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/4а | к1627/5 | 250 | 90,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/5 | к1627/6 | 250 | 33,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/7 | к1627/8 | 300 | 60,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1627/8 | к1627/10 | 300 | 69,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627/8 | к1627/9 | 300 | 93,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-25 | к1627а | к1628 | 700 | 26,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1628 | к1629 | 700 | 65,90 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1630 | к1631 | 700 | 137,35 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1631 | к1632 | 700 | 108,15 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1632 | к1632/1 | 400 | 61,70 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1632 | к1632/17 | 400 | 234,50 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632 | к1633 | 700 | 122,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1632/1 | к1632/1а | 300 | 17,60 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1632/10 | к1632/11 | 200 | 57,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/12 | к1632/14 | 200 | 69,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/12 | к1632/16 | 300 | 91,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1632/14 | к1632/15 | 200 | 72,03 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/16 | к1632/13 | 300 | 69,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1632/17 | к1632/18 | 250 | 85,30 | Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/17 | к1632/22 | 500 | 249,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/18 | к1632/19 | 250 | 116,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к1632/19 | к1632/20 | 250 | 79,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/1а | к1632/2 | 300 | 85,00 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1632/2 | к1632/2а | 300 | 10,17 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1632/22 | к1632/23 | 500 | 96,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/23 | к1632/24 | 500 | 41,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/24 | к1632/25 | 500 | 47,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/25 | к1632/26 | 500 | 80,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/26 | к1632/28 | 125 | 38,80 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1632/26 | к1632/29 | 400 | 205,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1632/28 | аб1016/118 | 125 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-25 | к1632/29 | к1632/30 | 400 | 73,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | к1632/2а | к1632/3 | 300 | 48,05 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1632/3 | к1632/4 | 250 | 13,14 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1632/3 | к1632/7 | 300 | 72,55 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1632/4 | к1632/5 | 200 | 66,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/5 | к1632/6 | 200 | 87,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/6 | аб1016/066 | 150 | 16,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1957 |
| ТЭЦ-25 | к1632/7 | к1632/8 | 300 | 38,36 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1632/8 | к1632/9 | 300 | 250,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1632/9 | к1632/10 | 200 | 51,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1632/9 | к1632/12 | 300 | 119,09 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1633 | к1634 | 700 | 124,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1634 | к1635 | 700 | 150,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1635 | к1635/1 | 400 | 50,80 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1635 | к1635/21 | 400 | 166,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1961 |
| ТЭЦ-25 | к1635 | к1636 | 700 | 113,37 | Коллектор | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1635/1 | к1635/2 | 400 | 156,75 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1635/10 | к1635/11 | 80 | 65,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1635/11 | к1635/12 | 80 | 35,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1635/14 | к1635/18 | 400 | 150,85 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1635/18 | к1635/19 | 400 | 95,60 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1635/19 | к1635/20 | 400 | 79,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1635/2 | к1635/3 | 200 | 97,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-25 | к1635/2 | к1635/7 | 350 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1635/20 | к1635/п1 | 300 | 137,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1635/21 | к1635/23 | 300 | 213,92 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1635/21 | к1635/п2 | 200 | 90,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1635/23 | к1635/24 | 300 | 127,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1635/24 | к1635/25 | 300 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1958 |
| ТЭЦ-25 | к1635/24 | к1635/28 | 300 | 198,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | к1635/25 | к1635/26 | 300 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1958 |
| ТЭЦ-25 | к1635/28 | к1635/29 | 250 | 71,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1958 |
| ТЭЦ-25 | к1635/29 | к1635/30 | 250 | 61,36 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1635/30 | к1635/31 | 200 | 71,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1958 |
| ТЭЦ-25 | к1635/31 | к1635/32 | 200 | 95,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1958 |
| ТЭЦ-25 | к1635/7 | к1635/8 | 350 | 75,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1635/8 | к1635/9 | 350 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1635/9 | к1635/10 | 80 | 33,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1635/9 | к1635/18 | 400 | 143,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-25 | к1635/п2 | к1635/22 | 80 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-25 | т47б | к1603/13 | 250 | 20,65 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1701 | к1701б | 500 | 102,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1701а | к1701 | 500 | 236,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1701а | к1703/6 | 200 | 56,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1701б | к1702 | 500 | 98,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1702 | к1702а | 500 | 191,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1960 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1702 | к1703 | 300 | 91,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1702/1 | к1702/2 | 400 | 28,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1702/1 | к1702/4 | 200 | 30,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1702/1 | к1702/8 | 250 | 79,00 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1966 |
| ТЭЦ-25 | к1702/1 | к1702а/1 | 400 | 409,24 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1702/10 | к1702/12 | 250 | 117,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1702/12 | к1702/12а | 200 | 3,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-25 | к1702/18 | к1702/19 | 125 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1702/2 | к1702/18 | 125 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-25 | к1702/2 | к1702/2а | 400 | 91,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1702/2а | к1702/3 | 400 | 40,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1702/3 | к2716 | 400 | 126,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1960 |
| ТЭЦ-25 | к1702/4 | к1702/п1 | 200 | 94,45 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1702/8 | к1702/9 | 300 | 28,67 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1702/9 | к1702/10 | 300 | 126,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1702/п1 | к1702/5 | 200 | 99,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-25 | к1702а | к1702а/1 | 400 | 66,16 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | к1702а | к1716а | 500 | 129,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1703 | к1703/1 | 300 | 74,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1703/1 | к1703/2 | 300 | 7,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1703/2 | к1703/4а | 300 | 79,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1964 |
| ТЭЦ-25 | к1703/4 | к1703/5 | 300 | 112,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к1703/4а | к1703/4 | 300 | 66,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-25 | к1703/5 | к1703/6 | 200 | 133,80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | к1705 | к1706 | 300 | 111,14 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-25 | к1706 | к1707 | 300 | 193,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-25 | к1707 | к1708 | 300 | 27,00 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1708 | к1709 | 300 | 84,80 | Надземная на низких опорах | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1709 | к1710 | 300 | 103,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1710 | к1711 | 300 | 70,70 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1711 | к1712 | 300 | 60,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1712 | к1713 | 300 | 90,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1713 | к1714 | 300 | 176,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1714 | к1714/1 | 200 | 135,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1714/1 | к1714/2 | 200 | 56,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1714/2 | к1714/3 | 200 | 36,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-25 | к1714/3 | к1715 | 200 | 142,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1715 | аб1017/073 | 150 | 58,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-25 | к1716 | к1717 | 500 | 401,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1960 |
| ТЭЦ-25 | к1716а | к1716 | 500 | 247,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1960 |
| ТЭЦ-25 | к1716а | к1716а/1 | 300 | 82,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1716а/1 | к1716а/2 | 250 | 147,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-25 | к1717 | к1718 | 400, 500 | 139,96 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1960 |
| ТЭЦ-25 | к1718 | к1719 | 500 | 164,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1960 |
| ТЭЦ-25 | к1719 | к1719/1 | 400 | 47,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1719 | к1719/1а | 200 | 178,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к1719 | к1719/8 | 300 | 132,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-25 | к1719 | к1720 | 500 | 157,95 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1719/1 | к1719/2 | 400 | 94,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1719/10 | к1719/12 | 300 | 206,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1719/1а | аб1017/062 | 150 | 22,26 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-25 | к1719/2 | к1719/4 | 400 | 79,15 | Бесканальная | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к1719/4 | к1719/5 | 400 | 132,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1719/5 | к1719/6 | 400 | 71,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-25 | к1719/6 | к1719/7 | 400 | 122,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-25 | к1719/7 | к1719/7а | 400 | 43,00 | Непроходной канал | АПБ | 1968 |
| ТЭЦ-25 | к1719/7а | к1719/7б | 400 | 154,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-25 | к1719/7б | к2727/2 | 400 | 53,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-25 | к1719/8 | к1719/9 | 300 | 194,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1969 |
| ТЭЦ-25 | к1719/9 | к1719/10 | 300 | 107,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-25 | к1720 | к1721 | 500 | 82,30 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1721 | к1722 | 500 | 179,50 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1722 | к1724 | 500 | 199,50 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1724 | аб1017/030 | 150 | 20,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1724 | к1724/1а | 300 | 50,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1724 | к1725 | 500 | 98,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1724/1 | аб1017/041 | 80 | 11,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1724/1 | к1724/2 | 200, 300 | 96,10 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1724/1а | к1724/1 | 300 | 81,46 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1724/2 | аб1017/042 | 100 | 7,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1724/2 | аб1017/045 | 125 | 16,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1724/2 | к2735/5 | 200 | 49,85 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | к1725 | аб1017/048 | 125 | 9,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1725 | к1729 | 500 | 131,26 | Бесканальная | ППУ | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | к1728 | аб1017/050 | 200 | 189,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-25 | к1728 | к1728/1а | 300 | 46,00 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-25 | к1728 | к1729 | 300 | 192,85 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | к1728/1 | к2735/10 | 300 | 149,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-25 | к1728/1а | к1728/1 | 300 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1968 |
| ТЭЦ-25 | к1729 | к1730 | 500 | 307,16 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1730 | к1731 | 500 | 73,64 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1731 | аб1017/068 | 250 | 37,54 | Бесканальная, Подвал | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | к1731 | к1732 | 500 | 128,35 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1732 | аб1017/060 | 150 | 5,45 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1732 | к1733 | 500 | 50,50 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1733 | к1734 | 500 | 102,55 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | к1734 | аб1017/065 | 300 | 4,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-25 | т11б | т5б | 250 | 64,93 | Надземная на низких опорах | СТУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т17б | т11б | 250 | 72,26 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т21б | т17б | 250 | 54,06 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | т5б | т1б | 250 | 39,98 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2014 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с № - кам. пром. | | 250 | 214,93 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. пром. - ЦТП Аб №1004/022 | | 200 | 189 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | адрес транзита - ЦТП Аб.№1004/022 | | 200 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с. № 453 - Саморы Машела ул.,д.10 | | 100 | 70,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по - Саморы Машела ул.,д.10 | | 100 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с № - тчк. А | | 250 | 5,99 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - Акад. Волгина ул., д.12, к.1 | | 250 | 20,65 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | аб. 07-01-1004/041 - аб. 07-01-1004/041 | | 250 | 5,36 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №449/1 - ЦТП | | 200 | 78,2 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №451/2 - тчк.П | | 219/315 | 6,6 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк.П - ЦТП | | 219/315 | 16 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №451/1 - тчк.Х | | 219/315 | 5,6 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк.Х - ЦТП Аб. №1004/058 | | 219/315 | 14,6 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с.№449/7 - тчк.Н | | 426/560 | 170,9 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | тчк.Н - кам. №1 | | 426/560 | 31,6 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1 - тчк.Л | | 426/560 | 9,3 | Бесканальная | ППУ | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | тчк. Л - тчк. М | | 159/250 | 13,6 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | тчк.Л - кам. №451/2А | | 426/560 | 165,75 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №451/2А - кам. т/с №451/2 | | 426/560 | 64,45 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №451/2 - кам. т/с №451/1 | | 426/560 | 88,8 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №451/1 - кам. т/с №451 | | 426/560 | 129,6 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Н - тчк. Г | | 219/315 | 7,3 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Г - ЦТП Аб. №1004/059 | | 133/225 | 21,3 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №449/8 - тчк. А | | 219/315 | 28,5 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - тчк. Б | | 219/315 | 20 | Канальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Б - тчк. В | | 219/315 | 14 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. В - тчк. Д | | 219/315 | 9,9 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Д - ЦТП Аб. №1004/061 | | 219/315 | 8,1 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1 - тчк.К | | 325/450 | 91,4 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк.К - тчк.Ж | | 325/450 | 140,1 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Ж - тчк. З | | 325/450 | 8,4 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Ж - тчк. И | | 219/315 | 7,9 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. И - ЦТП | | 219/315 | 3,7 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. В - тчк. Е | | 219/315 | 12,1 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Е - ЦТП | | 219/315 | 74,7 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с № (тчк.К) - ЦТП | | 219/315 | 33,7 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №449/4А - Ленинский пр-т., д.119, к.1 | | 100 | 31,11 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-25 | транзит - Ленинский пр-т., д.119, к.1 | | 100 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №449/4А - Ленинский пр-т.,д.119,к.2 | | 100 | 32,19 | Канальная | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | транзит - Ленинский пр-т.,д.119,к.2 | | 100 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640 - Новаторов ул., д.34, к.2 | | 125 | 48 | Канальная | ск. ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Новаторов ул., д.34, к.2 | | 125 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1006/009 - ЦТП Аб. №1006/010 | | 150 | 44 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №1 - кам. т/с №612/19 | | 150 | 270 | Канальная | Минвата | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №612/19 - кам. т/с №612/19а | | 150 | 100 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №612/19а - ЦТП 07-01-1006/014 | | 150 | 40 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 38,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640/5 - тчк. А | | 219/315 | 32,3 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - кам. т/с №640/8 | | 219/315 | 61,7 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - тчк. В | | 114/200 | 1,5 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640/8 - ЦТП 07-01-1006/019 | | 168/250 | 152,8 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №638/4 - ЦТП | | 200 | 25,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640/8 - тчк. Г | | 168/250 | 2,4 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Г - ЦТП Аб. №1006/028 | | 168/250 | 82,05 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №612/19а - тчк.А | | 108/180 | 40,8 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | тчк.А - тчк.Б | | 108/180 | 7,05 | Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | тчк.Б - ИТП Аб № 1006/029 | | 108/180 | 15,05 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ИТП | | 100 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №635/3 - Ленинский пр-т, д.97, к.4 | | 150 | 25,5 | Канальная | ск. ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Ленинский пр-т, д.97, к.4 | | 150 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 29 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1006/030 - Ленинский пр-т, д.97, к.4 | | 100 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Ленинский просп., д.97, корп.4 - пром.камера | | 100 | 65 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №635/4 - Ленинский пр-т, д.97, к.3 | | 100 | 174 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Ленинский пр-т, д.97, к.3 | | 100 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с 641/1 - Новаторов ул.,д.5 | | 108/200 | 37,25 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Новаторов ул., д.5 | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № б/н - ЦТП | | 200 | 341,8 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с.№639 (тчк.Х) - точка 1 | | 150 | 22,85 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | точка 1 - ЦТП Аб.№1006/039 | | 150 | 16,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №635/1 - ЦТП | | 250 | 56 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640/7 - тчк.А | | 108/200 | 1,6 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - ЦТП Аб. №1006/047 | | 108/200 | 181,99 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | тчк. врезки № 1 - тчк. №2 | | 273/400 | 5,4 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №2 - Новаторов ул., д.34, к.7 | | 133/225 | 22,95 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640/3 - кам. т/с №640/7 | | 219/315 | 66,55 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с. №640/7 - ЦТП 07-01-1006/052 | | 159/250 | 32,2 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №640/1 - пром. кам. | | 273/400 | 28,1 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. - ЦТП Аб. №1006/056 | | 219/315 | 13,9 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №639 - тчк.П | | 273/400 | 54,4 | Канальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. - ЦТП | | 219/315 | 29,9 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. - тчк. Б | | 108/180 | 8,3 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - пром. кам. | | 273/400 | 66,8 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №612/7а - ЦТП Аб. №1006/059 | | 219/315 | 138,78 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 5а - камера в т.4 | | 273/400 | 5,45 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера в т.4 - Ленинский просп.,д.105,корп.4 | | 159/250 | 22,4 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский просп.,д.105,корп.4 | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №640/6 - точка 6а | | 273/400 | 134,25 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка 6а - точка 5а | | 273/400 | 75,6 | Канальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | аб. 07-01-1006/070 - аб. 07-01-1006/070 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с.639/13 т.5 - точка А | | 159/250 | 8,15 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | точка А - точка Б | | 159/250 | 3,6 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - Новаторов д.10,корп.1 | | 159/250 | 11,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | аб. 07-01-1006/071 - аб. 07-01-1006/071 | | 125 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | камера в т.4 - точка 5 | | 159/250 | 5,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | точка 5 - Ленинский просп.,107,корп.3 | | 159/250 | 5,22 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский просп.107,корп.3 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-25 | точка 17а - точка 20а | | 159/250 | 11,45 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т.,д.97, корп.1 | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №635/3 - точка 17а | | 159/250 | 185,8 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | точка 20а - Ленинский пр-кт.д.97,корп.1 | | 159/250 | 172,13 | Канальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера №1438/6 - точка 10 | | 159/250 | 60,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | точка 10 - Строителей ул., д.6, к.4 | | 159/250 | 8,8 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.6, к.4 | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | камера №1441/10 - точка 1 | | 219/315 | 90 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 1 - точка 2 | | 219/315 | 67 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 2 - Строителей ул., д.4 | | 219/315 | 35,6 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.4 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1441/4 - Ломоносовский пр-т, д.13 | | 80 | 48,7 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1014/020 - Ленинский пр-т, д.72/2 | | 219/315 | 171,4 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.72/2 | | 219/315 | 8,7 | Транзит по зданию | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | аб. 07-04-1014/023 - аб. 07-04-1014/023 | | 50 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1441/5 - аб. 07-04-1014/023 | | 50 | 153,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | аб. 07-04-1014/024 - аб. 07-04-1014/024 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1441/10 - аб. 07-04-1014/024 | | 159/250 | 64 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1438/7 - Ломоносовский пр-т, д.23 | | 125 | 46,3 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ломоносовский пр-т, д.23 | | 125 | 70 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1438/7 - Вернадского пр-т, д.9/10 | | 150 | 35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.9/10 | | 150 | 70 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1441/6 - Ломоносовский пр-т, д.19 | | 100 | 57 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ломоносовский пр-т, д.19 | | 100 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ломоносовский пр-т, д.15 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1441/2 - Ломоносовский просп., д.15 | | 150 | 15 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка Ж - точка З | | 219/315 | 11,3 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка З - точка И | | 219/315 | 7,44 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Х - точка 6 | | 108/200 | 1,16 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка И - точка 3 | | 159/250 | 1 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка И - точка Х | | 108/200 | 6,12 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Y - точка Ж | | 219/315 | 6,9 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - точка 2 | | 273/400 | 11,48 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 4 - точка Y | | 219/315 | 4,97 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1632/25 - точка 1 | | 273/400 | 16 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 1 - точка А | | 273/400 | 2,7 | Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка А - точка Б | | 273/400 | 7,7 | Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - точка 2 | | 273/400 | 7 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 2 - точка В | | 273/400 | 54,7 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка В - камера Г | | 219/315 | 9 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 7,95 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Д - точка Е | | 219/315 | 21,3 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Е - точка 3 | | 159/250 | 1 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Е - точка 4 | | 219/315 | 33,38 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 4 - точка 5 | | 219/315 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 5 - точка 6 | | 108/180 | 11 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 6 - точка К | | 108/180 | 19,24 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка К - точка Л | | 108/200 | 5,5 | Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Л - Вернадского пр-т, д.25, к.1 | | 108/200 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.25, к.1 | | 100 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.7, к.3 | | 80 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1635/19 - ул. Строителей, д.7, корп.3 | | 80 | 7,3 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/18 - Строителей ул., д.7, к.2 | | 80 | 42,3 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.7, к.2 | | 80 | 42 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/14 - Строителей ул., д.3 | | 100 | 41 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.3 | | 100 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/14 - Ленинский пр-т, д.74 | | 125 | 123,5 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.74 | | 125 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/10 - Строителей ул., д.3А | | 50 | 9,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.3А | | 50 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/11 - Строителей ул., д.3Б | | 50 | 8 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 50 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/12 - Ленинский пр-т, д.76 | | 80 | 16,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 34 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/7 - Строителей ул., д.5, к.4 | | 150 | 25 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.5, к.4 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1635/3 - точка 30 | | 108/180 | 68,75 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | точка 30 - точка 37 | | 108/180 | 45,6 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | точка 37 - точка 40 | | 108/180 | 8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | точка 40 - камера т/с №1635/4 | | 108/180 | 19,1 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1635/4 - Ленинский пр-т, д.78 | | 108/180 | 43,85 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.78 | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/1 - Крупской ул., д.4, к.1 | | 150 | 29 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Крупской ул., д.4, к.1 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/14 - Строителей ул., д.17, к.1 | | 80 | 19 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.17, к.1 | | 80 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/15 - Вернадского пр-т, д.11/19 | | 150 | 138 | Канальная | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.11/19 | | 150 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. к1632/12 - ул. Строителей, д.11, корп.3 | | 80 | 45 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.11, к.3 | | 80 | 56 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/11 - Строителей ул., д.17, к.2 | | 89/180 | 29,4 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.17, к.2 | | 80 | 60 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/11 - Вернадского пр-т, д.13 | | 125 | 129,32 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.13 | | 125 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/10 - Строителей ул., д.15 | | 80 | 60,38 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Строителей ул., д.15 | | 80 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/8 - Строителей ул., д.13, к.4 | | 150 | 44,8 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.13, к.4 | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/2 - Крупской ул., д.8, к.3 | | 150 | 31 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Крупской ул., д.8, к.3 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Крупской ул., д.14, к.2 | | 80 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/8 - Крупской ул., д.10 | | 80 | 84,5 | Канальная | б/п | 1999 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Крупской ул., д.10 | | 80 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/11 - Строителей ул., д.17А | | 50 | 32,58 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Строителей ул., д.17А | | 50 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/1 - Крупской ул., д.12 | | 80 | 47,3 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/5 - Ленинский пр-т, д.82/2 | | 133/225 | 246,4 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.82/2 | | 125 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.15 | | 125 | 200 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1632/6 - просп. Вернадского, д.15 | | 140/225 | 33 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1632/18 - точка 3а | | 89/160 | 20,1 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | точка 3а - точка 3б | | 89/160 | 7,15 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | точка 3б - Вернадского пр-т, д.19 | | 89/160 | 14,7 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.19 | | 80 | 35,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/17 - Крупской ул., д.13 | | 125 | 104 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Крупской ул., д.13 | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/п2 - ЦТП Аб. №1016/076 | | 150 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/26 - Ленинский пр-т, д.86 | | 150 | 140 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.86 | | 150 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/32 - Ленинский пр-т, д.90 | | 150 | 137 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.90 | | 150 | 13,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/29 - Кравченко ул., д.6 | | 80 | 43 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Кравченко ул., д.6 | | 80 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/5 - Ленинский пр-т, д.82/2, к1 | | 50 | 53,12 | Канальная | ск. ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 50 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/5 - Крупской ул., д.12Б | | 50 | 53,9 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 50 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/31 - Кравченко ул., д.4, к.2 | | 125 | 26 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кравченко ул., д.4, к.2 | | 125 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Крупской ул., д.12А | | 50 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/28 - М.Ульяновой ул., д.5А | | 80 | 43 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера №1635/26 - камера №1635/27 | | 80 | 35 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера 1635/27 - тепловой пункт Ленинский пр-т,д.88,к.1 | | 80 | 107 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ленинский пр-т, д.88, к.1 | | 80 | 16,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/30 - Кравченко ул., д.8 | | 150 | 38 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кравченко ул., д.8 | | 150 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/18 - Крупской ул., д.17 | | 65 | 62 | Канальная | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Крупской ул., д.17 | | 65 | 37,5 | Транзит по зданию | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/24 - М. Ульяновой ул., д.9, к.2 | | 150 | 38 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - М. Ульяновой ул., д.9, к.2 | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/25 - М. Ульяновой ул., д.3, к.3 | | 150 | 47 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - М. Ульяновой ул., д.3, к.3 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/12 - Ленинский пр-т, д.76А | | 80 | 52,3 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/31 - ЦТП | | 100 | 24,8 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/22 - Крупской ул., д.9 | | 65 | 26,72 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 65 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/25 - М. Ульяновой ул., д.3, к.2 | | 125 | 49 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - М. Ульяновой ул., д.3, к.2 | | 125 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/27 - Ленинский пр-т, д.86А | | 50 | 15,15 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 50 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/32 - Ленинский пр-т, д.90Б | | 80 | 46,41 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/20 - пром.кам. №1 | | 125 | 115 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | пром.кам. №1 - ЦТП Аб. №1016/099 | | 125 | 79 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/23 - М. Ульяновой ул., д.17, к.2 | | 150 | 43,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - М. Ульяновой ул., д.17, к.2 | | 150 | 36,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/24 - М. Ульяновой ул., д.25 | | 125 | 43 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - М. Ульяновой ул., д.25 | | 125 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/32 - Ленинский пр-т, д.90А | | 65 | 44,88 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 65 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/19 - ЦТП | | 125 | 46 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | пром.кам. т/с №1635/28 - строение Ленинский пр-т, д.88А | | 50 | 47,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 50 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1016/101 - М. Ульяновой ул., д.25 | | 80 | 17,1 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | М. Ульяновой ул., д.25 - М. Ульяновой ул., д.23 | | 80 | 56,1 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - М. Ульяновой ул., д.23 | | 80 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1632/30 - точка А | | 150 | 48 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | точка А - ул. Кравченко, д.12 | | 150 | 6 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кравченко ул., д.12 | | 150 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/27 - пром. кам. | | 80 | 110,05 | Канальная | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-25 | камера пром. кам. - ул. Марии Ульяновой, д.21 | | 80 | 30,95 | Канальная | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - строение ул. Марии Ульяновой, д.21 | | 80 | 41 | Транзит по зданию | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1632/п-5 - Кравченко ул., д.12 | | 80 | 72 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-25 | Кравченко ул., д.12 - Кравченко ул., д.14 | | 80 | 86 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1632/30 - точка В | | 200 | 33 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | точка В - камера т/с №1632/31 | | 219/315 | 2,5 | Канальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с №1632/31 - Кравченко ул., д.16, к.1 | | 150 | 42 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кравченко ул., д.16, к.1 | | 150 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Ульяновой Марии ул., д.21, к.2 | | 80 | 30 | Транзит по зданию | цил. Rockwool | 2013 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1016/115 - Кравченко ул., д.16, к.1 | | 125 | 45 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Кравченко ул., д.16, к.1 - Кравченко ул., д.20 | | 125 | 15 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кравченко ул., д.20 | | 125 | 75 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Кравченко ул., д.20 - Вернадского пр-т, д.33 | | 125 | 62 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.33 | | 125 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1632/30 - точка Б | | 80 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - строение ул. Кравченко, д.14 | | 80 | 29,3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1635/п5 - Ульяновой Марии ул., д.11 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Ульяновой Марии ул., д.11 - Ульяновой Марии ул., д.13 | | 80 | 24,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Ульяновой Марии ул., д.13 | | 80 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1016/115 - Кравченко ул., д.16, к.1 | | 80 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Кравченко ул., д.16, к.1 - Кравченко ул., д.16, к.2 | | 80 | 39 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кравченко ул., д.16, к.2 | | 80 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.27, к.4 | | 125 | 75 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Вернадского пр-т, д.27, к.4 - Вернандского пр-т, д.29А | | 100 | 45,3 | Бесканальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Вернадского пр-т, д.27, к.3 - Вернадского пр-т, д.27, к.4 | | 125 | 50 | Бесканальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернандского пр-т, д.29А | | 100 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1632/20 - тчк. А | | 125 | 34 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - пром.кам. №1 | | 133/225 | 6 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | пром.кам. №1 - ЦТП Аб. №1016/125 | | 133/225 | 49 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/20 - Строителей ул., д.11, к.2 | | 80 | 15 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.11, к.2 | | 80 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/20 - Строителей ул., д.11, к.1 | | 125 | 100 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.11, к.1 | | 125 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1635/18 - Строителей ул., д.7, к.1 | | 100 | 74,52 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Строителей ул., д.7, к.1 | | 100 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП аб № 1016/064 (тчк.А) - Строителей ул., д.13, к.4 | | 125 | 4,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Строителей ул., д.13, к.4 - Строителей ул., д.13, к.5 | | 125 | 8,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Строителей ул., д.13, к.5 - Адрес транзита | | 125 | 95 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Строителей ул., д.13, к.5 - ЦТП Аб. №1016/130 | | 125 | 26,9 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1632/29(т.4) - точка Г | | 273/400 | 15,6 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка Г - камера в т.10 | | 273/400 | 63,3 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера в т.10 - камера в т.15 | | 219/315 | 55,25 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера в т.15 - Вернадского пр-т, д.33, корп.1 | | 108/180 | 76,95 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера б/н - точка А | | 159/250 | 0,65 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | точка А - точка Б | | 159/250 | 19,66 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - точка В | | 159/250 | 20,57 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | точка В - точка Г | | 159/250 | 10,09 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | точка Г - точка Д | | 159/250 | 8,62 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | точка Д - строение Вернадского пр-т., д.27 | | 159/250 | 5,2 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по дому - Вернадского пр-т., д.27 | | 159/250 | 10 | Транзит по зданию | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | камера 114/9 - ЦТП 07-07-060 | | 250 | 224,7 | Канальная | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по - зданию ЦТП | | 150 | 6,35 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | камера 124/9 - тепловой пункт 07-07-061 (165 о/м) | | 100 | 65,6 | Канальная | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-25 | камера 127/9 - ЦТП 07-07-062 | | 159/250 | 41,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Транзит по - зданию ЦТП | | 200 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-25 | камера 129/9 - ЦТП 07-07-063 | | 200 | 47 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по - зданию ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера 131/9 - 07-07-064 | | 219/315 | 53,8 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по - зданию ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера 106/9 - точка А (т.2) | | 300 | 16,06 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка А (т.2) - камера 106а/9 (т.4) | | 200 | 17,35 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 106а/9 (т.4) - камера 106б/9 (т.6) | | 300 | 44,36 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 106б/9 (т.6) - камера 106в/9 (т.9) | | 300 | 114,96 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 106в/9 (т.9) - камера 106г /9 (т.15) | | 300 | 150,32 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 106г/9 (т.15) - тепловой пункт 07-07-066 | | 200 | 10,34 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | аб. 07-07-066 - аб. 07-07-066 | | 200 | 4,22 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 107/9 - тепловой пункт 07-07-067 | | 200 | 135,43 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по - зданию ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 106/9 - точка 3 | | 89/160 | 14,2 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | транзит по - Ленинский д. 127а | | 80 | 62 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | кам. 128/9 - кам. т.8 (07-07-138) | | 150 | 43,45 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т.8 (07-07-138) - аб. 07-07-138 | | 150 | 24 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | камера 128/9 - тепловой пункт 07-07-139 (Профилакторий) | | 100 | 3,2 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-25 | кам. 131а/9 - тчк. №5В | | 159/250 | 38,44 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №5В - тчк. №5А | | 159/250 | 14,07 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №5А - аб. 07-07-140 | | 159/250 | 3,08 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №226/3 - тчк. А | | 80 | 17,4 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - ЦТП | | 80 | 23 | Надземная | мин.ск. | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера №226/2 - камера пром. | | 200 | 39,65 | Канальная | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | камера пром. - тепловой пункт №08-01-1002/059 | | 200 | 53,55 | Канальная | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | строение Ломоносовский пр-т, 33 к.1 - тепловой пункт 08-01-1003/029 | | 125 | 14,6 | Канальная | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Ломоносовский просп., д.33, корп.1 | | 125 | 112 | Транзит по зданию | Минвата | 1958 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1504/2 - ЦТП | | 219/315 | 94,7 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1504/1 - ЦТП | | 200 | 200 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1504/1 - ЦТП | | 200 | 33 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1504/3 (тчк. А) - ЦТП | | 219/315 | 75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1508/6 - ЦТП | | 250 | 47,83 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-01-1015/014 - аб. 08-01-1015/014 | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1508/8 - ЦТП | | 250 | 52,3 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1508/7 - ЦТП | | 250 | 51,4 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1508/3 - ЦТП | | 250 | 244,3 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1508/5 - Раменки ул., д.23 | | 250 | 61,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Раменки ул., д.23 | | 250 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1508/3 - ЦТП | | 273/400 | 139,8 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 5,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | точка №1518а/3 - тепловой пункт №08-01-1015/026 | | 89/160 | 61,05 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 6,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 0,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 14,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1516а - ЦТП | | 250 | 88,8 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1504/4 - ЦТП Аб. №1015/041 | | 89/160 | 63,8 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 4,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1516А/2 - тепловой пункт Мичуринский пр-т, д.13, к.1 | | 219/315 | 183,87 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1516А/1 - тепловой пункт Мичуринский пр-т, д.11, к. 1 стр.1 | | 219/315 | 44,7 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1504/3 - ЦТП Аб. №1015/044 | | 100 | 89,42 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 1,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1518а/1 - Мичуринский пр-т, д.5 | | 219/315 | 12,8 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - тчк. Б | | 89/180 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Мичуринский пр-т, д.5 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1518А/4 - точка врезки | | 159/250 | 16,08 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка врезки - тепловой пункт Мичуринский пр-т., д.5 к.1 | | 159/250 | 47,09 | Канальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1518А/7 - точка врезки | | 89/160 | 17,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка врезки - тепловой пункт Мичуринский пр-т,д.5 к.3 | | 89/160 | 50,87 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/2 - ЦТП | | 200 | 46,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/3 - ЦТП | | 219/315 | 44,05 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/6 - ЦТП | | 200 | 31 | Канальная | ск. ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/6 - ЦТП | | 273/400 | 338,82 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 0,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/8 - кам. т\с №1601/9 | | 250 | 108 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/9 - ЦТП | | 200 | 38 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1606/1 - ЦТП | | 125 | 19,47 | Канальная | Минвата | 1962 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1610/1 - ЦТП | | 80 | 14 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера №1610/1 - тепловой пункт №08-01-1016/012 | | 89/160 | 14 | Бесканальная | ППУ | 1962 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1016/1 - строение Мичуринский пр-т, д.10, к.1 | | 133/225 | 40 | Бесканальная | ППУ | 1968 |
| ТЭЦ-25 | строение Мичуринский пр-т, д.10, к.1 - тепловой пункт №08-01-1016/014 | | 125 | 34 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. - ЦТП | | 150 | 7 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. - ЦТП | | 200 | 4,5 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1610/п4 - транзит по дому | | 200 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-25 | строение Мосфильмовская ул, д.80 - тепловой пункт ЦТП Аб. №1016/022 | | 200 | 76 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1016/005 - ЦТП | | 150 | 161 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 31 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1601/9 - ЦТП | | 219/315 | 205 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. 1620/1 - аб. 08-01-1016/041 | | 150 | 132,7 | Канальная | Минвата | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1601/2 - тепловой пункт №08-01-1016/142 | | 108/200 | 69,31 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1712 - пром. кам. т/с № | | 200 | 37,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с № - ЦТП | | 200 | 51,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП - транзит по ЦТП | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1714 - ЦТП | | 200 | 13 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1703/4а - Пырьева ул., д.14 | | 150 | 19 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Пырьева ул., д.14 | | 150 | 31 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Пырьева ул., д.14 - Пырьева ул., д.16 | | 150 | 62 | Канальная | ск. ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Пырьева ул., д.16 | | 150 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1701 - ЦТП | | 200 | 13 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1703/5 - ЦТП | | 159/250 | 166 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1714/3 - тепловой пункт ЦТП №1017/013 | | 150 | 38,98 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1703 - ЦТП | | 159/250 | 162 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1712 - пром. камера | | 150 | 129 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | пром. камера - ИТП Аб. №08-01-1017/020 | | 150 | 75 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - 2-й Сетуньский пр-д, д.11 | | 150 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1703/5 - Пырьева ул., д.11 | | 100 | 23,3 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Пырьева ул., д.11 | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | камера №329 - камера пром. №329/1 | | 273/400 | 133,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера пром. №329/1 - тепловой пункт ЦТП Аб. №08-01-1017/022 | | 273/400 | 49,5 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера пром. №329/1 - тепловой пункт 08-01-1017/023 | | 219/315 | 309,7 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,1 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1702/9 - ЦТП | | 89/160 | 54 | Канальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1702/10 - Пырьева ул., д.4, к.3 | | 200 | 26 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Пырьева ул., д.4, к.3 - кам. №1702/п.2 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1702/п.2 - ЦТП | | 80 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1702/19 - Мосфильмовская ул., д.6Г | | 150 | 56 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мосфильмовская ул., д.6Г | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1702/4 - ЦТП | | 100 | 62 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1702/12 - кам. т/с №1702/13 | | 200 | 203 | Канальная | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1702/13 - строение Мосфильмовская ул., д.32 | | 219/315 | 397 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мосфильмовская ул., д.32 | | 200 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1724/1 - Мосфильмовская ул., д.21 | | 80 | 32,18 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Мосфильмовская ул., д.21 | | 80 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1724/2 - Мосфильмовская ул., д.19, к.1 | | 100 | 34 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мосфильмовская ул., д.19, к.1 | | 100 | 46 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1728/1 - Мосфильмовская ул., д.33 | | 100 | 16 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мосфильмовская ул., д.33 | | 100 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1724/1 - Мосфильмовская ул., д.17/25 | | 100 | 8 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мосфильмовская ул., д.17/25 | | 100 | 138 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1724/2 - Университетский пр-т, д.23, к.4 | | 159/250 | 16,55 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1702/п.2 - Пырьева ул., д.4, к.3 | | 200 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Пырьева ул., д.4, к.3 - тчк. А | | 200 | 2,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - тчк. Б | | 200 | 26 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Б - пром. кам. т/с №1702/11 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1702/11 - Пырьева ул., д.5А | | 150 | 74,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Пырьева ул., д.5А | | 150 | 72 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1702/п1 - ЦТП | | 100 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1702/13 - ЦТП | | 150 | 61 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1702/1 - Мосфильмовская ул., д.4А | | 150 | 13 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мосфильмовская ул., д.4А | | 150 | 34 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1728/1 - ЦТП | | 159/250 | 130 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1719/4 - Мосфильмовская ул., д.15 к.А | | 250 | 36 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Стена дома Улофа Пальме ул., д.1 - Адрес транзита | | 250 | 53 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1703/5 - ЦТП | | 219/315 | 125,9 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера - камера пром. | | 133/225 | 198,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | камера пром. - тепловой пункт №08-01-1017/081 | | 133/225 | 15,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | камера № 816 А - камера № 816 А/1 | | 250 | 74 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | кам. кам. № 816 А/1 - аб. 08-02-1008/002 | | 250 | 24,34 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Давыдковская ул., д.6, стр.2 | | 200 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Алексея Свиридова д.7 стр.2 | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Кутузовский просп., д.84 | | 100 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера №1238 - строение Кутузовский просп., д.71 | | 108/180 | 85,25 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию Кутузовский просп., д.71 - тепловой пункт Кутузовский просп., д.71 | | 100 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №кам. № 1238 - Кутузовский просп., д.69, корп.2 | | 57/125 | 141,83 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по зданию - строение Кутузовский просп., д.69, корп.2 | | 100 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Кутузовский просп., д.69, корп.2 - Кутузовский просп., д.67, корп.1 | | 57/125 | 22,56 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по зданию - строение Кутузовский просп., д.67, корп.1 | | 100 | 76 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Кутузовский просп., д.67, корп.1 - Кутузовский просп., д.65 | | 57/140 | 13,07 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Кутузовский просп., д.65 - аб. 08-02-1012/003-01 | | 50 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера № 1229/1 - строение ул. Артамонова д.9 корп.2 | | 100 | 47,1 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию ул. Артамонова, д.9, корп.2 - тепловой пункт ул. Артамонова д.9 корп.2 | | 100 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Ватутина д.18 | | 100 | 18,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №кам. № 1236 - аб. 08-02-1012/005 | | 100 | 92,18 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Ватутина д.14 корп.2 | | 150 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера №1233 - тепловой пункт ул. Артамонова д.12 стр.3 | | 150 | 15 | Канальная | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Артамонова д.12 стр.3 | | 200 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-02-1012/009 - аб. 08-02-1012/009 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1232 - камера № 1232/1 | | 250 | 75 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера 1232/1 - камера 1232/2 | | 300 | 84,65 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера 1232/2 - камера 1232/3 | | 200 | 65 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера 1232/3 - строение Артамонова ул., д.4, корп.1 | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера №1232/2 - строение ул. Артамонова, д.6 | | 100 | 4,5 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию ул. Артамонова, д.6 - тепловой пункт ул. Артамонова, д.6 | | 100 | 33,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера 1232/3 - тепловой пункт ул. Артамонова, д.2 | | 50 | 90,75 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера №1231 - строение ул. Артамонова, д.14, корп.1 | | 200 | 28,4 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по зданию - строение Артамонова ул., д.14, корп.1 | | 200 | 70,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Артамонова д.14 стр.5 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | ул. Артамонова, д.14, корп.1 - аб. 08-02-1012/013 | | 200 | 32,6 | Канальная | ППМ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера №1229/А - строение ул. Артамонова, д.13, корп.1 | | 159/250 | 31 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию ул. Артамонова, д.13, корп.1 - тепловой пункт ул. Артамонова, д.13, корп.1 | | 50 | 37 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера №1208 - строение Инициативная ул., д.16, корп.4 | | 150 | 136,6 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию Инициативная ул., д.16, корп.4 - тепловой пункт Инициативная ул., д.16, корп.4 | | 150 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера № 1229/2 - тепловой пункт ул. Артамонова, д.11 | | 100 | 57 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Артамонова, д.11 | | 100 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №тчк. А - кам. кам. № 1229/2 | | 108/200 | 3 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1229 - точка А | | 219/315 | 145 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка А - камера № 1229/1 | | 219/315 | 3,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера № 1229/1 - тепловой пункт ул. Артамонова, д.9, стр.3 | | 159/250 | 18 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Артамонова, д.9, стр.3 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Инициативная ул., д.10, стр.2 | | 200 | 9,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Инициативная ул., д.7, стр.4 | | 200 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-02-1012/022 - аб. 08-02-1012/022 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №кам. № 1245 - аб. 08-02-1012/022 | | 80 | 40,6 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию Кременчугская ул., д.44, корп.3 - тепловой пункт Кременчугская ул., д.44, корп.3 | | 150 | 62 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера № 1246/п1 - строение Кременчугская ул., д.44, корп.3 | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | строение Кременчугская ул., д.44, корп.3 - тепловой пункт Аминьевское шоссе, д.14, стр.4 | | 150 | 148 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Аминьевское шоссе, д.14, стр.4 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию Кременчугская ул., д.40, корп.2 - тепловой пункт Кременчугская ул., д.40, корп.2 | | 150 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера 1216 - камера 1216/1 | | 150 | 70 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера 1216/1 - камера 1216/2 | | 159/250 | 121,65 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | транзит по зданию Кременчугская ул., д.11, стр.4 - тепловой пункт Кременчугская ул., д.11, стр.4 | | 150 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. кам. № 1216/2 - Кременчугская ул., д.11, стр.4 | | 159/250 | 64,5 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Кременчугская ул., д.9, стр.2 | | 150 | 5,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Кременчугская ул., д.7, к.3, стр.3 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. к1218 - аб. 08-02-1012/030 | | 150 | 3 | Канальная | Минвата | 2001 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Славянский бульв., д.11, корп.2, стр.2 | | 200 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Славянский бульв., д.13, стр.6 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Славянский бульв., д.9, корп.1, стр.2 | | 200 | 22,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Славянский бульв., д.7, стр.3 | | 200 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Давыдковская ул., д.10, стр.7 | | 150 | 5,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Давыдковская ул., д.10, к.4, стр.4 | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт Давыдковская ул., д.2, стр.6 | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера №1237 - точка А | | 219/315 | 73,5 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | точка А - тепловой пункт ул. Ватутина, д.16, стр.5 | | 168/250 | 13,4 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - тепловой пункт ул. Ватутина, д.16, стр.5 | | 150 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера №1233 - тепловой пункт ул. Ватутина, д.7, корп.2 | | 108/180 | 57,65 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера №1245 - тепловой пункт Инициативная ул., д.7, корп.3 | | 219/315 | 55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера № б/н - тепловой пункт Кременчугская ул., д.7, корп.3, стр.1 | | 273/400 | 55,85 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка врезки - точка А | | 219/315 | 14,25 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка А - точка Б | | 219/315 | 5,55 | Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - точка В | | 219/315 | 30,4 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка В - точка Г | | 219/315 | 6 | Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 10,15 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №тчк. Д - тчк. №тчк. Е | | 219/315 | 5,55 | Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №тчк. Д - аб. 08-02-1012/051 | | 219/315 | 17,85 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. К44В - аб. 08-03-010 | | 219/315 | 86,2 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера К543 - тепловой пункт 08-03-012 | | 150 | 132,55 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-25 | точка Полоцкая ул., д.16/14,к.3 - тепловой пункт ЦТП 08-03-013 | | 159/250 | 40,5 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-25 | камера К44С - тепловой пункт 08-03-017 | | 159/250 | 184,15 | Канальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера К41А - тепловой пункт 08-03-037 | | 219/315 | 33,67 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №т41-1 - кам. К41А | | 219/315 | 4,4 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера К36 - тепловой пункт 08-03-041 | | 159/250 | 124,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | камера К35 - тепловой пункт 08-03-055 | | 100 | 8,3 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | камера К36 - строение Полоцкая ул., д.6, к.2 | | 100 | 3,6 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | точка транзит Полоцкая ул., д.6, к.2 - тепловой пункт 08-03-068 | | 80 | 26,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера К37 - камера К38В | | 100 | 80,5 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | камера К38В - точка Полоцкая ул., д.8 | | 100 | 46,1 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | точка транзит Полоцкая ул., д.8 - точка транзит Полоцкая ул., д.8 | | 80 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Полоцкая ул., д.8 - Полоцкая ул., д.10/2 | | 80 | 21 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка Полоцкая ул., д.10/2 - тепловой пункт 08-03-069 | | 80 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-25 | камера К43 - тепловой пункт 08-03-079 | | 150 | 110,2 | Канальная | Минвата | 1945 |
| ТЭЦ-25 | камера К38А - тепловой пункт 08-03-082 | | 133/225 | 171,4 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | камера К40 - камера К40А | | 300 | 45,99 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-25 | камера К40А - тепловой пункт 08-03-086 | | 300 | 12,76 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-25 | камера К54А - камера К54В | | 100 | 34,8 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К54В - тепловой пункт 08-03-089 | | 100 | 29 | Канальная | Минвата | 1945 |
| ТЭЦ-25 | камера К54С - камера К54D | | 150 | 27,95 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера К54D - камера К54Е | | 150 | 146,4 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера К54Е - тепловой пункт 08-03-090 | | 150 | 42,75 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера К38 - тепловой пункт 08-03-096 | | 100 | 30,5 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-25 | камера К37 - тепловой пункт 08-03-097 | | 133/225 | 38,1 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №542/п2 - Кунцевская ул., д.1/5 | | 200 | 62,4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Кунцевская ул., д.1/5 - ЦТП Аб. №1005/006 | | 200 | 45,1 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера К541/15 - тепловой пункт 08-03-1005/009 | | 100 | 27 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | транзит по насосной ЦТП - Адрес транзита | | 100 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера 542/7 - камера 542/8 | | 133/225 | 83,77 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | камера 542/7 - тепловой пункт 08-03-1005/011 | | 89/180 | 105,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | камера К541/13 - тепловой пункт 08-03-1005/015 | | 80 | 25 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-25 | камера 1 - тепловой пункт Аб.№08-03-1005/016 | | 100 | 10,7 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | тепловой пункт 08-03-1005/016 - тепловой пункт 08-03-1005/016 | | 200 | 12,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера К45Е - точка т.45Е-1 | | 426/560 | 34,18 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка т.45Е-1 - тепловой пункт 08-03-1005/019 | | 273/400 | 57,83 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с № 542/7 - Полоцкая ул., д.21/1, стр.2 | | 89/160 | 24,82 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Полоцкая ул., д.21/1, стр.2 | | 80 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-03-1005/023 - аб. 08-03-1005/023 | | 80 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера №542/3 - тепловой пункт 08-03-1005/033 | | 250 | 88 | Канальная | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-25 | камера К543/3 - строение Кунцевская ул., д.4, к.2 | | 150 | 9 | Канальная | Минвата | 1980 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера №541/12 - тепловой пункт 08-03-1005/037 | | 150 | 20 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Кунцевская ул., д.5. к.2 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера №541/15 - пром.кам. №2 | | 200 | 114,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | пром.кам. №2 - точка Б | | 200 | 109 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - тепловой пункт 08-03-1005/040 | | 200 | 10,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера №541/13 - тепловой пункт 08-03-1005/045 | | 100 | 104 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-03-1005/045 - аб. 08-03-1005/045 | | 100 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера №541/13 - тепловой пункт 08-03-1005/056 | | 200 | 22,84 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-25 | тепловой пункт транзит 08-03-1005/056 - тепловой пункт 08-03-1005/056 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера №541/15 - камера №2 | | 300 | 186 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера К543/1 - тепловой пункт 08-03-1005/107 | | 200 | 48,9 | Канальная | б/п | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера 1 - камера 2 | | 200 | 170,36 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-25 | кам. К543/1 - кам. камера 1 | | 200 | 38,8 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-03-1005/107 - аб. 08-03-1005/107 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера К38 - камера К38А | | 200 | 54,8 | Канальная | Минвата | 1945 |
| ТЭЦ-25 | камера К38А - тепловой пункт 08-03-104 | | 100 | 9,02 | Канальная | Минвата | 1945 |
| ТЭЦ-25 | камера К40 - тепловой пункт 08-03-115 | | 159/250 | 141 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера К44С - камера К44С1 | | 250 | 83,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера К44С1 - здание Ращупкина ул., д.9 | | 200 | 22,5 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | строение Ращупкина ул., д.9 - строение транзит по Ращупкина ул., д.9 | | 200 | 150 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | здание Ращупкина ул., д.9 - тепловой пункт ЦТП08-04-015 | | 200 | 43 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-25 | камера К44В - камера К44С | | 273/400 | 37,18 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | камера К44С - тепловой пункт ЦТП08-04-016 | | 273/400 | 20 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера К41 - тепловой пункт ЦТП08-04-020 | | 200 | 40,7 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. К44D - аб. 08-04-026 | | 273/400 | 26 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | тепловой пункт ЦТП08-04-026 - тепловой пункт ЦТП08-04-028 | | 200 | 191 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К-42 - камера К-43 | | 219/315 | 51,4 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера К44 - камера смотровая камера | | 108/180 | 19,7 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера смотровая - Дом Багрицкого ул., д.45 | | 108/180 | 55 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. К43 - кам. К44 | | 219/315 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | ул. Багрицкого, д.45 - аб. 08-04-056 | | 108/180 | 23,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | камера 529/1а - тепловой пункт 08-04-1005/026 | | 108/180 | 9,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | камера 1/1008/024 - точка А | | 219/315 | 65,65 | Канальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | точка А - тепловой пункт 08-05-1008/024 | | 219/315 | 289,85 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера 33/1 - камера 33/2 (покупное) | | 200 | 9 | Канальная | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. к.33/2 - аб. 08-06-018 | | 200 | 113 | Канальная | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Камера К35 - ЦТП 15Т (покупное) | | 200 | 15 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. к.39/1 - аб. 08-06-030 | | 125 | 90,04 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-25 | Камера К39 - ТП 08-06-043 (покупное) | | 89/160 | 15,3 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка 38/3 - ТП 08-06-044 (покупное) | | 89/160 | 36,3 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | узел 38 - точка 38/3 (покупное) | | 108/180 | 7,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера 120/2 - тепловой пункт Мичуринский пр., д.74 | | 200 | 97,62 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | адрес транзита - тепловой пункт Мичуринский пр-т., д.74 | | 200 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | камера 120/1 - тепловой пункт 1001/023 | | 100 | 56,65 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | камера 209/23 - Б.Очаковская ул., д.18 | | 89/160 | 62,02 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Б. Очаковская ул., д.18 | | 80 | 45 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-25 | камера 113/1А - тепловой пункт 08-06-1001/048 | | 89/180 | 33,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-06-1001/048 - аб. 08-06-1001/048 | | 80 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. к206/1 - аб. 08-06-1002/001 | | 200 | 127 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №210/1 - ЦТП | | 219/315 | 13 | Канальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. к210 - кам. к.210/1 | | 273/400 | 158 | Канальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. к209/2 - аб. 08-06-1002/005 | | 150 | 41,5 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера 209/3 - тепловой пункт 08-06-1002/006 | | 159/250 | 94 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера №209/4 - строение Очаковская Б. ул., д.39, к.1 | | 100 | 101 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №209/8 - Б. Очаковская ул., д.39, к.2 | | 80 | 22 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Б. Очаковская ул., д.39, к.2 | | 80 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-25 | камера 209/8 - камера 1 | | 150 | 45 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера 1 - камера 2 | | 150 | 9 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера 2 - пром. кам. т/с № | | 150 | 56 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с № - Б. Очаковская ул., д.41 | | 80 | 12 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Б. Очаковская ул., д.41 | | 80 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера 209/9 - ЦТП 08-06-1002/012 | | 168/250 | 103,5 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера 209/9 - Проектируемый пр-д, д.7, к.4 | | 108/180 | 39,6 | Бесканальная | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Проектируемый пр-д, д.7, к.4 | | 100 | 80 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Проектируемый пр-д, д.7, к.4 - ЦТП 08-06-1002/013 | | 108/180 | 63,5 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 1,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №209/п2 - ЦТП | | 80 | 70 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №209/11 - ЦТП | | 200 | 19 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам.т/с №209/14 - Очаковская Б. ул., д.27 | | 125 | 21,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | транзит - Очаковская Б. ул., д.27 | | 125 | 50,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 0,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №209/п3 - М. Поливановой ул., д.9А | | 100 | 78 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | М. Поливановой ул., д.9А - ЦТП | | 100 | 10 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера 209/16 - Б.Очакоская ул., д.25 | | 50 | 41 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Б. Очаковская ул., д.25 | | 50 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №209/17 - Пржевальского ул., д.12 | | 100 | 35 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Пржевальского ул., д.12 | | 100 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера 204 - камера 204 А | | 273/400 | 11,55 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера 204 А - камера 204 Б | | 273/400 | 16,85 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | камера 204 Б - тепловой пункт 1002/024 | | 273/400 | 73,45 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №209/п7 - ЦТП | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. к212 - аб. 08-06-1002/028 | | 219/315 | 135 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. к206/1 - аб. 08-06-1002/030 | | 219/315 | 104,58 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. к209 - Озёрная ул., д.21, корп.1, стр.1 | | 219/315 | 93,66 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | камера 210/1 - узел 210/2 | | 219/315 | 159 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | узел 210/2 - тепловой пункт 08-06-1002/033 | | 159/250 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-06-1002/033 - аб. 08-06-1002/033 | | 150 | 0,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №204 - Озерная ул., д.11 | | 250 | 30 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Озерная ул., д.11 | | 150 | 93,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Озерная ул., д.11 - ЦТП | | 159/250 | 47,26 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 22 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №209/19 - пром. кам. т/с №4 | | 250 | 136,6 | Канальная | Минвата | 1995 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с №4 - пром. кам. т/с №3 | | 250 | 27,6 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с №3 - пром. кам. т/с №2 | | 250 | 67 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с №2 - ЦТП Аб. №1002/052 | | 250 | 9,2 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | камера 314/2 - тепловой пункт Веерная ул., д.20 | | 219/315 | 119,38 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. к415/1а - аб. 08-06-1004/048 | | 219/315 | 27,4 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | камера К 726/2 - тепловой пункт 08-06-1007/008 | | 159/250 | 100 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-06-1007/008 - аб. 08-06-1007/008-01 | | 159/250 | 53 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | кам. 709/7 - аб. 08-06-1007/009 | | 133/225 | 133 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | точка т.12а - точка т.14 | | 219/315 | 104,6 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка т.14 - точка т.30а | | 219/315 | 590,24 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка т.30а - точка т.30б | | 219/315 | 9,75 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка т.30б - точка т.38а | | 219/315 | 161,35 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка т.38а - тепловой пункт 08-07-1009/015 | | 219/315 | 278,1 | Канальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | тчк. № - тчк. №М12а | | 219/315 | 304,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | точка 2 - тепловой пункт 08-11-1001/006 | | 300 | 282,75 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-25 | точка 5 - тепловой пункт 08-11-1001/007 | | 300 | 261,34 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | кам. №10 - кам. №8 | | 300 | 14 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. №8 - кам. №7 | | 300 | 38 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. №7 - кам. №6 | | 250 | 34 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. №6 - кам. №5 | | 200 | 12 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. №5 - кам. №3 | | 200 | 130 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. №3 - кам. №2 | | 200 | 14 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. №2 - Мичуринский пр-т, д.21 | | 150 | 36 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Мичуринский пр-т, д.21 | | 150 | 108,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Мичуринский пр-т, д.21 - ЦТП | | 150 | 84,2 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2001 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №135/7 - ЦТП | | 219/315 | 378,08 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 0,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №( т.55/43 ) - ЦТП | | 200 | 16,6 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №(т.14/29) - ЦТП | | 200 | 16,6 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 24,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - камера т/с | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1001/032 - аб. 08-11-1001/032 | | 200 | 0,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера 135/8 - тепловой пункт 08-11-1001/038 | | 219/315 | 121,55 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №441 - пром. кам. т/с №441/1 | | 300 | 32,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с №441/1 - пром. кам. т/с №441/3 | | 273/400 | 138,5 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. кам.№441/3 - аб. 08-11-1004/001 | | 273/400 | 217 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. 441/3 - аб. 08-11-1004/002 | | 273/400 | 198 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №427/7 - ЦТП | | 219/315 | 80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №424/4 - ЦТП | | 200 | 140 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №427/6 - ЦТП | | 273/400 | 19 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 1,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №424/3 - ЦТП | | 200 | 42,1 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №427/2 - ЦТП | | 273/400 | 41 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №427/2 - ЦТП | | 219/315 | 153,7 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №427/7 - ЦТП | | 200 | 62 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №427/4 - ЦТП | | 219/315 | 41 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №434 - ЦТП | | 159/250 | 161,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,75 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №422/4 т11 - ЦТП | | 250 | 61 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1,4 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - тепловой пункт Никулинская ул., д.25 | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 0,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера № 434/4 - камера № 434/5 | | 325/450 | 67,84 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера № 434/5 - тчк. В | | 273/400 | 26,72 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | тчк. В - тчк. Г | | 219/315 | 78,12 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | тчк. Г - ЦТП | | 219/315 | 6,26 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | камера № 434/5 - точка А | | 219/315 | 456,1 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | точка А - ЦТП | | 168/250 | 18 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3,1 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с № - ЦТП Аб. №1004/056 | | 219/315 | 237,77 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | камера №424/7 - тепловой пункт №1004/064 | | 219/315 | 16,29 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №424/10 - тчк. А | | 219/315 | 6,6 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - ЦТП Аб. №1004/072 | | 219/315 | 17,2 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | точка врезки №424/7 - тепловой пункт аб. №1004/073 | | 219/315 | 23,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | адрес транзита - тепловой пункт Никулинская ул., д.10 | | 150 | 59 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №615 - ЦТП | | 150 | 120 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1006/022 - аб. 08-11-1006/022 | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №617 - кам. №618 | | 200 | 10,95 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. №618 - тчк. А | | 200 | 16,1 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | точка 3 - точка А | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. №3 - тчк. Б | | 200 | 78 | Канальная | Минвата | 2001 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | тчк. Б - тчк. Г | | 200 | 55 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. № - аб. 08-11-1006/043 | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1006/043 - аб. 08-11-1006/043 | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1014 - Вернадского пр-т, д.28 | | 100 | 30,66 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1010/001 - аб. 08-11-1010/001 | | 100 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1015/2 - ЦТП | | 100 | 25 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 9,1 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1008 - Вернадского пр-т, д.49 | | 100 | 22 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | просп. Вернадского, д.49 - аб. 08-11-1010/003 | | 100 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/4 - Лобачевского ул., д.16 | | 125 | 12,5 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Лобачевского ул., д.16 | | 125 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1020 - Коштоянца ул., д.21 | | 150 | 107 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | ул. Коштоянца, д.21 - аб. 08-11-1010/005 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1020 - Коштоянца ул., д.11 | | 150 | 14 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-25 | ул. Коштоянца, д.11 - аб. 08-11-1010/007 | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/1 - Удальцова ул., д.3, к.3 | | 125 | 40,5 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Удальцова ул., д.3, к.3 | | 125 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/6 - ЦТП | | 159/250 | 60,3 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1008/2А - Вернадского пр-т, д.57 | | 80 | 13 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Вернадского пр-т, д.57 | | 80 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - камера т/с | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - камера №1008/2А | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1963 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/2 - ЦТП | | 150 | 78,5 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера 1015/1 - тепловой пункт Аб. № 1010/014 | | 89/160 | 40,8 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | адрес транзита - тепловой пункт пр-т Вернадского, д.30 | | 80 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с №1008/3 - строение Вернадского пр-т, д.55 | | 80 | 44,22 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Вернадского пр-т, д.55 | | 80 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1020 - Коштоянца ул., д.15 | | 159/250 | 51 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Коштоянца ул., д.15 | | 350 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. №2 - тчк. А | | 159/250 | 13,6 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1010/019 - аб. 08-11-1010/019 | | 150 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №Тчк. А - аб. 08-11-1010/019 | | 159/250 | 82,78 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1014 - ЦТП | | 100 | 221 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - тепловой пункт Вернадского пр-т, д.50А | | 219/315 | 110 | Бесканальная | ППУ | 1978 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1015/8 - ЦТП | | 125 | 15 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/3 - ЦТП | | 150 | 39 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1006 - ЦТП | | 159/250 | 99 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 0,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1021/3 - ЦТП | | 200 | 205,65 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1006А - точка А | | 150 | 22,1 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - пром.кам. №1 | | 150 | 68,7 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | пром.кам. №1 - Удальцова ул., д.19, к.2 | | 150 | 17,9 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Удальцова ул., д.19, к.2 | | 150 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1006А - тепловой пункт Удальцова ул., д.3 к.14 | | 150 | 20,27 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | транзит по дому - Удальцова ул., д.3 к.14 | | 150 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | точка А - тепловой пункт ул. Удальцова, д.17, корп.2 | | 159/250 | 43,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | точка 1 - тепловой пункт ул. Удальцова, д.1, корп.1 | | 159/250 | 41,59 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/2 - ЦТП | | 125 | 24 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1015 - ЦТП | | 150 | 60 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | | | 150 | 3,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1003/4 - ЦТП | | 159/250 | 39,6 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП - Адрес транзита | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1008/5 - тчк. А | | 219/315 | 94,9 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | тчк. А - ЦТП | | 200 | 91,86 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1008/2 - ЦТП | | 125 | 29 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1017 - ЦТП | | 125 | 84 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 13,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1015/6 - ЦТП | | 150 | 98 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. №1015/4 - пром. кам. №1015/5 | | 200 | 193,44 | Канальная | Минвата | 1962 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. б/н - аб. 08-11-1010/058 | | 150 | 110 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1015/8 - ЦТП | | 150 | 74 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1003/7 - кам. т/с №1003/9 | | 150 | 296 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1003/9 - ЦТП | | 150 | 35 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1008/4 - ЦТП | | 150 | 28 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Камера т/с № 1021/3 - ЦТП | | 200 | 156,5 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-25 | камера №1023 - ЦТП | | 200 | 154,69 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | камера №1023 - ЦТП | | 200 | 237,6 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 1,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 1,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. №1 - кам. №2 | | 200 | 15,31 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. №2 - кам. №3 | | 150 | 123,75 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. №3 - Удальцова ул., д.5, к.2 | | 100 | 24,72 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1010/069 - аб. 08-11-1010/069 | | 100 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | камера 1016А - точка А | | 325/450 | 211,96 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | точка А - точка Б | | 219/315 | 5,53 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - тепловой пункт 1010/072 | | 219/315 | 147 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | камера №1016А/1 - ЦТП | | 219/315 | 72,75 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера №1015/3 - точка А | | 108/180 | 17,81 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка А - точка Б | | 108/180 | 12,3 | Канальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка Б - точка В | | 108/180 | 11 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | точка В - точка Д | | 108/180 | 90,5 | Канальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1010/079 - аб. 08-11-1010/079 | | 100 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - тепловой пункт Вернадского пр-т, д.42, к.1, стр.1 | | 219,1/315 | 50,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - тепловой пункт Вернадского пр-т, д.42, к.2, стр.1 | | 159/250 | 105 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1306/2 - ЦТП | | 250 | 133 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1306/1 - ЦТП | | 300 | 95,8 | Канальная | Минвата | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 300 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1306/11 - ЦТП Аб. №1013/003 | | 250 | 26 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1013/003 - аб. 08-11-1013/003 | | 250 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с № - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.4, к.2 | | 250 | 79 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.4, к.2 | | 250 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | тчк. № - кам. 1301/1 | | 300 | 154 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1013/012 - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.8, к.2 | | 250 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | 26 Бакинских Комиссаров ул., д.8, к.2 - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.12, к.2 | | 250 | 202 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.12, к.2 | | 250 | 67 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1306/19 - Вернадского пр-т, д.101, к.5 | | 150 | 38,55 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - Вернадского пр-т, д.101, к.5 | | 150 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | камера №1306/10 - камера 1306/19 | | 200 | 210,04 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-25 | Транзит по дому Вернадского 101 к.5 - Транзит по дому Вернадского 101 к.5 | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-25 | камера т\с № 1304 - точка №1 | | 300 | 24 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | точка №1 - ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.8, корп.2 | | 300 | 132 | Канальная | б/п | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.8, к.2 | | 300 | 29 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1301 - ЦТП | | 219/315 | 64 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1306 - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.9 | | 219/315 | 148,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - 26 Бакинских Комиссаров ул., д.9 | | 150 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | 26 Бакинских Комиссаров ул., д.9 - ЦТП | | 150 | 62 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1306/7 - Старое здание ЦТП | | 200 | 44 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Старое здание ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Старое здание ЦТП - ЦТП | | 200 | 63 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1306/9 - пром. кам. т/с №1306/026 | | 219/315 | 76 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | пром. кам. т/с №1306/26 - ЦТП | | 219/315 | 300 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | ЦТП Аб. №1013/003 - ЦТП | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера 1306/22 - точка А | | 200 | 30 | Канальная | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-25 | точка А - тепловой пункт 08-11-1013/021 | | 219/315 | 240,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-25 | кам. т/с №1306/26 - Вернадского пр-т, д.101, к.4 | | 80 | 16,1 | Канальная | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с - тепловой пункт Вернадского пр-т, д.101, к.8, стр.1 | | 150 | 41,8 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | | | 150 | 10 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1416/6 - ЦТП | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-25 | кам. т\с №1416/9 - ЦТП | | 168/250 | 142 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-25 | аб. 08-11-1014/013 - аб. 08-11-1014/013 | | 150 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | тепловой пункт транзит - тепловой пункт транзит | | 200 | 19,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с № 1021/1 - тепловой пункт 08-11-1015/007 | | 200 | 24,61 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-25 | камера №1504/8 - ЦТП | | 150 | 48,15 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 16,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | ул. Удальцова, д.40 - ул. Удальцова, д.40 | | 200 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 11,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | | | 50 | 10 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера т/с. №449/9 - строение Ленинский просп.,д.123А | | 159/250 | 611,4 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-25 | камера т\с №449/1 - точка 4 | | 133/225 | 17,3 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | точка 4 - тепловой пункт Ленинский пр-кт.,д.119 | | 133/225 | 9,71 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-25 | камера К120 - тепловой пункт 08-03-1009/018 | | 200 | 24,75 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-25 | кам. 106/9 - кам. 107/9 | | 600 | 126,19 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. 107/9 - тчк. №т.3 | | 600 | 62,6 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. 114/9 - кам. 124/9 | | 300 | 175,35 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | кам. 124/9 - кам. 125/9 | | 300 | 102,47 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | кам. 125/9 - кам. 126/9 | | 300 | 84,35 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | кам. 126/9 - кам. 127/9 | | 300 | 47,3 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | кам. 127/9 - кам. 129/9 | | 300 | 178,9 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | кам. 129/9 - кам. 131/9 | | 300 | 179,13 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-25 | кам. 131/9 - тчк. №А | | 325/450 | 66 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-25 | камера К541 - точка Т35-1 | | 400 | 10 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | точка Т35-1 - точка Т35-2 | | 400 | 17 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | точка Т35-2 - камера К35 | | 400 | 29 | Канальная | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-25 | камера К35 - камера К36 | | 400 | 59,1 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К36 - камера К37 | | 400 | 91,3 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К37 - камера К38 | | 400 | 105,8 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К38 - точка Т38-1 | | 400 | 102,7 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | точка Т38-1 - камера К39 | | 400 | 48 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К40 - камера К41 | | 400 | 154,2 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | точка Т41-1 - точка Т41-2 | | 426/560 | 65,32 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | точка Т41-2 - точка Т41-3 | | 426/560 | 20 | Канальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | точка Т41-3 - камера К42 | | 426/560 | 60,96 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | камера К42 - камера К54С | | 400 | 200,55 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К54С - камера К54А | | 400 | 63,55 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К54А - камера К43 | | 400 | 79,1 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | камера К45Е - камера К44А | | 250 | 49 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-25 | камера К44 - точка Т44-1 | | 159/250 | 22,5 | Канальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | точка Т44-1 - точка Полоцкая ул., д.16/14, к.4 | | 165/250 | 42,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-25 | точка транзит Полоцкая ул., д.16/14, к.4 - точка транзит Полоцкая ул., д.16/14, к.4 | | 159/250 | 52 | Транзит по зданию | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-25 | камера К44 - камера К44В | | 200 | 170,5 | Надземная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | тепловой пункт ЦТП 11ТЭ - точка Полоцкая ул., д.29, к.2 | | 150 | 34,43 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-25 | точка транзит Полоцкая ул., д.29, к.2 - точка транзит Полоцкая ул., д.29, к.2 | | 150 | 64 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-25 | точка Полоцкая ул., д.29, к.1 - точка Т45-5 | | 159/250 | 115,05 | Канальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | точка Т45-5 - камера К44С | | 159/250 | 20 | Канальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-25 | строение Полоцкая ул, д. 23/17 - камера 542/7 | | 80 | 105,5 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-25 | тчк. №А - кам. 131а/9 | | 325/450 | 125 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. 131а/9 - кам. т.33 | | 325/450 | 44 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-25 | камера К542/13 - камера 1 | | 300 | 453,6 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-25 | кам. 126/9 - кам. 128/9 | | 150 | 39 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-25 | кам. К39 - кам. К40 | | 400 | 105,8 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-25 | кам. К41А - кам. К41 | | 426/560 | 187,68 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-25 | кам. 104/9 - кам. 105/9 | | 600 | 60,55 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-25 | кам. 105/9 - кам. 106/9 | | 600 | 70 | Канальная | Минвата | 2005 |

# Г.12 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-26

Таблица Г.12 – Параметры тепловых сетей от ТЭЦ-26

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к101 | к102 | 1400 | 71,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к101 | ТЭЦ-26 | 1400 | 53,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к102 | к103 | 1400 | 19,22 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к103 | к104 | 1400 | 73,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к104 | к105 | 1400 | 192,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к105 | к106 | 1400 | 290,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к106 | к107 | 1400 | 316,52 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к107 | к108 | 1400 | 204,35 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к108 | к108/1 | 600 | 367,02 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к108 | к109 | 1400 | 373,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к108/1 | к108/2 | 600 | 647,74 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к108/2 | к519Б | 600 | 515,60 | Непроходной канал, Проходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к109 | к110 | 1400 | 158,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к110 | к111 | 1400 | 150,00 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к111 | к111/1 | 500 | 97,30 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к111 | к111/17 | 500 | 161,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111 | к112 | 1400 | 116,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к111/1 | к111/2 | 500 | 94,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к111/10 | к111/11 | 250 | 30,13 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к111/10 | к111/13 | 300 | 76,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/11 | к111/12 | 250 | 219,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к111/13 | к111/14 | 300 | 232,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/14 | к111/15 | 300 | 157,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/15 | к111/16 | 300 | 228,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/17 | к111/18 | 200 | 85,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к111/17 | к111/19 | 500 | 155,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/19 | к111/20 | 500 | 135,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/2 | к111/2а | 500 | 93,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к111/20 | к111/20а | 200 | 42,12 | Бесканальная | ППУ | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к111/20 | к111/21 | 500 | 108,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/20а | аб1101/138 | 200 | 78,10 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к111/21 | к111/22 | 500 | 69,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/22 | к111/23 | 500 | 216,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к111/23 | к111/25 | 500 | 217,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к111/25 | к111/26 | 300 | 64,00 | Непроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к111/25 | к111/27 | 500 | 152,32 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к111/27 | к111/28 | 500 | 30,93 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к111/28 | к111/29 | 500 | 104,35 | Надземная на высоких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/29 | к111/30 | 500 | 143,00 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/2а | к111/3 | 500 | 131,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к111/3 | к111/3а | 500 | 140,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/30 | к111/31 | 500 | 367,34 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к111/30 | к111/32 | 300 | 84,47 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к111/32 | к111/33 | 300 | 35,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к111/3а | к111/4 | 500 | 124,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/4 | к111/5 | 200 | 252,85 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к111/4 | к111/6 | 500 | 70,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/6 | к111/6а | 400 | 27,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/6 | к115/5а | 400 | 27,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к111/6а | к111/7 | 400 | 39,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к111/7 | к111/7а | 400 | 127,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/7а | к111/8 | 400 | 54,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/8 | к111/9 | 400 | 35,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к111/9 | к111/10 | 400 | 202,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к112 | к113 | 1400 | 122,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к113 | к114 | 1400 | 141,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к114 | к115 | 1400 | 140,95 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к115 | к115/1 | 500 | 113,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115 | к115/9 | 300 | 199,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к115 | к116 | 1400 | 213,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к115/1 | к115/2 | 200 | 38,00 | Непроходной канал | АПБ | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к115/1 | к115/3 | 500 | 259,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115/10 | к115/11 | 250 | 59,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к115/11 | к115/12 | 200 | 59,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к115/3 | к115/3а | 500 | 163,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115/3а | к115/4 | 500 | 46,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115/4 | к115/5 | 500 | 146,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115/5 | к115/5б | 500 | 101,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к115/5 | к115/6 | 300 | 77,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115/5а | к115/5б | 500 | 98,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к115/5б | к410а | 600 | 127,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к115/6 | к115/6а | 100 | 300,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к115/6 | к115/7 | 300 | 154,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к115/6а | аб1101/136 | 150 | 187,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к115/7 | к115/8 | 200 | 147,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к115/9 | к115/10 | 250 | 83,19 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к116 | к117 | 1200 | 117,20 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к117 | к118 | 1400 | 118,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к118 | к119 | 1400 | 38,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к119 | к120 | 1400 | 189,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к120 | к121 | 1400 | 249,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к120 | к420 | 1400 | 119,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-26 | к121 | к122 | 1400 | 373,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к122 | к123 | 1400 | 53,80 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к123 | к124 | 1400 | 93,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к124 | к125 | 1400 | 144,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к125 | к126 | 1400 | 505,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к126 | к127 | 1400 | 137,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к127 | к128 | 1400 | 162,80 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к128 | к129 | 1400 | 154,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к129 | к130 | 1400 | 162,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к130 | к131 | 1400 | 153,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к131 | к132 | 1400 | 152,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к132 | к133 | 1400 | 148,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к133 | к134 | 1400 | 148,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к134 | к135 | 1400 | 232,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к135 | к136 | 1400 | 118,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к136 | к137 | 1400 | 239,85 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к137 | к138 | 1400 | 155,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1981 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к138 | к139 | 1400 | 82,30 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к139 | к140 | 1400 | 92,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к140 | к141 | 1200 | 127,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к141 | к142 | 1200 | 118,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к142 | к143 | 1200 | 164,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к143 | к144 | 1200 | 107,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к144 | к145 | 1200 | 240,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к145 | Бирюлево-Борисовская НПС | 1200 | 183,00 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | Бирюлево-Борисовская НПС | к146 | 1200 | 135,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к146 | к147 | 1200 | 272,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к147 | к148 | 1000 | 300,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к148 | к149 | 1200 | 289,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к149 | к150 | 1000 | 149,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к150 | к151 | 1000 | 74,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к151 | к152 | 1000 | 139,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к152 | к153 | 1200 | 114,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к153 | к154 | 1200 | 102,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к154 | к154/0а | 400 | 107,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к154 | к154/7 | 400 | 198,85 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154 | к155 | 1200 | 193,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к154/0 | к154/1 | 400 | 55,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к154/0а | к154/0 | 400 | 50,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к154/1 | к154/1а | 400 | 135,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к154/12 | к154/14 | 400 | 142,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154/14 | к154/15 | 400 | 189,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154/15 | к154/16 | 400 | 45,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154/16 | аб1101/022 | 250 | 94,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-26 | к154/16 | к154/17 | 400 | 59,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154/17 | к185 | 400 | 28,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к154/1а | к154/1б | 400 | 51,86 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к154/1б | к154/2 | 400 | 145,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к154/2 | к154/3 | 400 | 259,70 | Непроходной канал | АПБ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к154/3 | к154/3а | 400 | 53,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к154/3а | к154/3б | 400 | 141,00 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к154/3б | аб1101/137 | 150 | 24,83 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к154/3б | к154/4 | 400 | 144,00 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к154/4 | к154/5 | 400 | 49,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к154/5 | к176 | 400 | 205,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к154/7 | к154/8 | 400 | 128,80 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154/8 | к154/8а | 400 | 44,00 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к154/8а | к154/9 | 400 | 85,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к154/9 | к154/12 | 400 | 189,70 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к155 | к155а | 1200 | 97,86 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к155а | к156 | 1200 | 93,18 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к156 | к157 | 1200 | 59,53 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к156 | к174 | 600 | 140,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к156 | к181 | 600 | 75,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к157 | к158 | 1200 | 235,82 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к158 | к159 | 1200 | 457,73 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к159 | к160 | 1200 | 260,11 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к160 | к160/1 | 500 | 183,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к160 | к1601 | 600 | 310,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к160 | к161 | 1200 | 119,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-26 | к160/1 | к160/15 | 500 | 71,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к160/1 | к160/2 | 300 | 85,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к160/15 | к160/16 | 250 | 92,37 | Непроходной канал | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к160/16 | к160/17 | 250 | 245,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к160/17 | к160/18 | 250 | 157,78 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к160/18 | к162/2 | 250 | 113,16 | Непроходной канал | АПБ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к160/3 | к160/15 | 500 | 163,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к160/3 | к160/4 | 500 | 206,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к160/4 | к160/5 | 250 | 89,60 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к160/4 | к160/6 | 500 | 266,86 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к160/6 | к160/7 | 500 | 163,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к161 | к162 | 1200 | 230,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к162 | к162/1 | 500 | 124,50 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162 | к163 | 1200 | 237,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к162/1 | к162/2 | 500 | 104,15 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/10 | к162/11 | 500 | 49,75 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/11 | к162/12 | 500 | 51,85 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/11 | к453 | 500 | 27,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к162/12 | к162/13 | 500 | 46,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1991 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к162/13 | к162/14 | 500 | 67,65 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к162/14 | к162/15 | 500 | 256,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к162/14 | к162/24 | 400 | 99,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к162/15 | к162/16 | 500 | 42,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к162/16 | к162/16а | 200 | 8,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к162/16 | к188/19 | 500 | 70,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к162/17 | к162/18 | 400 | 91,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к162/18 | к162/19 | 400 | 52,36 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к162/19 | к162/20 | 400 | 154,35 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к162/2 | к162/3 | 500 | 13,15 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/20 | к162/21 | 400 | 295,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к162/21 | к162/22 | 400 | 48,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к162/22 | к162/23 | 400 | 280,00 | Непроходной канал | АПБ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к162/23 | к162/29 | 400 | 255,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к162/23 | к162/30 | 400 | 198,00 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к162/24 | к162/25 | 400 | 51,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к162/25 | к162/25а | 400 | 42,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к162/25а | к162/26 | 400 | 250,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к162/26 | к162/27 | 400 | 189,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к162/27 | к162/28 | 400 | 94,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к162/28 | к162/29 | 400 | 18,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к162/3 | к162/4 | 500 | 129,75 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/30 | к162/31 | 400 | 222,00 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к162/31 | к162/32 | 400 | 224,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к162/32 | к162/33 | 400 | 92,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к162/33 | к162/34 | 400 | 412,60 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к162/34 | к162/35 | 300 | 132,89 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к162/34 | к165/4 | 400 | 127,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к162/35 | к162/36 | 300 | 46,32 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к162/36 | к162/37 | 300 | 149,96 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к162/4 | к162/5 | 500 | 129,10 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/5 | к162/6 | 500 | 62,15 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/6 | к162/7 | 500 | 118,35 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/7 | к162/8 | 500 | 4,40 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к162/8 | к162/17 | 400 | 210,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к162/8 | к162/9 | 500 | 58,10 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к162/9 | к162/10 | 500 | 100,60 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к163 | к163/1 | 300 | 50,50 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к163 | к164 | 1200 | 316,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к163 | к1901 | 700 | 475,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к163/1 | к163/2 | 200 | 86,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к163/2 | аб1101/073 | 200 | 138,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к164 | к165 | 1200 | 375,31 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к165 | к166 | 1200 | 296,72 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к165/1 | к165/2 | 400 | 30,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к165/1 | к460 | 400 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к165/2 | к165/3 | 400 | 66,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к165/3 | к165/3а | 400 | 396,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к165/3а | к165/4 | 400 | 110,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к166 | к166а | 1200 | 25,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к166а | к165/1 | 500 | 471,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к166а | к167 | 1200 | 123,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к167 | к168 | 1200 | 152,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к168 | к169 | 1200 | 277,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к168 | к1917 | 500 | 271,40 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к169 | к170 | 1200 | 121,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к170 | к171 | 1200 | 152,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к171 | к172 | 1200 | 255,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к171 | к467 | 1000 | 52,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к172 | к173 | 1200 | 136,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1971 |
| ТЭЦ-26 | к173 | к473 | 600 | 355,00 | Полупроходной канал, Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к174 | к175 | 600 | 148,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к175 | к176 | 600 | 167,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к176 | к177 | 600 | 233,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к177 | к177/1 | 400 | 101,50 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к177 | к178 | 600 | 208,72 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к177/1 | к177/2 | 300 | 44,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к177/1 | к177/3 | 400 | 107,70 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к177/3 | к177/4 | 300 | 168,65 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к177/4 | к177/5 | 300 | 104,10 | Бесканальная | ППУ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к177/5 | аб1101/130 | 150 | 85,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к178 | к179 | 600 | 149,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к179 | к179/1 | 300 | 37,39 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к179 | к180 | 600 | 135,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к179/1 | к179/2 | 300 | 289,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к179/2 | к179/2а | 250 | 204,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к179/2 | т50/117 | 250 | 758,72 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к179/2а | аб1101/156 | 100 | 208,63 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к179/2а | к179/2б | 250 | 118,80 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к179/2б | аб1101/151 | 150 | 10,60 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к179/3 | т56 | 300 | 81,36 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к179/4 | к179/5 | 300 | 158,55 | Бесканальная | ППУ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к179/5 | к179/6 | 300 | 23,13 | Бесканальная | ППУ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к179/7 | аб1101/129 | 300 | 15,70 | Бесканальная | ППУ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к180 | к1616 | 600 | 76,00 | Непроходной канал | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-26 | к180 | к180/1 | 500 | 56,70 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к180/1 | к180/10 | 300 | 178,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к180/1 | к180/2 | 500 | 63,40 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к180/10 | к180/11 | 250 | 159,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к180/11 | к180/12 | 250 | 33,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к180/14 | к180/15 | 400 | 103,30 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/15 | к180/16 | 400 | 194,90 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/15 | к180/17 | 400 | 214,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/17 | к180/18а | 400 | 85,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/18 | к180/19 | 200 | 144,30 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к180/18 | к180/20а | 400 | 69,40 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/18а | к180/18 | 400 | 106,90 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/2 | к180/3 | 500 | 128,58 | Надземная на низких опорах | АПБ, Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к180/20 | к180/21 | 400 | 100,00 | Непроходной канал | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к180/20а | аб1101/159 | 80 | 11,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к180/20а | к180/20 | 400 | 132,80 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к180/21 | к180/22 | 400 | 44,00 | Непроходной канал | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к180/22 | к180/23 | 400 | 102,00 | Непроходной канал | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к180/23 | к1608/14а | 400 | 139,00 | Непроходной канал | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к180/3 | к180/4 | 500 | 124,62 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к180/4 | к180/5 | 500 | 58,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к180/5 | к180/6 | 500 | 142,75 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к180/6 | к180/14 | 500 | 233,24 | Непроходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к180/6 | к180/8 | 200 | 155,24 | Непроходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к181 | к182 | 600 | 177,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к182 | к183 | 600 | 252,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к183 | к183/1 | 300 | 127,80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к183 | к184 | 600 | 104,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к183/1 | к183/2 | 250 | 165,23 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к183/2 | аб1101/127 | 150 | 133,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к184 | к185 | 600 | 108,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к185 | к186 | 600 | 161,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к186 | к187 | 600 | 106,82 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к187 | к447 | 600 | 94,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к188/1 | к188/2 | 500 | 286,10 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к188/1 | к447 | 500, 600 | 131,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к188/14 | к188/15 | 500 | 560,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к188/15 | к188/16 | 500 | 70,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к188/16 | к188/17 | 500 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к188/17 | к188/18 | 500 | 43,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к188/18 | к188/19 | 500 | 193,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к188/2 | к188/3 | 500 | 35,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к188/3 | аб1101/033 | 250 | 136,35 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к188/3 | к188/3а | 500 | 86,40 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к188/3а | к188/4 | 500 | 147,80 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к188/4 | к188/4а | 250 | 54,39 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к188/4 | к188/5 | 300 | 62,40 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к188/5 | к188/5а | 300 | 73,05 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к188/5 | к188/6 | 500 | 20,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к188/6 | к188/7 | 500 | 209,91 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к188/7 | к188/13 | 500 | 285,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | т50/117 | к179/3 | 250 | 137,68 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | т56 | к179/4 | 100 | 35,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | т64 (около к.188/14) | к188/14 | 500 | 35,58 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к205 | к206 | 1400 | 181,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к205 | ТЭЦ-26 | 1400 | 243,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к206 | к207 | 1400 | 200,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к207 | к208/308 | 1400 | 213,00 | Надземная на низких опорах | ППУ | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к208/308 | к1001а | 1000 | 199,09 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к208/308 | к1010а | 1000 | 240,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к208/308 | к209 | 1400 | 121,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к209 | к210 | 1400 | 142,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к210 | к211 | 1400 | 17,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к211 | к211а | 1200 | 33,32 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к211 | к211б | 1400 | 14,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к211б | к211в | 1200 | 87,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к211в | к211а | 1200 | 18,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к212 | к211а | 1200, 1400 | 98,87 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к212 | к213 | 1400 | 127,79 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к213 | к214 | 1400 | 124,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к213 | к311 | 250 | 64,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к214 | к214а | 1400 | 79,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к215 | к214а | 1400 | 79,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к215 | к215а | 1400 | 150,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к215а | к216 | 1400 | 127,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к216 | к217 | 1400 | 276,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к217 | к218 | 1400 | 35,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к218 | к219 | 1400 | 132,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к219 | к220 | 1400 | 299,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к220 | к221 | 1400 | 268,15 | Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к221 | к222 | 1400 | 591,30 | Проходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к222 | к223 | 1200 | 70,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к223 | к224 | 1200 | 142,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к224 | к225 | 1200 | 262,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к225 | к226 | 1200 | 245,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к226 | к227 | 1200 | 267,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к227 | к228 | 1200 | 256,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к228 | к229 | 1200 | 89,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к228 | к530 | 1000 | 276,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к229 | к229а | 1200 | 134,20 | Проходной канал, Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к229а | к230 | 1200 | 168,80 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к230 | к231 | 1200 | 116,45 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к231 | к232 | 1200 | 74,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к232 | к233 | 1200 | 243,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1980 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к233 | к234 | 1200 | 305,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к234 | к235 | 1200 | 152,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к235 | к236 | 1200 | 139,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к236 | к237 | 1200 | 83,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к237 | к237а | 1200 | 82,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к237а | к238 | 1200 | 42,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к238 | к239 | 1200 | 83,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к239 | к240 | 1200 | 147,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к240 | к241 | 1200 | 150,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к241 | к242 | 1200 | 73,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к242 | к243 | 1200 | 373,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к243 | к244 | 1200 | 132,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к244 | к245 | 1200 | 384,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к245 | к246 | 1200 | 68,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к246 | к247 | 1200 | 147,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к247 | к248 | 1200 | 82,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к248 | к249 | 1200 | 162,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к249 | к250 | 1200 | 238,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к250 | к250а | 1200 | 30,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к250а | Чертановская НПС | 1200 | 33,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к250б | к251 | 1200 | 87,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к251 | к252 | 1200 | 310,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к252 | к253 | 1200 | 162,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к253 | к254 | 1200 | 160,00 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к254 | к254а | 1200 | 327,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к254а | к254б | 1200 | 67,53 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к254б | к255 | 1400 | 88,69 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к255 | к256 | 1400 | 281,11 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к256 | к257 | 1200, 1400 | 321,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к257 | к258 | 1200 | 127,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к258 | к258а | 1200 | 48,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к258а | к259 | 1200 | 50,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к259 | к260 | 1200 | 23,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к260 | к261 | 1200 | 122,06 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к260 | к281 | 600 | 112,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к260 | к744 | 900 | 25,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к261 | к262 | 1200 | 293,53 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к262 | к263 | 1200 | 145,67 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к263 | к264 | 1200 | 149,96 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к264 | к265 | 1200 | 450,52 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к265 | к265/1 | 400 | 89,13 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к265 | к266 | 1200 | 151,19 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к265/1 | к265/2 | 400 | 163,44 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к265/10 | к265/11 | 200 | 298,75 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к265/10 | к265/12 | 400 | 131,25 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к265/12 | к265/13 | 400 | 54,95 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к265/14 | к265/15 | 500 | 22,00 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к265/15 | к265/17 | 250 | 237,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к265/15 | к265/18 | 400 | 33,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к265/18 | к265/19 | 400 | 318,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к265/19 | к265/20 | 300 | 124,70 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к265/2 | к265/2а | 250 | 152,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к265/2 | к265/3 | 400 | 154,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к265/20 | к265/21 | 400 | 12,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к265/2а | аб1102/055 | 250 | 57,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к265/3 | к265/4 | 400 | 49,15 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к265/4 | к265/5 | 300 | 163,00 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к265/4 | к265/9 | 400 | 86,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к265/5 | к265/5а | 300 | 66,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к265/5а | к265/6 | 300 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к265/6 | к265/6а | 250 | 175,57 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к265/6а | к265/7 | 250 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к265/9 | к265/10 | 400 | 190,81 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к266 | к266а | 1200 | 368,35 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к266а | к267 | 1200 | 28,26 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к267 | к267/1 | 500 | 31,00 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к267 | к267а | 1000 | 41,96 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к267/1 | к267/2 | 500 | 44,48 | Полупроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к267/2 | к267/3 | 500 | 89,95 | Проходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к267/3 | к267/4 | 300 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к267/4 | к267/5 | 300 | 139,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к267/5 | к267/6 | 300 | 157,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к267/6 | к267/6б | 300 | 347,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к267/6а | к267/6б | 300 | 16,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к267/6а | к267/7 | 300 | 8,75 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к267/7 | к277/12 | 300 | 69,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к267а | к268 | 1000 | 180,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к268 | к269 | 1000 | 237,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к269 | к270 | 1000 | 220,40 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к270 | к271 | 1000 | 29,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к271 | к272 | 1000 | 140,80 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-26 | к272 | к273 | 1000 | 28,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1966 |
| ТЭЦ-26 | к273 | т2 | 1000 | 10,49 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к274 | к275 | 1000 | 100,19 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к275 | к276 | 1000 | 322,65 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к276 | к277 | 1000 | 84,63 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к277 | к277/1 | 600 | 238,59 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к277 | к278 | 1000 | 214,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к277/1 | к277/2 | 600 | 97,51 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к277/10 | к277/11 | 500 | 104,00 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к277/10 | к277/16 | 600 | 114,64 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/11 | к277/12 | 500 | 172,00 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к277/12 | к277/13 | 500 | 49,50 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/13 | к277/14 | 500 | 106,05 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/14 | к277/15 | 500 | 40,60 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/16 | к277/17 | 600 | 115,96 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/17 | к277/18 | 600 | 115,25 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/18 | к277/19 | 600 | 148,15 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к277/19 | к277/20 | 400 | 201,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к277/2 | к277/3 | 600 | 231,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к277/23 | к277/24 | 250 | 79,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к277/24 | к277/26 | 300 | 389,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к277/26 | к277/27 | 200 | 64,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к277/27 | к277/28 | 200 | 49,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к277/28 | к277/29 | 200 | 133,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к277/3 | аб1102/011 | 400 | 51,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к277/3 | к277/4 | 700 | 214,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/4 | к277/23 | 400 | 12,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/4 | к277/5 | 700 | 94,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/5 | к277/6 | 700 | 91,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/6 | к277/7 | 700 | 67,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/7 | к277/8 | 700 | 27,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/8 | к277/9 | 700 | 111,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к277/9 | к277/10 | 600 | 152,10 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к278 | к279 | 1200 | 132,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к279 | к280 | 1200 | 130,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к280 | к827 | 1200 | 201,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к281 | к282 | 600 | 43,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к282 | к283 | 600 | 79,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к283 | к284 | 600 | 98,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к284 | к285 | 600 | 249,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к285 | к285/1 | 500 | 130,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к285 | к286 | 500 | 181,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к285/1 | к285/2 | 500 | 101,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к285/2 | к285/3 | 500 | 194,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к285/3 | к285/4 | 500 | 227,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к285/4 | к285/5 | 500 | 181,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к285/5 | к285/5а | 500 | 6,02 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к285/5 | к285/5в | 400 | 6,11 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к285/5а | к285/5б | 400 | 5,97 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к285/5б | к285/6 | 400 | 44,50 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к285/6 | к285/7 | 400 | 155,19 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к285/7 | к285/8 | 400 | 620,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к285/8 | к285/9 | 400 | 89,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к285/9 | к285/10 | 400 | 173,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к701 | 701/1 | 250 | 127,70 | Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | т2 | к274 | 1000 | 55,09 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Чертановская НПС | к250б | 1200 | 27,83 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | 320/15 | т13а | 250 | 116,70 | Проходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | 320/16 | аб1106/023 | 200 | 123,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к208/308 | к309а | 1400 | 364,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к305 | к306 | 1400 | 180,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к305 | ТЭЦ-26 | 1400 | 193,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к306 | к307 | 1400 | 160,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к307 | к208/308 | 1400 | 213,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к309 | к310 | 1400 | 140,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к309а | к309 | 1400 | 114,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к310 | к311 | 1400 | 52,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к311 | к311а | 1400 | 110,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1980 |
| ТЭЦ-26 | к311а | к311б | 1200 | 18,50 | Гильза/Футляр | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к312 | к311б | 1400 | 153,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к312 | к313 | 1400 | 260,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к313 | к314 | 1400 | 251,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к314 | к315 | 1400 | 59,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к315 | к316 | 1400 | 105,37 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к315 | к602 | 1000 | 152,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к316 | к316а | 1200 | 97,50 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к316а | к317 | 1400 | 70,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к317 | к318 | 1400 | 146,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к318 | к318/1 | 500 | 129,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к318 | к319 | 1400 | 138,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к318/1 | к320/5а | 500 | 74,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к319 | к320 | 1400 | 148,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к320 | к320/1 | 500 | 168,90 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к320 | к321 | 1400 | 131,38 | Проходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к320/1 | к320/2 | 300 | 123,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к320/10 | 320/11 | 400 | 57,75 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к320/2 | к320/3 | 300 | 171,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к320/3 | к320/3а | 300 | 130,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к320/3а | к320/4 | 300 | 128,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к320/4 | к320/5 | 300 | 243,45 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к320/4 | к320/9 | 200 | 156,58 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к320/5 | к320/5а | 300 | 90,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к320/5а | к320/6 | 400 | 125,20 | Бесканальная, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к320/6 | к320/6а | 400 | 33,00 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к320/6а | к320/7 | 400 | 222,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к320/7 | к320/8 | 400 | 360,85 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к320/8 | к320/10 | 400 | 198,05 | Гильза/Футляр, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к321 | к321а | 1400 | 117,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к321а | к322 | 1400 | 106,09 | Проходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к322 | к323 | 1400 | 51,13 | Проходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к323 | к324 | 1200 | 91,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к324 | к325 | 1200 | 105,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к325 | к326 | 1200 | 67,45 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к326 | к327 | 1200 | 286,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к327 | к328 | 1200 | 277,55 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к328 | к329 | 1200, 1400 | 234,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к329 | т5 | 1200 | 78,05 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к330 | к331 | 1200 | 197,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к331 | к332 | 1200 | 245,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к332 | к333 | 1200 | 201,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к333 | к334 | 1200 | 198,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к334 | к335 | 1200 | 204,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к335 | к336 | 1200 | 184,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к336 | к337 | 1200 | 223,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к337 | к338 | 1200 | 233,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к338 | к339 | 1200 | 290,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к339 | к339а | 1200 | 100,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к339а | к339б | 1200 | 90,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к339б | к339в | 1200 | 76,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к339в | Ясеневская НПС | 1200 | 70,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к339г | к339д | 1200 | 98,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к339д | к340 | 1200 | 78,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к340 | к341 | 1200 | 69,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к341 | к341а | 1200 | 103,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к341а | к342 | 1200 | 226,94 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к342 | к342а | 1200 | 80,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к342а | к343 | 1200 | 129,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к343 | к343а | 1200 | 48,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к343а | к344 | 1200 | 301,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к344 | к345 | 1200 | 290,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к345 | к346 | 1200 | 195,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к346 | к346/1 | 400 | 70,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к346 | к801 | 1000, 1200 | 18,00 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к346 | к901 | 800 | 178,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к346/1 | к346/2 | 400 | 136,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к346/2 | к803/2 | 400 | 91,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Ясеневская НПС | к339г | 1200 | 20,37 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | 485/5А | 485/5Б | 600 | 154,60 | Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к401 | к402 | 1400 | 45,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к401 | ТЭЦ-26 | 1400 | 100,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к402 | к404 | 1400 | 264,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к404 | к405 | 1400 | 149,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к405 | к406 | 1400 | 95,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к405 | к505а | 1400 | 65,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к406 | к407 | 1400 | 44,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к407 | к408 | 1400 | 66,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к408 | к409 | 1400 | 104,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к409 | к410 | 1400 | 152,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к410 | к410а | 1400 | 253,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к410а | к411 | 1400 | 111,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к411 | к412 | 1400 | 139,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к412 | к413 | 1400 | 159,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к413 | к414 | 1400 | 141,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к414 | к415 | 1400 | 59,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к415 | к416 | 1200 | 261,62 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к416 | к417 | 1400 | 50,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к417 | к418 | 1400 | 205,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к417 | к421 | 1400 | 208,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к418 | к419 | 1400 | 94,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к419 | к420 | 1400 | 98,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к421 | к422 | 1400 | 681,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к422 | к423 | 1400 | 117,65 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к423 | к424 | 1400 | 315,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к424 | к425 | 1400 | 46,35 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к425 | к426 | 1400 | 573,67 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к426 | к427 | 1400 | 134,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к427 | к428 | 1400 | 193,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к428 | к429 | 1400 | 341,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к429 | к430 | 1400 | 234,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к430 | к431 | 1400 | 461,05 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к431 | к431а | 1400 | 174,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к431а | к432 | 1400 | 152,75 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к432 | к432а | 1400 | 73,50 | Надземная на низких опорах, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к432а | к433 | 1400 | 181,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к433 | к434 | 1400 | 143,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к434 | к435 | 1400 | 136,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к435 | к436 | 1400 | 137,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к436 | к437 | 1400 | 141,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к437 | к438 | 1400 | 123,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к438 | к439 | 1400 | 112,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к439 | к440 | 1400 | 190,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к440 | к441 | 1400 | 127,70 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к441 | к442 | 1400 | 121,35 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к442 | к443 | 1400 | 90,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к443 | к444 | 1400 | 148,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к444 | к445 | 1400 | 123,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к445 | к446 | 1400 | 175,82 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к446 | к446а | 1400 | 67,58 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к446а | к447 | 1400 | 91,93 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к447 | к448 | 1400 | 313,02 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к448 | к448а | 1400 | 47,25 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к448а | к449 | 1200 | 107,20 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к448б | к449 | 1400 | 149,59 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к450 | к450а | 1400 | 187,61 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к450а | к451 | 1400 | 58,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к451 | к452 | 1400 | 65,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к452 | к452а | 1400 | 297,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к452а | к453 | 1400 | 158,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к453 | к454 | 1400 | 118,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к454 | к455 | 1400 | 155,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к455 | к456 | 1400 | 232,02 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к456 | к457 | 1400 | 293,91 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к457 | к458 | 1400 | 229,59 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к459 | к460 | 1400 | 39,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к459 | т4а | 1400 | 143,60 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к460 | к461 | 1400 | 92,08 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к461 | к462 | 1400 | 326,71 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к462 | к463 | 1400 | 84,48 | Проходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к463 | к464 | 1400 | 114,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к464 | к465 | 1400 | 289,65 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к465 | к466 | 1400 | 136,92 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к466 | к467 | 1400 | 180,19 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к467 | к468 | 1400 | 56,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к468 | к469 | 1400 | 52,64 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к469 | к470 | 1400 | 65,45 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к470 | к471 | 1400 | 218,92 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к471 | к472 | 1400 | 120,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к472 | к473 | 1200 | 3,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к473 | к474 | 1200 | 275,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к474 | к475 | 1200 | 156,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к475 | к476 | 1200 | 143,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к476 | к477 | 1200 | 151,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к477 | к478 | 1200 | 107,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к478 | к479 | 1200 | 119,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к479 | к480 | 1200 | 21,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к479 | к482 | 1200 | 172,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к480 | к479 | 1200 | 69,57 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к480 | к481 | 1200 | 350,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к481 | Марьинская НПС | 1200 | 82,82 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к482 | к482/1 | 400 | 149,98 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к482 | к482а | 1200 | 167,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к482/1 | к1911/6 | 400 | 139,07 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к482а | к483 | 1200 | 325,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к483 | к2100 | 800 | 60,40 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к483 | к483/1 | 150 | 114,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к483 | к484 | 1200 | 265,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к483/1 | к483/2 | 150 | 15,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к484 | к485 | 1200 | 137,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к485 | к485/1 | 600 | 100,25 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485 | к485а | 1200 | 120,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к485/1 | к485/2 | 600 | 121,00 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/10 | к485/11 | 250 | 101,50 | Бесканальная | ППУ | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к485/11 | к485/12 | 250 | 145,10 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к485/12 | аб1104/017 | 250 | 204,00 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к485/13 | к485/14 | 300 | 10,95 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к485/14 | аб1104/028 | 250 | 13,60 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к485/2 | к485/3 | 600 | 137,90 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/2 | к485/8 | 300 | 124,00 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/3 | к485/4 | 600 | 11,00 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/4 | к485/4а | 250 | 15,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к485/4а | аб1104/026 | 250 | 261,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к485/5 | к485/6 | 600 | 35,10 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/6 | к485/13 | 300 | 93,80 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к485/6 | к485/7 | 600 | 175,70 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/7 | аб1104/016 | 250 | 198,00 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к485/7 | к1252 | 600 | 558,85 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к485/8 | к485/9 | 300 | 203,70 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485/9 | аб1104/029 | 250 | 110,30 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к485/9 | к485/10 | 250 | 7,50 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к485а | к486 | 1200 | 240,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к486 | к487 | 1200 | 285,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к487 | к1257 | 800 | 125,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к487 | к487а | 600 | 145,00 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к487 | к488 | 1200 | 103,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к487а | к2108 | 600 | 767,75 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к488 | к489 | 1200 | 103,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к489 | к489а | 1000 | 172,60 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к489а | к489б | 1000 | 164,50 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к489б | к490 | 1200 | 295,95 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к490 | к2002 | 800 | 422,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к490 | к491 | 1200 | 145,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к491 | к492 | 1200 | 245,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к492 | к493 | 1200 | 206,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к493 | к493а | 600 | 14,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к493 | к494 | 1200 | 180,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к494 | к495 | 1200 | 200,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к495 | к496 | 1200 | 207,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к496 | к497 | 1200 | 194,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к497 | к498 | 1200 | 204,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к498 | к499 | 1200 | 361,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к499 | к1022 | 1200 | 24,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | Марьинская НПС | к480 | 1200 | 199,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | т2 | к458 | 1400 | 27,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | т4а | т2 | 1400 | 43,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к501 | к502 | 1400 | 46,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к501 | ТЭЦ-26 | 1400 | 31,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к502 | к503 | 1400 | 118,22 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к503 | к504 | 1400 | 80,45 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к504 | к505 | 1400 | 189,80 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к505 | к506 | 1400 | 279,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к505а | к505 | 1400 | 142,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к506 | к507 | 1400 | 137,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к507 | к507а | 1400 | 148,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к507а | к508 | 1400 | 201,26 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к508 | к1009 | 1000 | 169,77 | Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к509 | к509/1 | 400 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к509 | к510 | 1000 | 137,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к509/1 | к509/2 | 250 | 130,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к509/10 | к509/11 | 150 | 60,00 | Гильза/Футляр | ППУ | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к509/2 | к509/3 | 250 | 137,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к509/3 | к509/4 | 250 | 63,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к509/4 | к509/5 | 250 | 13,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к509/5 | к509/6 | 200 | 43,55 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к509/6 | к509/7 | 200 | 34,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к509/7 | к509/8 | 200 | 70,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к509/8 | к509/9 | 200 | 27,25 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к509/9 | к509/10 | 200 | 89,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к510 | к511 | 1000 | 134,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к511 | к512 | 1000 | 172,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к512 | к513 | 1000 | 63,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к513 | к514 | 1000 | 206,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к514 | к515 | 1000 | 79,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к515 | к516 | 1000 | 50,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к516 | к517 | 1000 | 201,45 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к517 | к518 | 1000 | 144,85 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к518 | к519 | 1000 | 52,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1984 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к519 | т3 | 500 | 115,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к520 | к520/1 | 300 | 134,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к520 | к520а | 1000 | 125,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к520/1 | к520/2 | 300 | 448,51 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к520а | к521 | 1000 | 172,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к521 | к521а | 1000 | 358,58 | Проходной канал, Щитовая проходка/туннель | АПБ, Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к521а | к522 | 1000 | 74,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к522 | к523 | 1000 | 422,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к523 | к524 | 1000 | 114,90 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к524 | к525 | 1000 | 131,10 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к525 | к526 | 1000 | 154,90 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к525 | к531 | 1000 | 579,90 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к526 | к527 | 1000 | 168,65 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к527 | к527/1 | 600 | 115,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к527/1 | к527/2 | 600 | 172,50 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к527/10 | к527/11 | 400 | 210,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к527/11 | к527/11а | 400 | 110,29 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/11а | к527/11б | 400 | 109,97 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/11б | к527/11в | 400 | 56,91 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/11в | к527/12 | 400 | 60,43 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/12а | к527/12 | 400 | 82,19 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/17 | к527/18 | 300 | 79,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к527/17 | к527/21 | 300 | 35,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/18 | к527/18а | 300 | 59,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к527/18а | к527/19 | 300 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к527/19 | к527/20 | 200 | 75,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к527/2 | к527/2а | 400 | 121,77 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/2 | к527/3 | 400 | 141,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к527/21 | к527/22 | 300 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/22 | к527/23 | 300 | 64,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/23 | к527/24 | 400 | 105,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-26 | к527/24 | к533/1 | 400 | 290,00 | Непроходной канал | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к527/2а | к527/12а | 400 | 99,11 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к527/3 | к527/4 | 400 | 231,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к527/4 | к527/5 | 400 | 92,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к527/5 | к527/6 | 400 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к527/6 | к527/7 | 400 | 210,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к527/7 | к527/8 | 400 | 219,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к527/8 | к527/9 | 400 | 23,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к527/9 | к527/10 | 400 | 85,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к527/9 | к527/9в | 400 | 151,20 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к527/9в | к527/9а | 400 | 54,45 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к528 | к527 | 1000 | 141,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к529 | к528 | 1000 | 155,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к530 | к529 | 1000 | 151,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к531 | к532 | 1000 | 151,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к532 | к533 | 1000 | 117,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к533 | к533/1 | 400 | 42,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к533 | к533а | 1000 | 60,00 | Полупроходной канал | АПБ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к533/1 | к533/2 | 400 | 75,10 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к533/2 | к533/3 | 400 | 176,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к533/3 | к533/4 | 400 | 199,00 | Непроходной канал | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к533/3 | к533/8 | 250 | 73,85 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к533/4 | к533/5 | 400 | 81,00 | Непроходной канал | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к533/5 | к533/6 | 400 | 120,00 | Непроходной канал | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к533/6 | к533/7 | 250 | 80,00 | Непроходной канал | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к533/8 | к533/9 | 250 | 187,50 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к533а | к533б | 1000 | 275,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к533б | к534 | 1000 | 107,64 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к534 | к535 | 1000 | 160,20 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к535 | к535а | 1000 | 144,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к535а | к536а | 1000 | 191,90 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к536 | к536б | 1000 | 35,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к536а | к536 | 1000 | 18,10 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к536б | к537 | 1000 | 54,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к537 | к538 | 1000 | 115,60 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к538 | к539 | 1000 | 40,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к539 | к540 | 1000 | 66,05 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к540 | к540а | 1000 | 114,65 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к540а | к541 | 1000 | 82,90 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к541 | к542 | 1000 | 180,40 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к542 | к543 | 1000 | 71,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к543 | к544 | 1000 | 222,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к544 | к545 | 1000 | 103,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к545 | к546 | 1000 | 152,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к546 | к547 | 1000 | 48,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к547 | к548 | 1000 | 154,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к548 | к549 | 1000 | 56,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к549 | к550 | 1000 | 40,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к550 | к551 | 1000 | 27,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к551 | к552 | 1000 | 293,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к552 | к553 | 1000 | 185,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к553 | к554 | 1000 | 203,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к554 | к555 | 1000 | 429,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к555 | к556 | 1000 | 49,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к556 | к556а | 1000 | 139,08 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к556а | к557 | 1000 | 113,08 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к557 | к558 | 1000 | 49,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к558 | к559 | 1000 | 78,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к559 | к560 | 1000 | 258,91 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к560 | к561 | 1000 | 44,10 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к561 | к1213 | 800 | 101,15 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к563 | к1213 | 800 | 83,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к 657а | к 1812/7б | 300 | 28,40 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к602 | к603а | 1000 | 183,10 | Полупроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к603 | к1019 | 1000 | 142,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к603 | к603/1 | 1000 | 133,21 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к603 | к603а | 1000 | 110,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к603 | к604а | 1000 | 63,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к603/1 | к603/2 | 1000 | 128,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к603/2 | к603/3 | 1000 | 235,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к603/3 | к603/4 | 1000 | 250,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к603/4 | к603/5 | 1000 | 68,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к603/5 | к610а | 1000 | 589,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к604 | к605 | 1000 | 156,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к604а | к604 | 1000 | 226,54 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к605 | к606 | 1000 | 67,55 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к606 | к607 | 1000 | 71,98 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к607 | к608 | 1000 | 52,80 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к608 | к609 | 1000 | 62,90 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к609 | к610 | 1000 | 275,66 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к610 | к610а | 1000 | 59,20 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к610а | к611 | 1000 | 164,79 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к610а | к613 | 1000 | 421,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к611 | к611/1 | 300 | 39,71 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к611 | к611а | 1000 | 24,00 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к611/1 | к611/2а | 300 | 170,45 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к611/2 | к611/3 | 300 | 454,46 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к611/2а | к611/2 | 300 | 91,50 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к611/3 | к611/3а | 250 | 104,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к611/3а | к611/4 | 250 | 88,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к611/4 | аб1106/023 | 200 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к611а | к612 | 1000 | 98,40 | Проходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к612 | к613 | 1000 | 203,00 | Проходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к613 | к1402 | 600 | 148,32 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к613 | к614 | 1000 | 109,38 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к614 | к615 | 1000 | 130,21 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к615 | к615/1 | 300 | 145,50 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к615 | к616 | 1000 | 175,24 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к615/1 | к615/2 | 300 | 68,90 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к615/2 | аб1106/002 | 250 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к616 | к617 | 1000 | 134,80 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к617 | аб1106/009 | 200 | 42,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к617 | к617А | 1000 | 157,90 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к617А | к618 | 1000 | 180,20 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к618 | к619 | 1000 | 196,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к619 | к620 | 1000 | 290,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к620 | к621 | 1000 | 168,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к621 | к621/1 | 300 | 123,00 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к621 | к622 | 1000 | 290,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к621/1 | к621/2 | 300 | 286,60 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к621/2 | аб1106/005 | 250 | 51,00 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к622 | к623 | 1000 | 250,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к623 | к1701 | 300 | 141,00 | Непроходной канал | АПБ | 2006 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к623 | к623/1 | 500, 600 | 427,90 | Гильза/Футляр, Камера, Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623 | к624 | 1000 | 250,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к623/1 | к623/2 | 600 | 60,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/10 | к623/11 | 600 | 105,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/11 | к623/12 | 600 | 110,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/12 | к623/13 | 600 | 52,40 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/13 | к623/14 | 600 | 211,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/14 | к623/15 | 600 | 180,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/15 | к623/16 | 600 | 389,80 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/2 | к623/3 | 600 | 115,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/3 | к623/4 | 600 | 767,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/4 | к623/5 | 600 | 211,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/5 | к623/6 | 600 | 729,20 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/6 | к623/7 | 600 | 330,30 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/7 | к623/8 | 600 | 40,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/8 | к623/9 | 600 | 199,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к623/9 | к623/10 | 600 | 277,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к624 | к625 | 1000 | 211,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к625 | к626 | 1000 | 214,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к626 | к627 | 1000 | 189,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к627 | к1423 | 600 | 65,60 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к627 | к627/1 | 800 | 457,56 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к627 | к628 | 1000 | 172,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к627/1 | к627/2 | 800 | 623,03 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к627/2 | к627/3 | 800 | 581,09 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к627/3 | к627/4 | 800 | 457,75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к627/4 | к637 | 800 | 104,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к628 | к629 | 1000 | 181,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к629 | к629б | 1000 | 101,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к629а | к629а/1 | 400 | 73,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к629а | к629б | 1000 | 250,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к629а | к630 | 1000 | 297,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к629а/1 | аб1106/016 | 200 | 88,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к629а/1 | аб1106/017 | 200 | 315,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к629б | аб1106/024 | 100 | 197,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к630 | к631 | 1000 | 154,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к631 | к632 | 1000 | 210,95 | Полупроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к632 | к633 | 800 | 208,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к633 | к634 | 800 | 124,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к634 | к635 | 800 | 137,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к635 | к636 | 800 | 198,25 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к636 | к637 | 800 | 197,10 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к637 | к1801 | 600 | 365,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к637 | к638 | 800 | 279,20 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к637 | к646 | 500 | 361,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к638 | к639 | 800 | 216,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к639 | к640 | 800 | 136,80 | Полупроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к640 | к641 | 800 | 158,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к641 | к642 | 800 | 154,10 | Полупроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642 | к642/1 | 300 | 74,45 | Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к642 | к642/1а | 800 | 103,70 | Бесканальная | АПБ, ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к642/1 | к642/2 | 300 | 179,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/1а | к1809а | 800 | 620,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к642/1а | к642/1 | 300 | 23,00 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/2 | аб1106/013 | 150 | 26,15 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/2 | к642/3 | 300 | 104,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/3 | аб1106/010 | 200 | 199,40 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/3 | аб1106/011 | 200 | 174,75 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/3 | к642/4 | 300 | 416,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к642/4 | аб1106/012 | 200 | 32,60 | Бесканальная, Коллектор | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к642/4 | к642/5 | 300 | 71,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/5 | аб1106/014 | 250 | 109,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к642/5 | к1804 | 300 | 122,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к646 | к647 | 500 | 271,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к647 | к648 | 500 | 180,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к648 | к649 | 500 | 377,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к649 | к650 | 500 | 228,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к650 | к651 | 500 | 122,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к651 | к652 | 500 | 79,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к652 | к653 | 500 | 164,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к653 | к654 | 500 | 154,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к654 | к655 | 500 | 95,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к655 | к656 | 500 | 238,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к656 | к656/1 | 300 | 9,62 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к656 | к657 | 500 | 354,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к656/3 | к656/4 | 300 | 104,00 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к656/4 | к656/5 | 300 | 1,25 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к656/5 | к656/6 | 300 | 116,51 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к656/6 | к656/7 | 300 | 1,08 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к656/7 | к656/7а | 200 | 42,00 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к656/7 | к656/8 | 300 | 10,27 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к656/7а | к656/7б | 150 | 46,20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к656/7а | к656/7в | 150 | 25,40 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к656/8 | к656/9 | 250 | 124,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к657/1 | к657/2 | 300 | 184,60 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к657/2 | к657/3 | 300 | 205,75 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к657/3 | к656/3 | 300 | 69,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к657/3 | к657/3а | 150 | 70,80 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к658 | к659 | 500 | 262,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к659 | к1816а | 500 | 49,45 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | 31а | к530 | 900 | 31,32 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к701 | т38 | 900 | 73,06 | Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к702 | к701 | 900 | 239,20 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к702а | к702 | 900 | 85,65 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к702а | к702а/1 | 200 | 29,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к703 | к702а | 900 | 157,65 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к704 | к703 | 900 | 150,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к705/2 | к705 | 300 | 216,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к705/2 | к705/2а | 300 | 69,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к705/2а | к705/3 | 300 | 91,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к705/3 | аб1107/006 | 200 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к705/3 | к705/4 | 300 | 97,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к706 | т6 | 900 | 133,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к707 | т8 | 900 | 88,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к708 | к709 | 700 | 86,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к708 | т12/23А | 900 | 125,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к709 | к710 | 700 | 107,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к710 | к711 | 700 | 151,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к711 | к712 | 700 | 232,82 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к712 | к712/1 | 400 | 180,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к712 | к713 | 700 | 333,00 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к712/1 | к712/2 | 250 | 80,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к712/1 | к712/3 | 300 | 28,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к712/3 | к712/4 | 300 | 61,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к713 | к714 | 700 | 140,50 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к714 | к715 | 700 | 156,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к715 | к716 | 700 | 190,05 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к716 | к716/1 | 250 | 295,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к716 | к717 | 700 | 87,35 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к717 | аб1107/038 | 300 | 46,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к717 | к718 | 700 | 82,07 | Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к718 | к719 | 700 | 137,40 | Непроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к719 | к720 | 700 | 158,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к720 | к720а | 700 | 127,40 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к720а | к721 | 700 | 110,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к721 | к721а | 400 | 20,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к721/1 | к721/2 | 400 | 38,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к721/2 | к721/5 | 400 | 81,73 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к721/2 | т10 (м/к721/2-721/3) | 300 | 117,65 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к721/3 | к721/4 | 300 | 150,10 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к721/5 | к721/6 | 400 | 104,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к721/6 | к721/7 | 250 | 248,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к721/6 | к721/9 | 300 | 152,07 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к721/7 | к721/8 | 400 | 175,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к721а | к721/1 | 400 | 172,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к722 | к721 | 700 | 336,52 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к723 | к1201 | 800 | 100,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к723 | к722 | 700 | 79,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к724 | к723 | 900 | 30,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к725 | к724 | 900 | 58,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к726 | к725 | 900 | 22,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к727 | к726 | 900 | 71,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к728 | к727 | 900 | 138,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к729 | к728 | 900 | 119,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к730 | к729 | 900 | 94,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к731 | к730 | 900 | 116,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к732 | к731 | 900 | 10,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к733 | к732 | 900 | 63,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к733 | к734 | 900 | 18,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к734 | к735 | 900 | 70,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к735 | к735а | 900 | 144,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к735а | к736 | 900 | 183,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к736 | к737 | 900 | 132,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к737 | к738 | 900 | 91,30 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к738 | к739 | 900 | 119,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к739 | к740 | 900 | 131,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к740 | к741 | 900 | 14,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к741 | к742 | 900 | 96,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к742 | к743 | 900 | 132,20 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | к743 | к744 | 900 | 124,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1984 |
| ТЭЦ-26 | т10 (м/к721/2-721/3) | аб1107/042 | 150 | 53,94 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | т10 (м/к721/2-721/3) | к721/3 | 300 | 8,47 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | т12/23А | к707 | 900 | 70,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | т38 | 31а | 900 | 271,56 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | т6 | к705 | 400 | 69,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | т6 | т9а/1 | 900 | 102,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | т8 | к706 | 900 | 121,30 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | т9а/1 | к704 | 900 | 45,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | аб1108/020 | аб1108/088 | 250 | 418,77 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к801 | к802 | 1000 | 178,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к802 | к803 | 1000 | 160,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к803 | к803/1 | 400 | 142,32 | Непроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к803 | к804 | 1000 | 154,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к803/1 | к803/2 | 400 | 86,23 | Непроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к803/2 | аб1108/020 | 300 | 76,00 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к803/2 | к803/3 | 400 | 67,50 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к803/3 | к803/4 | 400 | 51,10 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к803/4 | к803/5 | 300 | 166,70 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к803/5 | к803/6 | 300 | 167,30 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к803/6 | аб1108/084 | 200 | 329,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к804 | к805 | 1000 | 146,00 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к805 | к806 | 1000 | 198,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к806 | к807 | 1000 | 159,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к807 | к808 | 1000 | 145,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к808 | к809 | 1000 | 127,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-26 | к809 | к809/1 | 400 | 75,85 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809 | к810 | 1000, 1200 | 208,00 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к809/1 | к809/2 | 400 | 139,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/11 | к809/12 | 400 | 126,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/12 | к809/13 | 400 | 112,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/13 | к809/13а | 400 | 68,85 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/13а | к809/14 | 400 | 81,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/14 | к809/15 | 400 | 103,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/15 | к810/14 | 400 | 103,12 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/2 | к809/3 | 400 | 124,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к809/3 | к809/4 | 400 | 90,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/4 | к809/5 | 400 | 81,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к809/5 | к809/6 | 300 | 206,26 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к809/5 | к809/7 | 400 | 131,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к809/7 | к809/8 | 400 | 146,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к809/8 | к809/9 | 400 | 139,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к809/8 | к909/7 | 400 | 86,00 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к809/9 | к809/10 | 300 | 217,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к809/9 | к809/11 | 400 | 209,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810 | к810/1 | 300 | 115,00 | Непроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к810 | к810/13 | 500 | 81,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к810 | к811 | 1200 | 160,03 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к810/1 | к810/2 | 300 | 214,00 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к810/10 | к810/11 | 300 | 248,45 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к810/11 | к810/12 | 300 | 72,50 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к810/13 | к810/14 | 500 | 181,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к810/14 | к810/15 | 400 | 119,34 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/15 | к810/16 | 400 | 52,58 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/16 | к810/17 | 400 | 85,15 | Бесканальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к810/16 | к810/20 | 300 | 137,05 | Бесканальная, Надземная на высоких опорах, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/17 | к810/18 | 400 | 95,00 | Непроходной канал | АПБ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к810/18 | к810/19 | 400 | 187,00 | Коллектор | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810/19 | к810/19а | 300 | 115,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к810/2 | к810/3 | 300 | 109,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к810/20 | к810/21 | 300 | 91,60 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/21 | к810/23 | 300 | 39,85 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/23 | к810/25 | 300 | 277,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/25 | к810/28 | 250 | 235,65 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к810/3 | к810/4 | 300 | 162,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810/4 | к810/5 | 300 | 162,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810/5 | к810/6 | 300 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810/6 | к810/7 | 200 | 133,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810/6 | к810/8 | 300 | 359,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к810/8 | к810/9 | 400 | 554,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к810/9 | к810/10 | 300 | 203,70 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к811 | к812 | 1000 | 307,28 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к812 | к813 | 1200 | 118,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к813 | к814 | 1200 | 151,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к814 | аб1108/130 | 150 | 112,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к814 | к815 | 1200 | 60,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к815 | к816 | 1200 | 193,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к816 | к817 | 1000, 1200 | 143,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к817 | к818 | 1000 | 190,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к818 | к819 | 1000 | 170,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к819 | к820 | 1000 | 168,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к820 | к821 | 1000 | 180,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к821 | к822 | 1000 | 184,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к822 | к823 | 1000 | 204,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к823 | к824а | 1000 | 321,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к824 | к1513а | 600 | 200,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к824 | к825 | 1000 | 274,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к824а | к824 | 1000 | 4,58 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к825 | к825а | 1000 | 185,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к825 | к825б | 300 | 20,60 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к825/1 | к825/2 | 300 | 302,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к825/2 | к825/3 | 300 | 167,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к825/3 | к825/4 | 300 | 62,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к825/4 | к825/5 | 300 | 178,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к825/5 | к825/6 | 300 | 91,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к825/6 | к825/7 | 300 | 77,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к825/7 | к832/8 | 300 | 323,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к825/7 | т5а | 100 | 25,95 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к825а | к826 | 1000 | 147,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-26 | к825б | к825в | 300 | 21,70 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к825в | к825/1 | 300 | 19,60 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к826 | к826а | 1000 | 62,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к826а | к826б | 1000 | 31,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к826б | к827 | 1000 | 207,50 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к827 | к828 | 1000 | 82,46 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к828 | к828/1 | 400 | 258,61 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к828 | к829 | 1000 | 152,54 | Проходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к828/1 | к828/2 | 200 | 134,00 | Непроходной канал, Подвал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к828/1 | к828/3 | 400 | 135,49 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к828/3 | к828/4 | 400 | 104,64 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к828/4 | к828/5 | 300 | 203,00 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к828/5 | к828/8 | 200 | 114,90 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к828/8 | к828/9 | 200 | 143,95 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к828/9 | аб1108/028 | 200 | 11,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-26 | к829 | к829/1 | 300 | 52,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к829 | к831 | 1000 | 215,04 | Проходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к829/1 | к829/2 | 300 | 159,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к829/2 | к829/2а | 200 | 236,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к829/2 | к829/3 | 300 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к829/2а | к829/2б | 200 | 10,06 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к829/2б | к829/2в | 200 | 124,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к829/2в | аб1108/115 | 200 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к829/3 | к829/4 | 250 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к829/4 | к829/5 | 125 | 43,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к830 | к832 | 1000 | 113,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к830а | к830 | 1000 | 183,70 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к830а | к831 | 1000 | 63,80 | Проходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к831 | к831а | 400 | 56,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831/1 | к831/2 | 300 | 60,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к831/1 | к831/6 | 400 | 137,91 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831/10 | к831/11 | 400 | 144,00 | Непроходной канал | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к831/11 | к831/12 | 300 | 387,02 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к831/13а | к831/13 | 200 | 56,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к831/13а | к831/14а | 200 | 222,51 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к831/2 | к831/3 | 300 | 72,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к831/3 | к831/4 | 300 | 81,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к831/4 | к831/4а | 300 | 165,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к831/4а | к831/5 | 300 | 81,60 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к831/6 | к831/6а | 400 | 75,19 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831/6а | к831/7 | 400 | 95,30 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831/7 | к831/8 | 400 | 92,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831/8 | к831/10 | 400 | 61,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к831/8 | к831/8а | 200 | 133,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к831/8а | к831/9 | 200 | 86,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к831/9 | аб1108/119 | 50 | 90,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к831а | к831б | 400 | 62,20 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831б | к831в | 400 | 164,82 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к831в | к831/1 | 400 | 164,41 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к832 | к832/3 | 400 | 167,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832 | к833 | 1000 | 117,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к832/10 | к832/11 | 400 | 137,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к832/11 | к832/12 | 400 | 61,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к832/12 | к832/13 | 400 | 47,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к832/13 | к832/14 | 400 | 104,00 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к832/14 | к1504 | 400 | 5,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к832/3 | к832/3а | 250 | 134,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к832/3 | к832/4 | 400 | 120,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832/3а | к832/3б | 250 | 88,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832/3б | аб1108/087 | 150 | 29,68 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к832/4 | к832/5 | 400 | 90,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832/5 | к832/5а | 400 | 57,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к832/5а | к832/6а | 400 | 98,59 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832/6 | к832/7 | 400 | 206,77 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к832/6а | к832/6 | 400 | 112,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832/6а | к832/6б | 200 | 11,44 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к832/7 | к832/8 | 400 | 177,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к832/8 | к832/9 | 400 | 52,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к832/9 | к832/10 | 400 | 59,30 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-26 | к833 | к834 | 1000 | 87,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к834 | к835 | 1000 | 112,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к835 | к1501 | 600 | 461,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к835 | к836 | 1000, 800 | 165,00 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к836 | к837а | 700 | 103,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к837 | к838 | 700 | 127,90 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к837а | к837 | 700 | 39,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к838 | к839 | 700 | 149,70 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к839 | к839/1 | 500 | 311,95 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к839 | к840 | 600 | 273,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к839/1 | к839/3 | 500 | 289,55 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к839/10 | к839/11 | 400 | 132,40 | Проходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к839/11 | к839/12 | 400 | 90,10 | Проходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к839/12 | к839/13 | 300 | 225,09 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к839/12 | к841/9 | 400 | 266,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к839/13 | к839/14 | 250 | 102,09 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к839/15 | к839/16 | 500 | 73,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к839/16 | к839/17 | 500 | 97,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к839/3 | к839/4 | 500 | 108,05 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к839/4 | к839/5 | 400 | 88,94 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к839/4 | к839/6 | 400 | 157,28 | Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к839/5 | аб1108/066 | 80 | 267,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к839/5 | к839/5а | 250 | 106,45 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к839/5а | к839/5б | 250 | 3,25 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к839/6 | к839/7 | 400 | 197,66 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к839/7 | к839/15 | 500 | 362,00 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-26 | к839/7 | к839/8 | 300 | 62,50 | Непроходной канал | АПБ | 1973 |
| ТЭЦ-26 | к839/7 | к839/9 | 400 | 249,90 | Проходной канал | АПБ | 1993 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к839/9 | к839/10 | 400 | 143,00 | Проходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к840 | к841 | 600 | 71,70 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к841 | к841/1 | 500 | 67,05 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к841 | к842 | 700 | 110,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к841/1 | к841/2 | 300 | 180,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к841/1 | к841/3 | 400 | 109,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к841/3 | к841/4 | 400 | 91,12 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к841/4 | к841/5 | 400 | 42,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к841/5 | к841/6 | 200 | 182,15 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к841/5 | к841/8 | 400 | 185,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к841/6 | к841/7 | 200 | 13,65 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к841/8 | к841/9 | 400 | 111,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к842 | к842/1 | 500, 700 | 75,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к842 | к843 | 700 | 142,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к842/1 | к842/2 | 500 | 97,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/10 | к842/11 | 500 | 67,33 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/10 | к842/26 | 250 | 28,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/11 | к842/12 | 400 | 98,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/12 | к842/13 | 400 | 105,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/13 | к842/14 | 400 | 146,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к842/14 | к842/15 | 400, 500 | 136,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к842/15 | к842/16 | 500 | 117,20 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к842/16 | к842/16а | 500 | 41,20 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к842/16а | к842/17 | 500 | 48,10 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к842/17 | к842/18 | 500 | 289,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к842/18 | к842/19 | 500 | 129,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к842/2 | к842/3 | 500 | 180,64 | Бесканальная | АПБ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/20 | к842/21 | 300 | 88,29 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/21 | к842/22 | 300 | 50,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/22 | к842/22а | 250 | 20,53 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/22 | к842/23 | 300 | 37,02 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/22а | аб1108/054 | 250 | 217,61 | Коллектор | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к842/23 | к842/24 | 250 | 200,13 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/28 | к842/29 | 250 | 24,85 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/29 | к842/30 | 200 | 25,99 | Бесканальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к842/3 | к842/4 | 500 | 122,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/4 | к842/5 | 500 | 101,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/5 | к842/20 | 300 | 24,27 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/5 | к842/6 | 500 | 35,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/6 | к842/7 | 500 | 61,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/7 | к842/8 | 500 | 143,17 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/8 | к842/9 | 500 | 28,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к842/9 | к842/10 | 500 | 28,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к843 | к844 | 700 | 479,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к844 | к845 | 700 | 115,90 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к845 | к849 | 700 | 222,90 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к849 | к849/1 | 400 | 53,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849 | к850 | 700 | 249,00 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к849/1 | к849/2 | 400 | 53,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/10 | к849/11 | 400 | 168,10 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к849/11 | к849/12 | 400 | 91,40 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к849/11 | к849/13 | 200 | 85,15 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к849/12 | к842 | 400 | 17,15 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/13 | к849/14 | 200 | 13,30 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к849/14 | аб1108/143 | 150 | 17,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к849/14 | к849/15 | 150 | 33,99 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/2 | к849/3 | 400 | 257,65 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/3 | к849/4 | 400 | 116,25 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/4 | к849/5 | 400 | 50,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/4 | к849/6 | 400 | 24,12 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к849/5 | к849/8 | 400 | 67,30 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к849/6 | к849/7 | 400 | 147,51 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к849/7 | к842/9 | 400 | 125,94 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к849/8 | к849/9 | 400 | 132,00 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к849/9 | к849/10 | 400 | 27,34 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к850 | к851 | 700 | 15,50 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к851 | к612/10 | 700 | 276,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | т31а | т37а | 300 | 85,25 | Бесканальная, Полупроходной канал, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | т37а | к810 | 300 | 195,65 | Бесканальная, Проходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | т5а | т6б | 100 | 16,60 | Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | т9 | аб1108/125 | 100 | 3,35 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к901 | к902 | 800 | 55,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к902 | к903 | 800 | 63,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к903 | к904 | 800 | 111,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к903 | к921 | 500 | 155,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к904 | к905 | 800 | 274,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к905 | к906 | 800 | 169,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к906 | к907 | 800 | 209,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к907 | к908 | 800 | 111,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к908 | к908а | 800 | 78,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к908а | к909 | 800 | 98,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к909 | к909/1 | 400 | 26,00 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909 | к910 | 600 | 326,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к909 | к937 | 600 | 55,18 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/1 | к909/2 | 400 | 103,00 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/2 | к909/3 | 400 | 27,30 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/3 | к909/4 | 400 | 50,50 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/4 | к909/5 | 400 | 40,60 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/5 | к909/6 | 400 | 37,00 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/6 | к909/6а | 400 | 38,00 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к909/6а | к909/7 | 400 | 324,00 | Непроходной канал | АПБ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к910 | к911 | 600 | 110,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к911 | к912 | 600 | 129,01 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к912 | к913 | 600 | 93,08 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к913 | к914 | 600 | 134,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к914 | к914/1 | 400 | 179,80 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914 | к915 | 600 | 136,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к914/1 | к914/1а | 250 | 54,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1976 |
| ТЭЦ-26 | к914/1 | к914/3 | 400 | 66,15 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/11 | к914/12 | 400 | 72,55 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/12 | к914/13 | 400 | 118,70 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/12 | к914/16 | 250 | 226,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к914/13 | к914/14 | 150 | 43,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/14 | к914/14а | 400 | 84,90 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/14а | к947 | 400 | 35,00 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/1а | к914/2 | 250 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к914/3 | к914/4 | 250 | 69,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к914/3 | к914/6 | 400 | 139,85 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/4 | к914/5 | 200 | 30,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к914/6 | к914/7 | 400 | 152,25 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/7 | к914/8 | 400 | 143,40 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/8 | к914/9 | 400 | 195,60 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к914/9 | к914/10 | 250 | 122,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к914/9 | к914/9а | 400 | 238,65 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к914/9а | к914/11 | 400 | 58,60 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к915 | к916 | 600 | 180,14 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к916 | к917 | 600 | 64,84 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к917 | к918 | 600 | 125,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к918 | к919 | 600 | 13,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к921 | к921/1 | 300 | 10,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к921 | к921/5 | 300 | 105,50 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к921 | к922 | 500 | 70,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к921/1 | к921/2 | 300 | 75,00 | Непроходной канал | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к921/2 | к921/3 | 300 | 81,00 | Непроходной канал | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к921/3 | к921/4 | 300 | 181,00 | Непроходной канал | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к921/5 | к921/6 | 250 | 73,80 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к922 | к924 | 500 | 291,50 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к924 | к924/1 | 250 | 177,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к924 | к925 | 500 | 178,60 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к925 | к925/1 | 400 | 101,10 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к925 | к926 | 500 | 164,70 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к925/1 | к925/2 | 400 | 147,00 | Непроходной канал | АПБ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к925/2 | к925/3 | 400 | 125,50 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к925/3 | к925/3а | 400 | 87,45 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к925/3а | к925/4 | 400 | 127,80 | Непроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к925/4 | к925/5 | 250 | 52,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к926 | к927 | 500 | 73,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к927 | к928 | 500 | 51,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к928 | к929 | 500 | 199,10 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к929 | к931 | 500 | 111,50 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к931 | к931/1 | 400 | 67,60 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к931 | к932 | 500 | 105,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к931/1 | к931/2 | 400 | 63,10 | Бесканальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к931/2 | к931/3 | 300 | 135,12 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к931/2 | к931/5 | 300 | 124,00 | Бесканальная | АПБ, ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к931/3 | к931/3а | 250 | 20,51 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к931/3а | к931/3б | 250 | 8,29 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к931/3б | к931/3в | 250 | 32,37 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к931/3в | к931/4 | 200 | 14,51 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к931/5 | к931/6 | 300 | 234,97 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к931/6 | к931/7 | 300 | 189,97 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к931/7 | к931/8 | 300 | 1,48 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к932 | к934 | 500 | 248,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к934 | к935 | 500 | 62,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к935 | к935/4 | 300 | 158,50 | Непроходной канал | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к935 | к935а | 400 | 174,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к935/1 | к935/2 | 250 | 50,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к935/1 | к935/3 | 300 | 302,50 | Непроходной канал | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к935/4 | к935/5 | 300 | 155,00 | Непроходной канал | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к935/5 | к935/6 | 300 | 151,00 | Непроходной канал | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к935а | к935/1 | 400 | 1,00 | Непроходной канал | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к937 | к937/1 | 300 | 79,96 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к937 | к938 | 600 | 160,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к937/1 | к937/2 | 300 | 41,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к938 | к939 | 500 | 231,43 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к939 | к940 | 500 | 102,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к940 | к941 | 500 | 119,02 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к941 | к942 | 500 | 91,16 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к942 | к942/1 | 400 | 70,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к942 | к943 | 500 | 100,00 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к943 | к944 | 500 | 76,00 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к944 | к945 | 500 | 99,03 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к945 | к946 | 500 | 182,03 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к946 | к947 | 500 | 134,91 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-26 | к947 | к948 | 500 | 515,61 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к948 | аб1109/066 | 250 | 46,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к948 | к948/1 | 400 | 212,44 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к948 | к949 | 500 | 371,74 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к948/1 | к948/2 | 300 | 183,95 | Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к948/2 | к948/2а | 300 | 113,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к948/2а | аб1109/065 | 200 | 169,00 | Бесканальная, Непроходной канал | Маты из минваты, ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к948/2а | к948/3 | 300 | 50,00 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к949 | к950 | 500 | 163,98 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к950 | к951 | 400 | 196,91 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к951 | к952 | 400 | 144,78 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к952 | к953 | 400 | 150,50 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к953 | к954 | 400 | 122,15 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к954 | к955 | 400 | 153,40 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к955 | к956 | 400 | 68,70 | Коллектор | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1001 | к1002 | 1000 | 124,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1001а | к1001 | 1000 | 136,77 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к1002 | к1003 | 1000 | 130,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1003 | к1004 | 1000 | 147,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1004 | к1005 | 1000 | 160,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1005 | к1006 | 1000 | 149,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1006 | к1007 | 1000 | 154,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1007 | к1007/1 | 400 | 105,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1007 | к1008 | 1000 | 158,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1007/1 | к1007/2 | 300 | 149,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1007/2 | к1007/3 | 300 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1008 | к1009 | 1000 | 154,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1010 | к1010б | 1000 | 188,50 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1010а | к1010 | 1000 | 87,00 | Надземная на низких опорах | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1010б | к1011 | 1000 | 20,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1011 | к1012 | 900 | 81,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1012 | к1013 | 1000 | 34,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1013 | к1014 | 900 | 136,60 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1014 | к1015 | 1000 | 210,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1015 | к1016 | 1000 | 289,15 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1016 | к1017 | 1000 | 149,05 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1017 | к1018 | 1000 | 95,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1018 | к1019 | 1000 | 113,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | 1225/26 | 1225/27 | 250 | 182,45 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | 1225/27 | 1225/28 | 250 | 49,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | 1225/28 | 1225/29 | 250 | 14,10 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | 1225/29 | 1225/30 | 250 | 465,02 | Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | 1225/34 | 1225/35 | 150 | 64,54 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1201 | к1202 | 800 | 27,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1202 | к1203 | 800 | 104,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1203 | к1204 | 800 | 4,95 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1204 | к1205 | 800 | 174,38 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1205 | к1206 | 800 | 87,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1206 | к1207 | 800 | 94,29 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1207 | к1208 | 800 | 156,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1208 | к1208а | 800 | 48,42 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1208а | к1208б | 800 | 388,76 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1208б | к1209 | 800 | 126,61 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1209 | к1210 | 800 | 185,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1210 | к1211 | 800 | 32,50 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1211 | к1212 | 800 | 275,36 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1212 | к1213а | 800 | 373,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1213 | к1213/1 | 500 | 447,10 | Бесканальная, Полупроходной канал | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213 | к1214 | 800 | 307,63 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1213/1 | к1213/2 | 500 | 86,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/10 | к1213/11 | 250 | 147,63 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/11 | к1213/12 | 200 | 49,05 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/2 | к1213/3 | 500 | 66,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/3 | к1213/4 | 500 | 56,01 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/3 | к1213/9 | 250 | 2,50 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/4 | к1213/5 | 500 | 171,04 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/5 | к1213/6 | 500 | 166,00 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/6 | к1213/7 | 500 | 5,30 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/7 | к1213/8 | 500 | 44,10 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213/9 | к1213/10 | 250 | 38,97 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1213а | к1213 | 800 | 28,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1214 | к1215 | 800 | 95,48 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1215 | к1216 | 800 | 145,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1216 | к1217 | 800 | 94,17 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1217 | к1218 | 800 | 77,76 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1218 | к1219 | 800 | 170,50 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1219 | к1219/1 | 400 | 10,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1219 | к1220 | 800 | 120,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1219/1 | к1219/2 | 400 | 264,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1219/2 | к1219/3 | 300 | 93,55 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1219/3 | к1219/4 | 300 | 304,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1219/4 | к1219/5 | 400 | 120,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1219/5 | к1225/10 | 400 | 60,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1220 | к1221 | 800 | 258,70 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1221 | к1221/1 | 400 | 77,55 | Непроходной канал, Проходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1221 | к1222 | 800 | 173,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1221/1 | к1221/2 | 400 | 115,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1221/2 | к1221/2б | 300 | 113,00 | Непроходной канал | АПБ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1221/2б | аб1112/014 | 300 | 15,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к1221/2б | к1221/3 | 200 | 15,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1221/3 | к1221/5 | 200 | 248,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1221/5 | аб1112/021 | 200 | 45,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1222 | к1223 | 800 | 162,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1223 | к1224 | 800 | 126,91 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1224 | к1225 | 800 | 121,91 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1225 | к1225/1 | 400 | 169,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1225 | к1225/17 | 200 | 98,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225 | к1226 | 800 | 162,31 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1225/1 | к1225/11 | 300 | 178,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1225/1 | к1225/2 | 400 | 74,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1225/10 | к1213/8 | 600 | 160,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1225/12 | к1225/13 | 400 | 313,00 | Полупроходной канал, Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1225/15 | к1225/16 | 250 | 227,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1225/17 | к1225/18 | 200 | 98,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225/18 | к1225/19 | 200 | 82,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225/19 | к1225/20 | 200 | 27,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225/2 | к1225/3 | 400 | 93,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1225/20 | к1225/21 | 200 | 39,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225/21 | аб1112/018 | 200 | 24,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225/21 | к1225/22 | 200 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1225/22 | аб1112/023 | 250 | 176,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1225/23 | к1225/24 | 400 | 104,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1225/23а | к1225/23 | 400 | 13,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1225/24 | к1225/25 | 400 | 286,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1225/25 | аб1112/027 | 250 | 83,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1225/25 | к1225/26 | 250, 400 | 228,10 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1225/3 | к1225/15 | 250 | 177,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1225/3 | к1225/4 | 400 | 160,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1225/4 | к1225/5 | 400 | 141,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1225/5 | к1225/6 | 400 | 87,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1225/6 | к1225/7 | 400 | 345,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1225/7 | к1225/12 | 400 | 283,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1225/7 | к1225/7а | 400 | 307,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к1225/7а | к1225/8 | 300 | 78,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1225/8 | к1225/9 | 400 | 81,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1225/9 | к1225/10 | 400 | 116,85 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1225/9 | к1225/23а | 400 | 30,10 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1226 | к1227 | 800 | 159,22 | Полупроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1227 | к1227/1 | 250 | 94,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1227 | к1228 | 800 | 162,34 | Полупроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1227/1 | к1227/2 | 200 | 122,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1228 | к1229 | 800 | 173,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1229 | к1230 | 800 | 172,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1230 | к1230а | 800 | 123,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1230а | к1230б | 800 | 15,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1230б | к1231 | 800 | 221,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1231 | к1232 | 800 | 59,00 | Мостовой переход | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1232 | к1233 | 800 | 32,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1233 | к1234 | 800 | 166,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1234 | к1235 | 800 | 118,67 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1235 | к1236 | 800 | 70,96 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1236 | к1237 | 800 | 81,25 | Проходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1237 | к1237/1 | 300 | 191,25 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1237 | к1238 | 800 | 249,48 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1237/1 | к1237/2 | 300 | 263,55 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1237/2 | к1238 | 300 | 115,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-26 | к1238 | к1239 | 800 | 292,07 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1239 | к1240 | 800 | 112,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1240 | к1241 | 800 | 244,56 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1241 | к1242 | 800 | 252,61 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1242 | к1243 | 800 | 154,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1243 | к1244 | 800 | 146,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1244 | к1244а | 800 | 127,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1244а | к1244а/1 | 300 | 55,00 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1244а | к1245 | 800 | 126,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1245 | к1246 | 800 | 247,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1246 | к1247 | 800 | 166,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1247 | к1248 | 800 | 142,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1248 | к1249 | 800 | 286,11 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1249 | к1249а | 800 | 18,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1249а | к1249а/1 | 300 | 59,90 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1249а | к1250 | 800 | 203,44 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1250 | к1251 | 800 | 112,18 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1251 | к1252 | 800 | 79,38 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1252 | к1253 | 800 | 100,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1253 | к1254 | 800 | 257,98 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1254 | к1255 | 800 | 250,26 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1255 | к1256 | 800 | 247,13 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1256 | к1257 | 800 | 214,12 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1402 | к1403 | 600 | 234,20 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1402 | т9/53 | 250 | 66,25 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к1403 | аб1114/008 | 250 | 11,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к1403 | к1404 | 600 | 221,28 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1404 | к1405 | 600 | 27,36 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1405 | к1406 | 600 | 137,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1406 | к1406/1 | 250 | 43,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1406 | к1407 | 600 | 125,70 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1406/1 | к1406/2 | 250 | 188,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1406/2 | аб1114/018 | 200 | 114,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1406/2 | к1406/3 | 200 | 188,60 | Коллектор | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1407 | к1407а | 600 | 67,80 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1407а | аб1114/020 | 150 | 5,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1407а | к1408 | 600 | 128,70 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1408 | к1409 | 600 | 179,50 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1409 | к1410 | 600 | 186,90 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1409 | к1708 | 300 | 74,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1410 | к1411 | 600 | 130,50 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1411 | к1412 | 600 | 158,70 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1412 | к1412а | 600 | 40,80 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1412а | к1412а/1 | 300 | 101,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1412а | к1413 | 600 | 38,40 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1412а/1 | к1412а/2 | 400 | 86,00 | Непроходной канал | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1412а/2 | аб1114/016 | 200 | 89,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1413 | к1414 | 600 | 114,90 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1414 | к1415 | 600 | 118,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1415 | к1415а | 600 | 183,70 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1415а | аб1114/026 | 300 | 60,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1415а | к1416 | 600 | 96,70 | Непроходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1416 | аб1114/029 | 200 | 168,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1416 | к1417 | 600 | 154,00 | Непроходной канал | АПБ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1417 | к1418 | 600 | 138,90 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1417/1 | к1417/2 | 250 | 83,00 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1417/2 | к1417/3 | 250 | 13,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1417/3 | аб1114/004 | 200 | 104,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1418 | к1419 | 600 | 120,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1419 | к1419/1 | 250 | 148,99 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к1419 | к1420 | 600 | 116,70 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1419/1 | аб1114/023 | 200 | 162,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1420 | к1421 | 600 | 149,20 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1421 | аб1114/022 | 150 | 131,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1421 | к1421/1 | 400 | 218,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1421/1 | к1421/2 | 300 | 102,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1421/1 | к1421/5 | 300 | 117,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1421/2 | аб1114/011 | 200 | 51,52 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к1421/2 | аб1114/014 | 200 | 54,40 | Коллектор | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к1421/2 | к1421/3 | 250 | 63,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1421/3 | к1421/3а | 200 | 84,09 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1421/3 | к1421/4 | 150 | 118,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1421/3а | аб1114/009 | 150 | 93,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1421/4 | аб1114/013 | 200 | 107,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к1421/5 | аб1114/015 | 200 | 368,81 | Коллектор, Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-26 | к1421/5 | к1421/6 | 300 | 22,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к1421/6 | аб1114/010 | 200 | 35,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1989 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1423 | к1423/1 | 400 | 16,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1423/1 | аб1114/024 | 200 | 50,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | т52 | аб1114/005 | 250 | 12,60 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | т9/53 | т52 | 250 | 11,51 | Коллектор | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к1501 | к1502 | 500 | 64,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1502 | к1502/1 | 200 | 68,00 | Непроходной канал | СТУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1502 | к1503 | 500 | 101,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1502/1 | аб1115/010 | 50 | 25,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1503 | аб1115/013 | 100 | 39,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1503 | к1504 | 500 | 252,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1504 | к1505 | 500 | 91,00 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1505 | к1506 | 500 | 166,60 | Коллектор | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1506 | к1507 | 600 | 104,90 | Проходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1507 | к1508 | 600 | 168,60 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1508 | к1508/1 | 300 | 250,83 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к1508 | к1509 | 600 | 142,80 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1508/1 | к1508/2 | 400 | 257,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1508/2 | к1508/3 | 400 | 117,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1508/3 | к1508/4 | 400 | 177,23 | Непроходной канал | АПБ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1509 | к1510 | 600 | 136,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1510 | к1511 | 600 | 148,60 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1511 | к1512 | 600 | 160,80 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1512 | к1513 | 600 | 525,00 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1513 | к1513а | 600 | 75,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1601 | к1602 | 600 | 62,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1602 | к1602/1 | 400 | 67,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1602 | к1602б | 600 | 110,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1602/1 | к1602/1а | 400 | 58,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1602/1а | к1602/2 | 400 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1602/2 | к1602/3 | 300 | 93,75 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1602/3 | к1602/4 | 300 | 233,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-26 | к1602а | к1603 | 600 | 93,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1602б | к1602а | 600 | 80,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1603 | к1604 | 600 | 175,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1604 | к1605 | 600 | 175,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1605 | к1606 | 600 | 95,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1606 | к1606/2 | 400 | 139,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1606 | к1607 | 600 | 97,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к1606/2 | к1606/3 | 300 | 72,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1606/3 | к1606/4 | 400 | 77,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1606/4 | к1606/5 | 300 | 166,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1606/4 | к1606/6 | 400 | 346,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1606/6 | к1606/7 | 400 | 94,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1606/7 | к1606/8 | 400 | 140,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1606/8 | к1602/2 | 400 | 251,25 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1607 | аб1116/034 | 100 | 47,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1607 | к1608 | 600 | 232,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1608 | к1608/1 | 600 | 25,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608 | к1608/11а | 250 | 15,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1608 | к1609 | 500 | 258,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1608/1 | к1608/12 | 400 | 26,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608/1 | к1608/1а | 200 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1608/11 | к1608/10 | 250 | 40,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1608/11а | к1608/11 | 250 | 40,60 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1608/12 | к1608/13 | 600 | 57,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608/13 | к1608/13а | 600 | 120,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608/13а | к1608/13б | 600 | 154,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608/13б | к1608/14 | 600 | 171,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608/14 | к1608/14а | 400 | 86,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к1608/14 | к1608/15 | 500 | 246,82 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к1608/15 | к1608/16 | 500 | 249,03 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к1608/16 | к1608/16а | 200 | 84,20 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1608/16 | к1608/17 | 500 | 146,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к1608/16а | т20 | 200 | 132,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1608/17 | к1608/18 | 400 | 117,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-26 | к1608/18 | к1608/19 | 400 | 222,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1608/19 | к1608/20 | 400 | 144,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1608/1а | к1608/13а | 150 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к1608/2 | к1608/12 | 400 | 111,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1608/2 | к1608/5 | 400 | 296,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1608/20 | к1608/20а | 400 | 80,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1608/20а | к1908/6 | 400 | 702,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1608/5 | к1608/6 | 400 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1608/6 | к1608/6а | 400 | 76,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1608/6 | к1608/7 | 300 | 86,75 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1608/6а | к1608/6б | 400 | 100,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1608/6б | к1608/17 | 400 | 111,15 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1608/7 | к1608/8 | 300 | 66,08 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1608/8 | к1608/9 | 250 | 90,69 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1610 | к1609 | 500 | 314,20 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1611 | к1610 | 500 | 35,65 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1612 | к1611 | 600 | 40,00 | Бесканальная | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-26 | к1613 | к1612 | 600 | 146,60 | Бесканальная | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-26 | к1614 | к1613 | 600 | 72,00 | Бесканальная | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-26 | к1615 | к1614 | 600 | 64,00 | Бесканальная | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-26 | к1616 | к1615 | 600 | 140,31 | Бесканальная | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-26 | т20 | аб1116/024 | 200 | 26,20 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1701 | к1702 | 300 | 137,33 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1702 | к1703 | 200 | 271,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1703 | к1704 | 300 | 135,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1704 | к1704а | 300 | 145,74 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1704а | к1704б | 300 | 45,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1704б | к1705а | 300 | 71,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1705 | к1706 | 300 | 92,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1705а | к1705 | 300 | 174,87 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1706 | к1706а | 300 | 185,47 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к1706а | к1707 | 300 | 113,07 | Непроходной канал | АПБ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к1707 | к1707/1 | 300 | 136,77 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к1707 | к1708 | 300 | 156,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к 1812/7б | к1812/7а | 300 | 128,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к1801 | к1802 | 600 | 4,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1802 | к1803 | 600 | 66,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1803 | к1804 | 600 | 93,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1804 | к1804/1 | 400 | 89,70 | Коллектор | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804 | к1805 | 600 | 78,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1804/1 | к1804/2 | 400 | 38,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/2 | аб1118/006 | 200 | 47,00 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1804/2 | к1804/2а | 200 | 40,47 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1804/2 | к1804/3 | 400 | 357,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/2а | аб1118/020 | 200 | 45,29 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1804/3 | к1804/3а | 400 | 110,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/3 | к1804/4 | 400 | 128,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/3а | к1804/3б | 200 | 91,00 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/3б | аб1118/011 | 150 | 97,00 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1804/3б | аб1118/013 | 150 | 18,50 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/4 | аб1118/022 | 150 | 62,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1804/4 | к1804/5 | 400 | 244,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/4 | к1812/5 | 400 | 206,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/5 | к1804/6 | 400 | 137,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/6 | к1804/6а | 200 | 74,50 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/6 | к1804/7 | 400 | 526,00 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/6а | аб1118/015 | 200 | 88,00 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1804/6а | аб1118/016 | 150 | 84,00 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1804/7 | аб1118/005 | 200 | 144,00 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1804/7 | к1804/8 | 400 | 229,80 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/8 | к1804/8а | 200 | 73,50 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/8 | к1812/6 | 400 | 152,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1804/8а | аб1118/010 | 150 | 106,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1804/8а | аб1118/012 | 150 | 34,50 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1805 | к1806 | 600 | 45,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1806 | к1807 | 600 | 44,00 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1807 | к1808 | 600 | 178,10 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1808 | к1809 | 600 | 110,80 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1809 | к1809а | 600 | 316,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1809а | к1809б | 800 | 51,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1809б | к1810 | 600 | 102,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к1810 | аб1118/003 | 200 | 84,00 | Коллектор, Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1810 | к1811 | 600 | 139,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1811 | к1812 | 600 | 100,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1812 | к1812/1 | 300 | 269,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1812 | к1813 | 600 | 84,05 | Непроходной канал | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1812/1 | аб1118/002 | 200 | 104,12 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1812/1 | к1812/2 | 300 | 284,75 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1812/2 | к1812/3 | 300 | 125,40 | Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1812/3 | к1812/4 | 400 | 153,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1812/3 | к1812/6 | 300 | 129,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1812/4 | аб1118/008 | 200 | 147,50 | Бесканальная | ППУ | 2001 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1812/4 | аб1118/021 | 200 | 109,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1812/4 | к1812/5 | 400 | 237,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1812/6 | к1812/7 | 300 | 63,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1812/7 | аб1118/001 | 200 | 77,50 | Коллектор | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1812/7 | к1812/7а | 300 | 125,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1812/7а | к1812/8 | 300 | 129,63 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к1813 | к1814 | 500 | 583,95 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1814 | к1815 | 500 | 38,90 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1815 | к1816 | 500 | 130,50 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1816 | к1816а | 500 | 18,70 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1816а | к1817 | 500 | 115,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1817 | к1818 | 500 | 467,30 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1818 | к1819 | 500 | 166,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1819 | к1820 | 500 | 46,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1820 | к1821 | 500 | 94,16 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1821 | к1822 | 500 | 357,55 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1822 | к1822а | 500 | 91,40 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1822а | к1823 | 500 | 71,25 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1823 | к1824а | 500 | 164,95 | Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1824 | к1825 | 400 | 75,95 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1824а | к1824 | 400 | 60,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1824а | к1829 | 500 | 221,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1825 | к1826 | 400 | 44,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1826 | аб1118/017 | 200 | 56,80 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к1826 | к1827 | 400 | 130,00 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1827 | к1827а | 200 | 34,09 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1827 | к1828 | 400 | 39,10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1829 | к1830 | 500 | 227,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1830 | к1831 | 500 | 86,84 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1831 | к1832 | 500 | 103,40 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1832 | к1833 | 500 | 43,00 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1833 | к1834 | 500 | 264,10 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1834 | к1835 | 500 | 55,42 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1835 | к1836 | 500 | 483,04 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1836 | к1837 | 500 | 274,58 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1837 | к1838 | 500 | 837,10 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к1901 | к1902 | 700 | 78,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1902 | к1902/2 | 250 | 303,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1902 | к1902/5 | 250 | 121,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1902 | к1903 | 700 | 125,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1902/2 | к1902/3 | 300 | 162,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1902/3 | к1902/4 | 250 | 145,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1903 | к1903/1 | 250 | 58,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1903 | к1904 | 700 | 124,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1904 | к1905 | 700 | 201,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1905 | к1905/1 | 300 | 165,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1905 | к1905/4 | 250 | 154,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1905 | к1906 | 700 | 144,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1905/1 | к1905/2 | 250 | 96,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1905/2 | к1905/2а | 250 | 207,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1905/2а | аб1119/048 | 200 | 138,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1905/2а | к1905/3 | 250 | 97,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1906 | к1906а | 700 | 123,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1906а | к1907 | 700 | 84,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1907 | к1907/1 | 200 | 108,90 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1907 | к1907/2а | 250 | 58,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1907 | к1908 | 700 | 165,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1907/2а | к1907/2 | 250 | 109,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1908 | к1908/1 | 400 | 60,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1908 | к1909 | 500 | 110,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1908/1 | к1908/2 | 400 | 74,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1908/1 | к1908/8 | 250 | 57,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1908/10 | к1908/11 | 400 | 46,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/10 | к1908/12 | 250 | 88,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/11 | к1911/14 | 400 | 34,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/14 | к1908/15 | 400 | 208,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/15 | к1908/16 | 400 | 149,25 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/16 | к1908/17 | 400 | 84,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/17 | к1908/18 | 400 | 30,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/18 | к1908/19 | 400 | 33,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/19 | к1911/10 | 400 | 137,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1908/2 | к1908/3 | 400 | 59,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1908/3 | к1908/4 | 400 | 164,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1908/4 | к1908/4а | 400 | 24,00 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1908/4 | к1908/9 | 400 | 279,70 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к1908/4а | к1908/5 | 400 | 20,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1908/5 | к1908/6 | 400 | 210,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1908/6 | к1908/7 | 400 | 80,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1908/7 | к1908/14 | 400 | 136,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1908/9 | к1908/10 | 400 | 65,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1909 | к1910 | 500 | 231,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1910 | к1910а | 500 | 41,06 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1910а | к1911 | 500 | 153,54 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-26 | к1911 | аб1119/029 | 200 | 292,55 | Непроходной канал | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к1911 | к1911/1 | 400 | 128,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к1911/1 | к1911/2 | 400 | 84,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к1911/10 | к1911/11 | 250 | 79,34 | Непроходной канал | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к1911/12 | к1911/13 | 400 | 84,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1911/13 | к1911/14 | 400 | 89,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1911/2 | к1911/12 | 400 | 37,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к1911/2 | к1911/3 | 400 | 330,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1911/3 | к1911/4 | 400 | 54,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1911/4 | к1911/5 | 400 | 245,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к1911/5 | к1911/6 | 400 | 56,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1911/6 | к1911/7 | 400 | 119,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1911/7 | к1911/8 | 400 | 261,47 | Непроходной канал | АПБ | 1982 |
| ТЭЦ-26 | к1911/8 | к1911/9 | 400 | 264,08 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1911/9 | к1911/10 | 400 | 55,46 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1912 | к1913 | 500 | 91,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1913 | к1914 | 500 | 357,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к1914 | к1914/1 | 300 | 98,44 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1914 | к1914/5 | 300 | 34,00 | Непроходной канал | АПБ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1914/1 | к1914/2 | 300 | 54,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1992 |
| ТЭЦ-26 | к1914/10 | к1918/4 | 300 | 128,99 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1914/5 | к1914/7 | 300 | 39,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-26 | к1914/7 | к1914/8 | 300 | 108,00 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | к1914/8 | к1914/9 | 300 | 68,98 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1914/9 | к1914/10 | 300 | 45,31 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1917 | к1917/1 | 300 | 45,72 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к1917 | к1918 | 500 | 257,28 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-26 | к1917/1 | к1917/2 | 300 | 473,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к1917/2 | к1917/3 | 300 | 79,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к1918 | к1918/1 | 300 | 55,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1918/1 | к1918/2 | 300 | 226,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1918/1 | к1918/5 | 250 | 82,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к1918/2 | к1918/3 | 300 | 87,90 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1918/3 | к1918/4 | 300 | 95,00 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | к1918/5 | аб1119/049 | 200 | 28,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2002 | к2003 | 800 | 259,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2003 | к2004 | 500 | 83,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2003 | к2018 | 800 | 265,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к2004 | к2005 | 500 | 117,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005 | к2005/1 | 300 | 91,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2005 | к2005/4 | 300 | 126,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005 | к2006 | 500 | 149,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005/10 | аб1120/015 | 250 | 36,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2005/10 | к2005/11 | 300 | 128,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2005/11 | к2023 | 300 | 27,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-26 | к2005/2 | аб1120/011 | 250 | 70,09 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005/3 | аб1120/009 | 200 | 129,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005/4 | аб1120/002 | 300 | 34,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2005/4 | к2005/5 | 300 | 362,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005/5 | аб1120/010 | 250 | 164,45 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к2005/5 | к2005/6 | 300 | 224,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005/6 | к2005/7 | 300 | 80,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2005/7 | к2005/8 | 300 | 209,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2005/8 | к2005/9 | 300 | 338,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2005/9 | аб1120/016 | 200 | 111,80 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к2005/9 | к2005/10 | 300 | 97,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2006 | аб1120/007 | 200 | 132,10 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к2006 | к2007 | 500 | 153,20 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к2009 | к2009/1 | 400 | 151,70 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к2009 | к2009/3 | 300 | 171,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2009 | к2010 | 500 | 172,35 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к2009/1 | аб1120/008 | 200 | 85,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2009/1 | к2009/2 | 300 | 177,00 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к2009/10 | аб1120/024 | 100 | 13,25 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2009/10 | к2009/10а | 200 | 138,15 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2009/10а | аб1120/036 | 150 | 24,70 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2009/10а | к2009/10б | 100 | 27,60 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2009/10б | аб1120/034 | 100 | 151,04 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2009/2 | аб1120/005 | 200 | 32,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2009/2 | к2009/2а | 200 | 135,53 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2009/2а | к2009/2б | 200 | 18,62 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2009/2б | аб1120/042 | 80 | 293,80 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2009/2б | к2009/10 | 200 | 20,60 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2009/3 | аб1120/003 | 250 | 16,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2009/3 | к2009/4 | 300 | 353,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2009/4 | аб1120/001 | 250 | 32,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2009/4 | к2009/5 | 300 | 123,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2009/5 | к2009/6 | 300 | 197,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2009/6 | к2009/7 | 300 | 158,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2009/7 | аб1120/019 | 200 | 299,75 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к2009/7 | к2009/8 | 300 | 189,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2009/8 | аб1120/017 | 250 | 96,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2009/8 | к2025 | 300 | 86,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2010 | к2011 | 500 | 48,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2011 | к2012 | 500 | 238,30 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к2012 | к2013 | 500 | 131,20 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | к2012/1 | аб1120/004 | 250 | 89,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2012/1 | аб1120/014 | 250 | 329,95 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к2013 | к2013/1 | 250 | 156,76 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2013 | к2014 | 500 | 137,32 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2013/1 | аб1120/012 | 250 | 101,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2014 | к2014а | 500 | 184,43 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2014а | к2015 | 500 | 105,48 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2015 | аб1120/013 | 250 | 65,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2015 | к2016 | 500 | 103,49 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2016 | к2016/1 | 300 | 105,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2016 | к2017 | 500 | 147,73 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2016/1 | аб1120/018 | 250 | 118,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2017 | к2017/1 | 300 | 33,00 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017 | к2017/8 | 500 | 83,10 | Бесканальная | ППУ | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к2017/1 | к2017/2 | 300 | 95,00 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017/2 | к2017/3 | 300 | 57,00 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017/3 | к2017/4 | 300 | 126,00 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017/4 | аб1120/022 | 300 | 15,70 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2017/4 | к2017/5 | 300 | 163,20 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017/5 | аб1120/023 | 300 | 56,90 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2017/5 | к2017/7 | 300 | 126,00 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017/6 | к2017/9 | 500 | 106,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2017/7 | к2029 | 300 | 151,67 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2017/8 | к2017/6 | 500 | 104,82 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2017/9 | к1020 | 500 | 108,40 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2018 | к2019 | 800 | 246,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2019 | к2020 | 800 | 202,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-26 | к2020 | к2021 | 800 | 260,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2021 | к2022 | 800 | 165,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2022 | к2023 | 800 | 188,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2023 | к2024 | 500 | 127,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к2023 | к2035 | 800 | 218,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2024 | к2025 | 500 | 125,55 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к2025 | к2025/1 | 300 | 146,00 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025 | к2026 | 500 | 102,05 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к2025/1 | аб1120/030 | 250 | 154,20 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2025/1 | к2025/2 | 300 | 25,70 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/10 | к2025/11 | 300 | 51,67 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/11 | к2025/12 | 300 | 232,33 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/12 | аб1120/028 | 150 | 43,00 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2025/12 | к2025/13 | 300 | 46,33 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/13 | к2025/14 | 300 | 256,69 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/14 | к2025/15 | 300 | 11,98 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/15 | к2028/6 | 300 | 100,25 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2025/15 | к2041 | 400 | 186,00 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/2 | аб1120/027 | 200 | 44,55 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/2 | к2025/3 | 300 | 56,80 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/3 | к2025/4 | 300 | 241,52 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/3 | к2025/9 | 300 | 10,13 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/4 | аб1120/040 | 200 | 116,20 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2025/4 | к2025/5 | 300 | 118,14 | Бесканальная | ППУ | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к2025/5 | к2025/6 | 300 | 130,18 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/6 | к2025/7 | 300 | 37,50 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/7 | к2025/8 | 300 | 8,80 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/8 | к2037 | 300 | 4,20 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/9 | к2025/10 | 300 | 2,56 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2025/9 | к2025/9а | 200 | 25,70 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2026 | к2027 | 500 | 88,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1993 |
| ТЭЦ-26 | к2027 | к2028 | 500 | 264,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2028 | к2028/1 | 300 | 126,90 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | к2028 | к2028/3 | 300 | 225,39 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2028 | к2029 | 500 | 248,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2028/1 | аб1120/021 | 300 | 99,40 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2028/1 | к2028/2 | 300 | 94,90 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2028/2 | аб1120/020 | 250 | 112,45 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2028/3 | аб1120/025 | 250 | 19,80 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2028/3 | к2028/4 | 300 | 151,35 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2028/4 | к2028/5 | 300 | 121,80 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2028/5 | аб1120/033 | 200 | 22,30 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2028/5 | к2028/6 | 300 | 76,71 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2029 | к2029/1 | 300 | 30,70 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2029 | к2030 | 500 | 287,19 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/1 | к2029/2 | 400 | 172,10 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2029/10 | к2029/10а | 400 | 197,25 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2029/10а | к2029/11 | 300 | 124,46 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2029/11 | к2029/12 | 400 | 527,30 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2029/12 | РТС "Люблино" | 400 | 0,10 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2029/2 | к2029/3 | 300 | 41,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/2 | к2029/9 | 300 | 6,03 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/3 | к2029/4 | 300 | 1,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/4 | аб1120/026 | 250 | 90,80 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2029/4 | к2029/5 | 300 | 73,40 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/5 | к2029/5а | 200 | 138,30 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2029/5 | к2029/6 | 300 | 118,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/5а | аб1120/035 | 200 | 20,40 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2029/5а | аб1120/047 | 100 | 68,66 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2029/6 | аб1120/048 | 200 | 120,40 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2029/6 | к2029/7 | 300 | 139,40 | Бесканальная | ППУ | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к2029/7 | к2029/8 | 300 | 2,35 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/8 | к2031 | 300 | 8,83 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2029/9 | к2029/10 | 400 | 15,20 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2030 | к2031 | 500 | 194,05 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2031 | к2032 | 500 | 138,97 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2032 | к2033 | 500 | 103,54 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2033 | к2034 | 500 | 67,40 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2034 | к1009 | 500 | 20,35 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2035 | к2036 | 800 | 161,00 | Полупроходной канал | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2036 | к2037 | 800 | 46,49 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2037 | к2038 | 800 | 271,18 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2038 | к2038/1 | 800 | 27,61 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2038 | к2039 | 500 | 357,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2038/1 | к2038/2 | 800 | 19,53 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2039 | к2040 | 500 | 280,38 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2040 | к2041 | 500 | 68,37 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2041 | к2042 | 500 | 29,61 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2042 | РТС "Люблино" | 500 | 49,00 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2100 | к2101 | 800 | 371,60 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2101 | аб1121/021 | 200 | 197,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2101 | к2102 | 800 | 18,20 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2102 | к2102/1а | 400 | 158,00 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2102 | к2105 | 800 | 395,90 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2102/1 | к2102/2 | 400 | 88,10 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2102/1а | к2102/1 | 400 | 99,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | к2102/1а | к2102/1б | 200 | 90,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2102/1б | к2102/1в | 200 | 112,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2102/1в | аб1121/028 | 100 | 54,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2102/2 | к2102/10 | 200 | 158,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-26 | к2102/2а | к2102/3 | 400 | 80,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2102/3 | к2102/4 | 400 | 65,80 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2102/4 | к2102/5 | 400 | 214,60 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к2102/5 | к2102/6 | 400 | 79,90 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | к2102/6 | к2102/7 | 400 | 84,75 | Бесканальная, Надземная на высоких опорах | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2102/7 | к2102/8 | 400 | 21,75 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к2102/8 | к2102/9 | 400 | 82,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2102/9 | к2102/9а | 400 | 94,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к2102/9а | к2108 | 400 | 53,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2105 | к2105/1 | 600 | 143,70 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2105 | к2105/12 | 600 | 647,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105 | к2105а | 500 | 103,00 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к2105/1 | к2105/2 | 600 | 12,50 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2105/10 | к2105/10а | 600 | 12,50 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/10 | к2105/11 | 600 | 161,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/11 | к2105/12 | 600 | 12,90 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | к2105/11 | к2108/19 | 400 | 19,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/2 | аб1121/001 | 250 | 34,40 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2105/2 | к2105/3 | 600 | 163,60 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | к2105/3 | к2105/4 | 600 | 71,10 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2105/4 | к2105/5 | 600 | 59,70 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/5 | к2105/6 | 600 | 72,20 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/6 | к2105/6а | 250 | 2,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/6 | к2105/7 | 600 | 221,70 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2105/6а | аб1121/026 | 250 | 334,30 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105/7 | к2105/8 | 600 | 247,80 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2105/8 | к2105/9 | 600 | 364,00 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2105/9 | к2105/10 | 600 | 125,00 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2105а | к2106 | 500 | 119,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к2106 | к2107 | 500 | 267,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к2107 | к2108 | 500 | 244,91 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-26 | к2108 | к2108/1 | 400 | 66,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к2108/1 | к2108/2 | 400 | 193,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к2108/10 | к2108/11 | 400 | 230,61 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к2108/11 | к2108/12 | 400 | 536,79 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к2108/12 | аб1121/025 | 200 | 106,25 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | к2108/12 | к2108/13 | 400 | 198,87 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | к2108/13 | к2105/10а | 600 | 230,10 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2108/15 | к2108/16 | 250 | 59,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2008 |
| ТЭЦ-26 | к2108/15 | к2108/17 | 300, 400 | 202,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-26 | к2108/17 | к2108/18 | 400 | 88,52 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к2108/17 | к2108/20 | 300 | 37,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-26 | к2108/18 | к2108/19 | 400 | 277,47 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | к2108/2 | к2108/3 | 400 | 135,15 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | к2108/3 | к2108/4 | 400 | 139,16 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к2108/4 | к2108/5 | 400 | 232,25 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | к2108/5 | к2108/15 | 400 | 154,00 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к2108/5 | к2108/6 | 400 | 304,64 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к2108/6 | к2108/7 | 400 | 72,25 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-26 | к2108/7 | к2108/8 | 400 | 95,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-26 | к2108/8 | к2108/9 | 400 | 95,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | к2108/9 | к2108/10 | 400 | 86,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-26 | т105 | т121 | 400 | 199,83 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т106 | т109 | 400 | 97,75 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т109 | т72 | 400 | 386,07 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т121 | т174 | 400 | 601,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т174 | т201 | 400 | 250,46 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т201 | т210 | 400 | 179,38 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т210 | т237 | 400 | 209,13 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т237 | т22 | 400 | 753,68 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т24 | т29 | 400 | 49,52 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т29 | т45 | 400 | 44,92 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т45 | т106 | 400 | 35,96 | Надземная на низких опорах | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | т72 | т105 | 400 | 325,83 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | ТЭЦ-26 | т24 | 400 | 625,38 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - задвижка №1 | | 250 | 37,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/026 - аб. 05-06-1120/026 | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/027 - аб. 05-06-1120/027 | | 200 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - задвижка №1 | | 150 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/033 - аб. 05-06-1120/033 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/035 - аб. 05-06-1120/035 | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/038 - аб. 05-06-1120/038 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/039 - аб. 05-06-1120/039 | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/040 - аб. 05-06-1120/040 | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №2025 т.4 - ЦТП | | 150 | 82,81 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/044 - аб. 05-06-1120/044 | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Перервинский бульв., д.18, корп.1 - аб. 05-06-1120/045 | | 125 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 05-06-1120/045 - точка 1 | | 133/225 | 5,6 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 05-06-1120/048 - аб. 05-06-1120/048 | | 200 | 1,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. к154/2 - аб. 06-01-1101/001 | | 250 | 83 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/001 - тчк. №Задвижка №1 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. к154/3 - аб. 06-01-1101/002 | | 273/400 | 194,16 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/002 - тчк. №Задвижка 1 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/5 - тепловой пункт Шипиловский пр-д, д.41, к.4, стр.2 | | 273/400 | 154,73 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/003 - тчк. №Задвижка 1 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/5 - тепловой пункт ул.Домодедовская, д22к.3стр.2 | | 250 | 105,86 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Домодедовская д.22к.3стр.2 - точка ул.Домодедовская д.22к.3стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Ореховый бульв., д.7, корп.1 | | 200 | 11,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/0 - строение Ореховый б-р.,д.7к.1 | | 219/315 | 122 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Ореховый бульв., д.7, корп.1 - аб. 06-01-1101/005 | | 219/315 | 41 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/005 - тчк. №Задвижка 1 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера №174 - тепловой пункт Ореховый б-р, д.11, к.1, стр.2 | | 273/400 | 244,68 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р.,д.11к.1стр.2 - точка Ореховый б-р.,д.11к.1стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №177/3 - тепловой пункт ул.Домодедовская д.3стр.2 | | 250 | 61,2 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Домодедовская д.3стр.2 - точка ул.Домодедовская д.3стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №177/5 - тепловой пункт Каширское ш.,д.102 к.1 стр.3 | | 273/400 | 212 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.102 к.1 стр.3 - точка Каширское ш.,д.102 к.1 стр.3 | | 250 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №177/2 - точка Каширское ш.,д.92к.3стр.3 | | 273/400 | 112 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | точка Каширское ш.,д.92к.3стр.3 - тепловой пункт Каширское ш.,д.82к.3стр.3 | | 250 | 75 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.92к.3стр.3 - точка Каширское ш.,д.92к.3стр.3 | | 250 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №177/2 - тепловой пункт Каширское ш.,д.94к.5 | | 250 | 250,47 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.94к.5 - точка Каширское ш.,д.94к.5 | | 250 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера №179/2 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.6к.2стр.2 | | 273/400 | 68,62 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.6к.2стр.2 - точка ул.Шипиловская д.6к.2стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/4 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.5к.1стр.2 | | 219/315 | 188,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.5к.1стр.2 - точка ул.Шипиловская д.5к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/6 - тепловой пункт ул.М.Захарова д.17стр.3 | | 200 | 56,04 | Канальная | Минвата | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/013 - аб. 06-01-1101/013 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/8 - тепловой пункт ул.М.Захарова д.21к.1стр.2 | | 219/315 | 30,17 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.М.Захарова д.21к.1стр.2 - точка ул.М.Захарова д.21к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.11к.1стр.4 - точка ул.Шипиловская д.11к.1стр.4 | | 200 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/9 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.11к.1стр.4 | | 200 | 27 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.11к.1стр.4 - точка ул.Шипиловская д.11к.1стр.4 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | камера 180/10 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.17к.1стр.3 | | 150 | 27,6 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.17к.1стр.3 - точка ул.Шипиловская д.17к.1стр.3 | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/12 - камера 018/1 | | 200 | 107 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера 018/1 - тепловой пункт Каширское ш.,д.84к.1стр.2 | | 200 | 161,66 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.84к.1стр.2 - точка Каширское ш.,д.84к.1стр.2 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/7 - тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.55стр.2 | | 219/315 | 123 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.55стр.2 - точка Шипиловский пр-д.,д.55стр.2 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/12 - тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.61к.2стр.2 | | 273/400 | 112 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/020 - аб. 06-01-1101/020 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/14 - тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.59к.3стр.4 | | 219/315 | 131 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/021 - аб. 06-01-1101/021 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/022 - аб. 06-01-1101/022 | | 125 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера №181 - тепловой пункт Ореховый б-р.,д.10к.2стр.2 | | 219/315 | 143,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/023 - аб. 06-01-1101/023 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №182 - тепловой пункт Ореховый б-р.,д.14к.2стр.2 | | 273/400 | 265 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р.,д.14к.2стр.2 - точка Ореховый б-р.,д.14к.2стр.2 | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера №183/1 - тепловой пункт Каширское ш.,д.116к.2стр.2 | | 273/400 | 72 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/025 - аб. 06-01-1101/025 | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №183/2 - тепловой пункт Каширское ш.,д.110к.2стр.2 | | 219/315 | 190 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/026 - аб. 06-01-1101/026 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера №184 - тепловой пункт ул.Домодедовская д.27стр.2 | | 219/315 | 89,3 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Домодедовская д.27стр.2 - точка ул.Домодедовская д.27стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №187 - тепловой пункт ул.Домодедовская д.37к.2стр.2 | | 200 | 123 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/028 - аб. 06-01-1101/028 | | 200 | 9,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера №187 - тепловой пункт ул.Домодедовская д.46стр.2 | | 219/315 | 111 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Домодедовская д.46стр.2 - точка ул.Домодедовская д.46стрр.2 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера №188/1 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.8к.1стр.3 | | 273/400 | 111,7 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/030 - аб. 06-01-1101/030 | | 250 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | камера №188/1 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.4стр.2 | | 200 | 71 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/031 - аб. 06-01-1101/031 | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №188/2 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.6стр.2 | | 273/400 | 91 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Ясеневая д.6стр.2 - точка ул.Ясеневая д.6стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера 188/3 - тепловой пункт Каширское ш.,д.140стр.2 | | 273/400 | 142 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.140стр.2 - точка Каширское ш.,д.140стр.2 | | 250 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера 188/4а - тепловой пункт Каширское ш.,д.146к.1стр.2 | | 219/315 | 87,5 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.146к.1стр.2 - точка Каширское ш.,д.146к.1стр.2 | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №160/3 - тепловой пункт ул.Г.Белова д.43стр.3 | | 219/315 | 116,5 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/038 - аб. 06-01-1101/038 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №160/5 - тепловой пункт ул.Г.Белова д.47стр.2 | | 219/315 | 79 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Г.Белова д.47стр.2 - точка ул.Г.Белова д.47стр.2 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера №160/5 - тепловой пункт ул.Г.Белова д.51к.2стр.2 | | 219/315 | 131,5 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/040 - аб. 06-01-1101/040 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера №160/6 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.17стр.2 | | 219/315 | 244,5 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/041 - аб. 06-01-1101/041 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/11 - строение ул.Елецкая д.22/25 | | 200 | 57 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.Елецкая д.22/25 - строение ул.Елецкая д.22/25 | | 200 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.Елецкая д.22/25п.1,2,3 - тепловой пункт ЦТП | | 159/250 | 43 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Ясеневая д.23к.1стр.2 - точка ул.Ясеневая д.23к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. к162/6 - кам. 043/1 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера 043/1 - тепловой пункт ул.Елецкая д.16к.1стр.2 | | 219/315 | 106 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Елецкая д.16к.1стр.2 - точка ул.Елецкая д.16к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/4 - тепловой пункт ул.Елецкая д.9к.1стр.2 | | 219/315 | 110 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/044 - аб. 06-01-1101/044 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/17 - тепловой пункт ул.Елецкая д.17к.2стр.2 | | 200 | 83,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Елецкая д.17к.2стр.2 - точка ул.Елецкая д.17к.2стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/18 - тепловой пункт ул.Воронежская д.32к.2стр.2 | | 219/315 | 348 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/046 - аб. 06-01-1101/046 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/11 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.25стр.2 | | 219/315 | 123,5 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Ясеневая д.27/25стр.2 - точка ул.Ясеневая д.27/25стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/19 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.33стр.3 | | 219/315 | 245,5 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/048 - аб. 06-01-1101/048 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/20 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.39к.3стр.2 | | 200 | 37 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Ясеневая д.39к.3стр.2 - точка ул.Ясеневая д.39к.3стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/20 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.41 | | 219/315 | 299,5 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Ясеневая д.41 - точка ул.Ясеневая д.41 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/24 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.28стр.2 | | 219/315 | 27,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/051 - аб. 06-01-1101/051 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/26 - тепловой пункт ул.Елецкая д.35к.2стр.2 | | 219/315 | 127,61 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/052 - аб. 06-01-1101/052 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/28 - тепловой пункт ул.Тамбовская д.8 | | 219/315 | 15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/053 - аб. 06-01-1101/053 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/27 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.34стр.2 | | 273/400 | 172 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/054 - аб. 06-01-1101/054 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/15 - тепловой пункт ул.Елецкая д.33стр.2 | | 273/400 | 87,76 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Елецкая д.33стр.2 - точка ул.Елецкая д.33стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/16 - тепловой пункт ул.Елецкая д.35А | | 273/400 | 150,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Елецкая д.35А - точка ул.Елецкая д.35А | | 250 | 4,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/4 - строение ул.Елецкая д.8к.1 | | 200 | 58 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.Елецкая д.8к.1 - строение ул.Елецкая д.8к.1 | | 200 | 73 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.Елецкая д.8к.1 - строение ул.Елецкая д.8к.2 | | 200 | 24 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.Елецкая д.8к.2 - строение ул.Елецкая д.8к.2 | | 200 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | строение ул.Елецкая д.8к.2 - тепловой пункт ул.Елецкая д.8к.2стр.2 | | 200 | 49 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Елецкая д.8к.2стр.2 - точка ул.Елецкая д.8к.2стр.2 | | 200 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/16 - строение М.Захарова д12к.4 | | 200 | 40,1 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.М.Захарова д.12к.4 - точка ул.М.Захарова д.12к.4 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/18 - строение Каширское ш.,д.80к.2 | | 200 | 38 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | строение Каширское ш.,д.80к.2 - строение Каширское ш.,д.80к.2 | | 200 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | строение Каширское ш.,д.80к.2 - тепловой пункт Каширское ш.,д.80к.4 | | 200 | 35,8 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.80к.4 - точка Каширское ш.,д.80к.4 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | кам. к180/20 - тчк. №т.3 | | 200 | 106 | Бесканальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - тепловой пункт Каширское ш.,д.80 к.3 | | 200 | 88,4 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.80 к.3 - точка Каширское ш.,д.80 к.3 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/12 - тепловой пункт Каширское ш.,д.86к.3стр.2 | | 200 | 43,17 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское ш.,д.86к.3стр.2 - точка Каширское ш.,д.86к.3стр.2 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/16 - тепловой пункт ул.М.Захарова д.10к.3 | | 200 | 96,45 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.М.Захарова д.10к.3 - точка ул.М.Захарова д.10к.3 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/16 - строение ул.М.Захарова д.10к.2 | | 200 | 179,31 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.М.Захарова д.10к.2 - строение ул.М.Захарова д.10к.2 | | 200 | 62 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | строение ул.М.Захарова д.10к.2 - тепловой пункт ул.М.Захарова д.8к.3стр.4 | | 200 | 65,11 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.М.Захарова д.8к.3стр.4 - точка ул.М.Захарова д.8к.3стр.4 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.29к.2 - точка ул.Воронежская д.52к.1стр.2 | | 200 | 64,5 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | точка ул.Воронежская д.52к.1стр.2 - тепловой пункт ул.Воронежская д.52к.1стр.2 | | 200 | 140 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Воронежская д.52к.1стр.2 - точка ул.Воронежская д.52к.1стр.2 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера №165/3 - точка 4 | | 219/315 | 146 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - тепловой пункт ул.Ясеневая д.42к.1стр.2 | | 200 | 49,3 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Ясеневая д.42к.1стр.2 - точка ул.Ясеневая д.42к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/35 - точка Гурьевский пр-д.,д.25 | | 200 | 51,53 | Канальная | Минвата | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка Гурьевский пр-д.,д.25 - тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.25 | | 200 | 27,4 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.25 - точка Гурьевский пр-д.,д.25 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №180/14 - камера 072/1 | | 200 | 213,3 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | камера 072/1 - тепловой пункт ул. Марш.Захарова, д.18, к.3 | | 200 | 90 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.М.Захарова д.18к.3 - точка ул.М.Захарова д.18к.3 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/32 - тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.21к.3 | | 200 | 43 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.21к.3 - точка Гурьевский пр-д.,д.21к.3 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.29к.2 - точка Гурьевский пр-д.,д.29к.2 | | 250 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | кам. к162/37 - аб. 06-01-1101/075 | | 250 | 30 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/31 - тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.4 | | 250 | 129 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/076 - аб. 06-01-1101/076 | | 250 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/29 - точка 3 | | 219/315 | 142 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.11к.1стр.2 | | 200 | 15,8 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.11к.1стр.2 - точка Гурьевский пр-д.,д.11к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.4 - точка Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.5 | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | точка Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.5 - тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.5 | | 200 | 154 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.5 - точка Гурьевский пр-д.,д.15к.2стр.5 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера №160/16 - точка 6 | | 200 | 127,37 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | точка 6 - тепловой пункт ул.Воронежская д.3к.2 | | 200 | 35,5 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Воронежская д.3к.2 - точка ул.Воронежская д.3к.2 | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/34 - тепловой пункт ул.Воронежская д.46 | | 200 | 24,94 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Воронежская д.46 - точка ул.Воронежская д.46 | | 200 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | кам. к160/18 - аб. 06-01-1101/082 | | 219/315 | 283,4 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р,д.18к.2 - точка Ореховый б-р.,д.18к.2 | | 200 | 24 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/2 - тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.43к.5 | | 250 | 68,3 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.43к.5 - точка Шипиловский пр-д.,д.43к.5 | | 250 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе д.122 - точка Каширское шоссе д.122 | | 100 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1101/130 - аб. 06-01-1101/130 | | 100 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе д.144 корп.1 - точка Каширское шоссе д.144 корп.1 | | 100 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера №162/2 - тепловой пункт ул.Воронежская д.13/3 | | 100 | 36,6 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Воронежская д.13/3 - точка ул.Воронежская д.13/3 | | 100 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Домодедовская д.20А - точка ул.Домодедовская д.20А | | 100 | 9,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №154/8"А" - тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.57к.1А | | 159/250 | 63,7 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловский пр-д.,д.57к.1А - точка Шипиловский пр-д.,д.57к.1А | | 100 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №072/1 - тепловой пункт ул.М.Захарова д.20стр.2 | | 219/315 | 179,35 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.М.Захарова д.20стр.2 - точка ул.М.Захарова д.20стр.2 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе д.148 корп.1 - точка Каширское шоссе д.148 корп.1 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул. д.1 - точка Шипиловская ул. д.1 | | 100 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера 162/18 - тепловой пункт Елецкая ул., д.17 к.3 | | 108/200 | 135,08 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Елецкая ул., д.17, корп.3 - точка Елецкая ул., д.17 корп.3 | | 100 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера №1602/1 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.44к.4стр.2 | | 219/315 | 83 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/001 - аб. 06-01-1116/001 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1602/3 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.44к.2стр.2 | | 273/400 | 78 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/003 - аб. 06-01-1116/003 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №1602/4 - тепловой пункт Ореховый б-р.,д.21 к.1 стр.2 | | 219/315 | 73,85 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/004 - аб. 06-01-1116/004 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №1602/4 - тепловой пункт Ореховый б-р.,д.25стр.23 | | 219/315 | 213 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/005 - аб. 06-01-1116/005 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/8 - тепловой пункт ул.Г.Белова д.25стр.2 | | 273/400 | 26,9 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Г.Белова д.25стр.2 - точка ул.Г.Белова д.25стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/6 - тепловой пункт Борисовский пр-д.д.38к.1стр.2 | | 219/315 | 128 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.38к.1стр.2 - точка Борисовский пр-д.,д.38к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/7 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.36к.3стр.2 | | 200 | 47 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.36к.3стр.2 - точка Борисовский пр-д.,д.36к.3стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/5 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.36к.2стр.3 | | 219/315 | 78 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.36к.2стр.3 - точка Шипиловская ул.,д.36к.2стр.3 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/5 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.36к.1стр.2 | | 219/315 | 135 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.36к.1стр.2 - точка Борисовский пр-д.,д.36к.1стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/5 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.42/30стр.2 | | 219/315 | 135 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.42/30стр.2 - точка ул.Шипиловская д.42/30стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №1606/2 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.34к.2стр.3 | | 219/315 | 50 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/012 - аб. 06-01-1116/012 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера "1608/10 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.25к.1стр.2 | | 273/400 | 144 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.25к.1стр.2 - точка ул.Шипиловская д.25к.1стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/9 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.25к.1стр.3 | | 273/400 | 155 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.25к.1стр.3 - точка ул.Шипиловская д.25к.1стр.3 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/8 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.23к.2стр.4 | | 273/400 | 76 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.23к.2стр.4 - точка ул.Шипиловская д.23к.2стр.4 | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/7 - тепловой пункт ул.Шипиловская д.29к.2стр.4 | | 250 | 14 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Шипиловская д.29к.2стр.4 - точка ул.Шипиловская д.29к.2стр.4 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/6а - точка 1 | | 250 | 24 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | точка 1 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.22к.1стр.3 | | 273/400 | 122 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.22к.1стр.3 - точка Борисовский пр-д.,д.22к.1стр.3 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/5 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.12к.1стр.3 | | 273/400 | 77 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/018 - аб. 06-01-1116/018 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/2 - тепловой пункт ул.Г.Белова д.7к.1стр.2 | | 250 | 25 | Канальная | Минвата | 1975 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Г.Белова д.7к.1стр.2 - точка ул.Г.Белова д.7к.1стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/19 - строение Борисовский пр-д.,д.15к.2 | | 200 | 31 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | строение Борисовский пр-д.,д.15к.2 - строение Борисовский пр-д.,д.15к.2 | | 200 | 57 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | строение Борисовский пр-д.,д.15к.2 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.15к.2стр.3 | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.15к.2стр.3 - точка Борисовский пр-д.,д.15к.2стр.3 | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/17 - строение Борисовский пр-д.,д.11к.1 | | 200 | 60 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | строение Борисовский пр-д.,д.11к.1 - строение Борисовский пр-д.,д.11к.1 | | 200 | 44 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | строение Борисовский пр-д.,д.11к.1 - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.11к.1стр.4 | | 200 | 40 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.11к.1стр.4 - точка Борисовский пр-д.,д.11к.1стр.4 | | 200 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.9к.3стр.2 - точка Борисовский пр-д.,д.9к.3стр.2 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-26 | камера №1608/6Б - тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.16стр.2 | | 200 | 94 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовский пр-д.,д.16стр.2 - точка Борисовский пр-д.,д.16стр.2 | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1608/14 - тчк. №2 | | 200 | 96 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - аб. 06-01-1116/026 | | 200 | 89 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-01-1116/026 - тчк. №3задвижка 1 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ул.Г.Белова д.17стр.1 - точка ул.Г.Белова д.17стр.1 | | 100 | 0,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1101/073 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-26 | камера № 466 - точка №1 | | 400 | 61 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №1 - камера №2 | | 150 | 64 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера №2 - тепловой пункт Ореховый б-р, д.26, к.3 | | 150 | 100 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый бульв. д.26 корп.3 стр.2 - задвижка №1,2 | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе, д.57, к.5 - точка (задвижка №1) | | 250 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1237/2 - аб. 06-02-1112/001 | | 250 | 79,1 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера № 1227/2 - тепловой пункт Кантемировская ул., д.4, к.4 | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кантемировская ул., д.4, к.4 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе, д.51, к.4 - точка (задвижка №1) | | 250 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. к1237/1 - тчк. №2 | | 273/400 | 103 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - тчк. №1 | | 250 | 11 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - аб. 06-02-1112/003 | | 250 | 38,6 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе, д.55, к.8 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1237/1 - аб. 06-02-1112/004 | | 200 | 121,8 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе, д.78, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1225/16 - аб. 06-02-1112/005 | | 219/315 | 336 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кошкина ул., д.12, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - кам. №1,аб.1112/006 | | 273/400 | 51,2 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1,аб.1112/006 - аб. 06-02-1112/006 | | 273/400 | 7,4 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1227/1 - тепловой пункт Кантемировская ул., д.6, к.2 | | 200 | 64 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кантемировская ул., д.6, к.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | точка №2 - точка №1 | | 200 | 39,4 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - тепловой пункт Пролетарский пр-т, д.17, к.1, стр.3 | | 200 | 14 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Пролетарский пр-т, д.17, к.1, стр.3 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1219/3 - тчк. №т.2 | | 200 | 116 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кантемировская ул., д.20, к.4, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1219/2 - аб. 06-02-1112/009 | | 273/400 | 300 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1219/3 - камера №5 | | 250 | 43 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | камера №5 - тепловой пункт Кантемировская ул., д.22, к.1, стр.2 | | 250 | 140 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кантемировская ул., д.22, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 250 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кантемировская ул., д.16, к.2, стр.3 - точка (задвижка №1) | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - аб. 06-02-1112/011 | | 273/400 | 214 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кошкина ул., д.13, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1225/15 - аб. 06-02-1112/012 | | 219/315 | 25 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1225/3 - аб. 06-02-1112/013 | | 150 | 140 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-02-1112/013 - аб. 06-02-1112/013 | | 150 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1225/7 - тепловой пункт Каширское шоссе, д.50А | | 200 | 100,5 | Канальная | Минвата | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Каширское шоссе, д.50А - точка (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Пролетарский пр-т, д.1, стр.3 - точка (задвижка №1) | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.25А - точка (задвижка №1) | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1249а/1 - аб. 06-02-1112/030 | | 273/400 | 248,9 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.13, к.2, стр.2 (вход в здание) - тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.13, к.2, стр.2 | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1248 - тчк. №7А | | 325/450 | 65,52 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №7А - аб. 06-02-1112/034 | | 273/400 | 216,4 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-02-1112/036 - аб. 06-02-1112/036 | | 219/315 | 4,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1225/24 - тчк. № | | 273/400 | 52,4 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1213/11 - аб. 06-02-1112/038 | | 133/225 | 22,4 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1213/12 - аб. 06-02-1112/039 | | 133/225 | 28,3 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1244а - тчк. №1 | | 219/315 | 25 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - тчк. №1 | | 159/250 | 170,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - аб. 06-02-1112/040 | | 159/250 | 73,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-02-1112/040 - аб. 06-02-1112/040 | | 100 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1225/23а - тчк. №т.1 | | 219/315 | 41 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - тепловой пункт №1112/045 | | 219/315 | 111 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | камера №122225/10 - строение Москворечье ул., д.6 | | 89/160 | 52,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - строение Пролетарский пр-т, д.13 | | 76/160 | 58 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Ввод в ЦТП - № 06-02-1112/054 | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | камера №1225/6 - тепловой пункт №06-02-1112/054 | | 159/250 | 65 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт №06-02-1112/054 - точка №1 | | 133/225 | 153 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - тепловой пункт №06-02-1112/055 | | 133/225 | 75 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | Ввод в ЦТП - № 06-02-1112/056 | | 65 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - тепловой пункт №06-02-1112/056 | | 76/160 | 211,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка врезки 057 - аб. 06-02-1112/057 | | 108/180 | 194,45 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1225/15 - аб. 06-02-1112/060 | | 219/315 | 121 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1902/5 - тепловой пункт Ореховый б-р, д.31, стр.2 | | 219/315 | 105 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р, д.31, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1902/5 - тепловой пункт Ореховый пр-д, д.43, к.2, стр.2 | | 219/315 | 20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый пр-д, д.43, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1978 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1902/3 | тепловой пункт 06-02-1119/003 | 200 | 24 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р, д.41, стр.2 | точка (задвижка №1) | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1902/4 | тепловой пункт № 06-02-1119/004 | 273/400 | 25 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.42, к.1, стр.2 | точка (задвижка №1) | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1903 | тепловой пункт № 06-02-1119/005 | 273/400 | 230,5 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р, д.37, к.3, стр.2 (вход в здание) | тепловой пункт Ореховый б-р, д.37, к.3, стр.2 | 250 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1905/4 | тепловой пункт № 06-02-1119/006 | 219/315 | 86 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1119/006 | точка (задвижка №1) | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1905/4 | тепловой пункт № 06-02-1119/007 | 200 | 22 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1119/007 | точка (задвижка №1) | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1905/1 | тепловой пункт № 06-02-1119/008 | 250 | 22 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый пр-д, д.35, к.3, стр.3 | точка (задвижка №1) | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1905/3 | тепловой пункт № 06-02-1119/009 | 250 | 14,25 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1119/009 | точка (задвижка №1) | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1907/1 | тепловой пункт № 06-02-1119/010 | 273/400 | 134,3 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | точка (задвижка №1) | тепловой пункт № 06-02-1119/010-01 | 150 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1119/010 | точка (задвижка №1) | 250 | 5,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1907/2 | тепловой пункт № 06-02-1119/011 | 219/315 | 98,5 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1119/011 | точка (задвижка №1) | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1907/2 | тепловой пункт № 06-02-1119/012 | 219/315 | 16,86 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт № 06-02-1119/012 | точка (задвижка №1) | 200 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/8 | тепловой пункт Ореховый пр-д, д.19, стр.2 | 200 | 215 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый пр-д, д.19, стр.2 | точка (задвижка №1) | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/8 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.39, к.2, стр.2 | 200 | 21 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.39, к.2, стр.2 | точка (задвижка №1) | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/9 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.14, к.1, стр.2 | 219/315 | 90,15 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.14, к.1, стр.2 | точка (задвижка №1) | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/12 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.18, стр.3 | 219/315 | 27 | Бесканальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.18, стр.3 - точка (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/12 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.16, к.2, стр.2 | | 200 | 110 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.16, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.53, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1911/1 - аб. 06-02-1119/018 | | 200 | 180 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-02-1119/019 - аб. 06-02-1119/019 | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1911/3 - тепловой пункт Задонский пр-д, д.16, к.1, стр.2 | | 219/315 | 92 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1911/4 - тепловой пункт Задонский пр-д, д.14, к.2, стр.2 | | 219/315 | 60,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | строение (транзит) Задонский пр-д, д.14, к.2 - строение (транзит) Задонский пр-д, д.14, к.2 | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-02-1119/020 - аб. 06-02-1119/020 | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1911/11 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.5, к.5А | | 200 | 179,7 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.5, к.5А - точка (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1913 - строение Шипиловская ул., д.60, к.1 | | 219/315 | 77 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | строение Адрес транзита - строение Шипиловская ул., д.60, к.1 | | 200 | 21 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | строение Шипиловская ул., д.60, к.1 - тепловой пункт Шипиловская ул., д.60, к.1, стр.2 | | 219/315 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/6 - тепловой пункт Шипиловская ул., д.62/1, стр.5 | | 219/315 | 18,69 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.62/1, стр.5 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/6 - точка №1 | | 219/315 | 58,69 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - тепловой пункт Шипиловская ул., д.62/1, стр.4 | | 219/315 | 95,73 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.62/1, стр.4 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/7 - тепловой пункт Кустанайская ул., д.9, к.1, стр.3 | | 219/315 | 91 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кустанайская ул., д.9, к.1, стр.3 - точка №1 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/1 - тепловой пункт Кустанайская ул., д.8, к.1, стр.2 | | 219/315 | 85 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кустанайская ул., д.8, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/2 - тепловой пункт Кустанайская ул., д.8, к.2, стр.2 | | 219/315 | 22,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кустанайская ул., д.8, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.58, к.3, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1917/1 - тепловой пункт Кустанайская ул., д.14, к.1, стр.2 | | 219/315 | 43 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кустанайская ул., д.14, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1917/3 - тепловой пункт Ореховый б-р, д.49, к.2, стр.2 | | 219/315 | 207 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р, д.49, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1917/3 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.29, к.1, стр.2 | | 273/400 | 20,75 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.29, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера № 1908/14 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.4, к.4. стр.2 | | 219/315 | 150,25 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.4, к.4. стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 3,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/15 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.6, к.5 | | 200 | 28,16 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.6, к.5 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1911/11 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.5, к.2А | | 219/315 | 64,85 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.5, к.2А - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/5 - тепловой пункт Ореховый пр-д, д.13, к.5 | | 159/250 | 26,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый пр-д, д.13, к.5 - точка (задвижка №1) | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1908/14 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.8, к.2, стр.2 | | 219/315 | 16 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.8, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1918/2 - тепловой пункт Ореховый б-р, д.61, к.3 | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р, д.61, к.3 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1918/4 - тепловой пункт Ореховый б-р, д.67, к.1, стр.2 | | 219/315 | 129 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый б-р, д.67, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/8 - строение Кустанайская ул., д.5, к.2 | | 200 | 18 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | строение (Адрес транзита) - строение Кустанайская ул., д.5, к.2 | | 200 | 63 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | строение Кустанайская ул., д.5, к.1 - строение Кустанайская ул., д.5, к.2 | | 200 | 11 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | строение (транзит) Кустанайская ул., д.5, к.1 - строение (транзит) Кустанайская ул., д.5, к.1 | | 200 | 99 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | строение Кустанайская ул., д.5, к.1 - тепловой пункт Кустанайская ул., д.5, к.1, стр.2 | | 200 | 35,7 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кустанайская ул., д.5, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Шипиловская ул., д.51, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1911/1 - тепловой пункт Шипиловская ул., д.51, стр.2 | | 219/315 | 18,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1918/1 - тепловой пункт Кустанайская ул., д.11, к.2 | | 200 | 81 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Кустанайская ул., д.11, к.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1914/9 - точка №1 | | 219/315 | 116,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - тепловой пункт Задонский пр-д, д.34, к.1, стр.2 | | 219/315 | 5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Задонский пр-д, д.34, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №1911/9 - тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.9, к.3, стр.2 | | 200 | 24,95 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.9, к.3, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ореховый пр-д, д.9, стр.2 - точка №1 | | 150 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-26 | камера №1908/4А - тепловой пункт №06-02-1119/045 | | 150 | 114,7 | Канальная | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Мусы Джалиля ул., д.34А - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/2 - тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.30, стр.2 | | 300 | 227,2 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.30, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/4 - тепловой пункт Паромная ул., д.7, к.3, стр.2 | | 219/315 | 63 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Паромная ул., д.7, к.3, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/7 - строение Алма-Атинская ул., д.4 | | 250 | 31 | Канальная | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | строение (транзит) Алма-Атинская ул., д.4 - строение (транзит) Алма-Атинская ул., д.4 | | 300 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | строение Алма-Атинская ул., д.4 - тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.4, стр.2 | | 250 | 95 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.4, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2102/8 - тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.22, к.1, стр.2 | | 325/450 | 194 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.22, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 300 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1980 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2102/6 - тепловой пункт Кошкина ул., д.10, к.2, стр.2 | | 219/315 | 90,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Ключевая ул., д.10, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2102/2 - тепловой пункт Братеевская ул., д.23, к.1, стр.2 | | 273/400 | 92,2 | Канальная | ППУ | 1986 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.23, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 250 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2102/3 - строение Братеевская ул., д.25, к.3 | | 219/315 | 14,6 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | строение (транзит) Братеевская ул., д.25, к.3 - строение (транзит) Братеевская ул., д.25, к.3 | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | строение Братеевская ул., д.25, к.3 - тепловой пункт Братеевская ул., д.25, к.3, стр.2 | | 219/315 | 79 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.25, к.3, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2102/10 - тепловой пункт Братеевская ул., д.27, к.1, стр.2 | | 219/315 | 159,6 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.27, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/16 - тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.8, к.1, стр.2 | | 219/315 | 66 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.8, к.1, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/20 - тепловой пункт Братеевская ул., д.33, к.1 стр.2 | | 200 | 67,5 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.33, к.1 стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/8 - тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.42, стр.2 | | 300 | 166 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.42, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2102/4 - тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.18, к.3, стр.2 | | 200 | 59,27 | Бесканальная | ППУ | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.18, к.3, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/10 - тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.9, к.3, стр.4 | | 219/315 | 244 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.9, к.3, стр.4 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/20 - тепловой пункт Братеевская ул., д.33, к.2, стр.2 | | 219/315 | 100 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.33, к.2, стр.2 - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/16 - тепловой пункт Братеевская ул., д.39/12, стр.3 | | 219/315 | 163 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.39/12, стр.3 - точка (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/11 - тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.48, к.1А | | 200 | 16,7 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Борисовские пруды ул., д.48, к.1А - точка (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №2108/19 - тепловой пункт Братеевская ул., д.20, стр.1 | | 219/315 | 23 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.20, стр.1 - точка (задвижка №1) | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Братеевская ул., д.8, к.1 - точка (задвижка №1) | | 100 | 143,75 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Алма-Атинская ул., д.9А - точка (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера №1 - камера Задвижка №1 | | 250 | 24 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | Задвижка №1 - ЦТП 06-07-1112/015 | | 250 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. 1221/2 - кам. Кам. №1 | | 300 | 163 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.1 - аб. 06-07-1112/028 | | 125 | 5 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 1221/2 - тчк. №т.1 | | 125 | 32,1 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 1/1208а - тчк. №1 | | 250 | 91,88 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - аб. 06-07-1112/046 | | 219/315 | 316,8 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. 89/25 - аб. 06-08-009 | | 100 | 14,5 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 86/26 - аб. 06-08-010 | | 80 | 21,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 96/22 - аб. 06-08-011 | | 200 | 30,8 | Канальная | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-26 | кам. 120/22 - аб. 06-08-012 | | 200 | 176 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | кам. 163/22 - аб. 06-08-013 | | 200 | 38,4 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | кам. 60/25 - аб. 06-08-014 | | 150 | 15 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.В - Дорожная ул., д.50, корп.1, стр.12 | | 108/180 | 27,6 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | кам. 136/15 - аб. 06-08-041 | | 150 | 51,85 | Канальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 125/16 - аб. 06-08-042 | | 200 | 180 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 131/16 - аб. 06-08-043 | | 250 | 76,65 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | кам. 127/16 - аб. 06-08-044 | | 250 | 202 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 128/16 - аб. 06-08-045 | | 250 | 130,5 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 123/16 - аб. 06-08-046 | | 250 | 100,2 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. 134/15 - аб. 06-08-047 | | 200 | 134,4 | Бесканальная | ППУ | 1988 |
| ТЭЦ-26 | кам. 135/15 - аб. 06-08-048 | | 200 | 71,45 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 136/15 - аб. 06-08-049 | | 150 | 291,05 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | кам. 133/15 - аб. 06-08-050 | | 200 | 29 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 98/15 - аб. 06-08-051 | | 250 | 156,4 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 99/15 - аб. 06-08-052 | | 250 | 150,5 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 100/15 - аб. 06-08-053 | | 250 | 171,6 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 59/24 - аб. 06-08-055 | | 200 | 82 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 51/25 - аб. 06-08-056 | | 200 | 111 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 53/25 - аб. 06-08-057 | | 200 | 68,95 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 64/25 - аб. 06-08-058 | | 200 | 98,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 65/25 - аб. 06-08-059 | | 200 | 96,5 | Бесканальная | ППУ | 1971 |
| ТЭЦ-26 | кам. 67/25 - аб. 06-08-060 | | 200 | 96,3 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. 168/26 - аб. 06-08-061 | | 200 | 115,4 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. 169/26 - аб. 06-08-062 | | 250 | 127,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. 176а/26 - аб. 06-08-063 | | 219/315 | 144,42 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | кам. 175а/26 - аб. 06-08-064 | | 250 | 87,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. 179/26 - кам. 177/26 | | 250 | 158,2 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. 177/26 - аб. 06-08-065 | | 200 | 31,55 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. 176/26 - кам. 176а/26 | | 200 | 20,7 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. 176а/26 - кам. 176б/26 | | 125 | 3,4 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. 176б/26 - Россошанская ул., д.4, корп.4 | | 133/225 | 14,6 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-08-114 - кам. 184/26 | | 250 | 224,3 | Надземная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 184/26 - кам. 185/26 | | 300 | 59,8 | Надземная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 185/26 - кам. 186/26 | | 200 | 45,3 | Надземная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 186/26 - кам. 187/26 | | 200 | 38,2 | Надземная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 187/26 - аб. 06-08-077 | | 200 | 136,1 | Надземная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 76а/26 - аб. 06-08-087 | | 100 | 88,6 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. 75а/29 - аб. 06-08-088 | | 250 | 159,2 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. 74/29 - кам. 74а/29 | | 219,1/315 | 56 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 74а/29 - аб. 06-08-089 | | 200 | 46,8 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 7/28 - аб. 06-08-090 | | 200 | 26 | Канальная | Минвата | 1995 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 73/29 - аб. 06-08-091 | | 200 | 38,4 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 72/29 - аб. 06-08-092 | | 200 | 79,9 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 60/25 - аб. 06-08-093 | | 219/315 | 196,6 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. 55/25 - аб. 06-08-094 | | 200 | 56,1 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 68/29 - аб. 06-08-095 | | 150 | 98 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 166/26 - аб. 06-08-096 | | 250 | 210,76 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. 20/26 - аб. 06-08-097 | | 200 | 13,5 | Бесканальная | ППУ | 1973 |
| ТЭЦ-26 | кам. 79/26 - аб. 06-08-099 | | 200 | 43,4 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. 57а/28 - кам. 58/28 | | 250 | 254,4 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. 56/29 - аб. 06-08-102 | | 200 | 164,2 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 56/29 - аб. 06-08-103 | | 200 | 178,5 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. 12/24 - аб. 06-08-104 | | 200 | 69,3 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 13/24 - кам. 13а/24 | | 200 | 64,9 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 45/27 - Варшавское шоссе, д.143А | | 125 | 120,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера 320/7 - тепловой пункт 06-08-1103/001 | | 200 | 113,47 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера 320/5 - тепловой пункт 06-08-1103/002 | | 250 | 165,9 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера 320/9 - тепловой пункт 06-08-1103/008 | | 200 | 54,57 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-08-1103/009 - тепловой пункт 06-08-1103/009 | | 250 | 58 | Транзит по зданию | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-26 | камера 320/3а - камера 1 | | 250 | 42 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-26 | камера 1 - тепловой пункт 06-03-1103/009 | | 250 | 42 | Канальная | Минвата | 1993 |
| ТЭЦ-26 | кам. к320/2 - тчк. №А (к 06-08-1103/010) | | 200 | 78 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А (к 06-08-1103/010) - аб. 06-08-1103/010 | | 200 | 12 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | камера 320/2 - точка 320а/2 | | 325/450 | 17,15 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 320а/2 - камера 320б/2 | | 273/400 | 136,95 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | камера 320б/2 - тепловой пункт 06-08-1103/018 | | 219/315 | 68,85 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. 320/13 - тчк. №3а | | 219/315 | 19,33 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3а - тчк. №4 | | 219/315 | 9,82 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №4 - тчк. №9 | | 219/315 | 33,58 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №9 - тчк. №10 | | 219/315 | 10 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №10 - тчк. №13 | | 219/315 | 33,71 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №13 - тчк. №19б | | 108/180 | 29,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | камера 611/4 - тепловой пункт 06-08-1106/023 | | 200 | 24,5 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. 47/27 - аб. 06-08-117 | | 200 | 109 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. 48/27 - тчк. №т.48а/27 | | 200 | 59,7 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | кам. 48б/27 - аб. 06-08-118 | | 200 | 11 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | кам. 50/27 - аб. 06-08-119 | | 200 | 77 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 118/20 - аб. 06-08-120 | | 400 | 67 | Бесканальная | ППУ | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 75а/29 - аб. 06-08-122 | | 150 | 263 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 64/25 - аб. 06-08-123 | | 150 | 11,5 | Канальная | Минвата | 1981 |
| ТЭЦ-26 | кам. 46/27 - аб. 06-08-124 | | 200 | 117 | Надземная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. 100/15 - аб. 06-08-125 | | 150 | 22,1 | Бесканальная | ППУ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-08-102 - аб. 06-08-126 | | 200 | 340,9 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 120/22 - тчк. №т.А | | 200 | 83,2 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - аб. 06-08-127 | | 150 | 27 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-26 | кам. 164/16 - аб. 06-08-128 | | 100 | 330,7 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. 122/15 - кам. 122'/15 | | 200 | 167,5 | Канальная | ППУ | 1982 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-08-130 - кам. 121/15 | | 150 | 22 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. 36/26 - аб. 06-08-131 | | 80 | 70 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. 40б/26 - аб. 06-08-132 | | 50 | 13,6 | Надземная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 88/26 - аб. 06-08-139 | | 100 | 317,33 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. 120/22 - аб. 06-08-140 | | 250 | 274,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. 13а/24 - аб. 06-08-141 | | 80 | 45,76 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. ТК 1/145 - аб. 06-08-145 | | 76/140 | 45,2 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. 88а/26 - кам. ТК 1/145 | | 80 | 59,4 | Надземная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. ТК 1/145 - Дорожная ул., д.42 | | 80 | 44,9 | Надземная | | 2009 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавское шоссе, д.114, к.1 - тепловой пункт № 06-09-1107/007 (Варшавское шоссе, д.114, к.1, стр.2) | | 200 | 7 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | кам. к721/5 - аб. 06-09-1107/007 | | 219/315 | 59,8 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера №712/4 - тепловой пункт № 06-09-1107/008 (Варшавское шоссе, д.122, стр.2) | | 273/400 | 318 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавское шоссе, д.122 - тепловой пункт № 06-09-1107/008 (Варшавское шоссе, д.122, стр.2) | | 200 | 32 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | камера № 712/4 - тепловой пункт № 06-09-1107/009 (Варшавское шоссе, д.126, стр.1) | | 219/315 | 33,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавское шоссе, д.126 - тепловой пункт № 06-09-1107/009 (Варшавское шоссе, д.126, стр.1) | | 200 | 32 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера № 27а - тепловой пункт № 06-09-1107/010 (Сумской пр-д, д.2, к.5, стр.2) | | 273/400 | 339,41 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | строение Сумской пр-д, д.2, к.5, стр.2 - тепловой пункт № 06-09-1107/010 (Сумской пр-д, д.2, к.5, стр.2) | | 250 | 27 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | камера № 721/9 - тепловой пункт Варшавское шоссе, д.114, к.3, стр.2 | | 200 | 28 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавское шоссе, д.114, к.3, стр.2 - тепловой пункт Варшавское шоссе, д.114, к.3, стр.2 | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | строение Балаклавский пр-т, д.5, стр.2 - тепловой пункт Балаклавский пр-т, д.5, стр.2 | | 200 | 5 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | кам. к721/4 - аб. 06-09-1107/013 | | 219/315 | 205,45 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера № 721/4 - тепловой пункт Балаклавский пр-т, д.1, стр.2 | | 200 | 19,07 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-26 | строение Балаклавский пр-т, д.1, стр.2 - тепловой пункт Балаклавский пр-т, д.1, стр.2 | | 200 | 5 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | камера № 711 - строение Варшавское шоссе, д.128, стр.2 | | 200 | 30,83 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавское шоссе, д.128, стр.2 - строение Варшавское шоссе, д.128, стр.2 (транзит) | | 200 | 38 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавское шоссе, д.128, стр.2 - тепловой пункт Варшавкое шоссе, д.128А | | 200 | 21,2 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | строение Варшавкое шоссе, д.128А - тепловой пункт Варшавкое шоссе, д.128А | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | камера № 27а - тепловой пункт Варшавское шоссе, д.116 | | 159/250 | 253,5 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Варшавское шоссе, д.116 - точка Варшавское шоссе, д.116 (задвижка) | | 150 | 3 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | камера 705/1 - точка 1 | | 100 | 36,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | точка № 3( угол поворота на Вашавсое ш.,136) - точка № 7( угол поворота на Вашавсое ш.,136) | | 100 | 67,4 | Надземная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | точка № 7(угол поворота на Варшавское ш.,136) - тепловой пункт № 06-09-1107/024 | | 100 | 16 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера № 712/2 - точка № 6 | | 159/250 | 15,03 | Канальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | точка № 6 - точка №5 | | 100 | 13,27 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | точка № 5 - точка № 10 | | 100 | 88,2 | Надземная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | точка № 10 - ввод в здание (Киров.9-3) | | 100 | 43,2 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | ввод в здание (Киров.9-3) - 06-09-1107/027 | | 100 | 62,72 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера № 12/0 - тепловой пункт 06-09-1107/041 | | 200 | 13,45 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | камера № 13/0 - тепловой пункт 06-09-1107/042 | | 200 | 68,8 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | камера б/№ - тепловой пункт 06-09-171 (Дорожная ул., д.1 корп.2) | | 150 | 71,9 | Канальная | Минвата | 1986 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/16 - тепловой пункт 06-10-1101/086 | | 200 | 67,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Востряковский пр-д, д.25, к.2, стр.5 - точка Востряковский пр-д, д.25, к.2, стр.5 (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | кам. 111/16 - аб. 06-10-1101/087 | | 200 | 18,5 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/087 - точка 06-10-1101/087 (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/16 - камера №1 | | 250 | 83 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | камера № 1 - тепловой пункт 06-10-1101/088 | | 200 | 65,8 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/088 - тепловой пункт 06-10-1101/088 (задвижка) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | камера ТК 111/14 - тепловой пункт 06-10-1101/089 | | 200 | 34,17 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/089 - тепловой пункт 06-10-1101/089 (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера №111/12 - тепловой пункт 06-10-1101/090 | | 200 | 135 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/090 - тепловой пункт 06-10-1101/090 (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера №111/13 - тепловой пункт 06-10-1101/091 | | 150 | 45 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/090 - тепловой пункт 06-10-1101/090 (задвижка №1) | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 1 - тепловой пункт 06-10-1101/092 | | 150 | 46 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера ТК 111/12 - камера 1 | | 150 | 130 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/092 - тепловой пункт 06-10-1101/092 (задвижка) | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/093 - тепловой пункт 06-10-1101/093 (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | кам. 111/10 - аб. 06-10-1101/093 | | 273/400 | 391,08 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | камера 111/08 - тепловой пункт 06-10-1101/094 | | 219/315 | 227,85 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/094 - тепловой пункт 06-10-1101/094 (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/7 - тепловой пункт 06-10-1101/095 | | 200 | 80 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/095 - тепловой пункт 06-10-1101/095 (задвижка №1) | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/5 - тепловой пункт 06-10-1101/096 | | 200 | 223 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/096 - тепловой пункт 06-10-1101/096 (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 111/3 - тепловой пункт 06-10-1101/097 | | 200 | 100 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/097 - точка 06-10-1101/097 (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 111/2 - строение Востряковский пр-д, д.1, к.2 | | 200 | 55,6 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | строение Востряковский пр-д, д.1, к.2 - тепловой пункт 06-10-1101/098 | | 200 | 36,6 | Канальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/098 - точка 06-10-1101/098 (задвижка №1) | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Востряковский пр., д.1, корп.2 | | 200 | 202,4 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | камера 111/18 - тепловой пункт 06-10-1101/099 | | 200 | 8,2 | Канальная | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/099 - точка 06-10-1101/099 (задвижка №1) | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 111/18 - тепловой пункт 06-10-1101/100 | | 200 | 174 | Бесканальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/100 - точка 06-10-1101/100 (задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/21 - строение Харьковский пр-д, д.5, к.1 | | 200 | 31 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | строение Харьковский пр-д, д.5, к.1 - тепловой пункт 06-10-1101/101 | | 200 | 220,5 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/101 - точка 06-10-1101/101 (задвижка №1) | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Харьковский пр., д.5, корп.1 | | 200 | 123 | Транзит по зданию | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-26 | камера 111/23 - тепловой пункт 06-10-1101/102 | | 200 | 50,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/102 - точка 06-10-1101/102 (задвижка №1) | | 200 | 3,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/103 - тепловой пункт 06-10-1101/103 | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. к111/26 - аб. 06-10-1101/103 | | 219/315 | 340,8 | Бесканальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/26 - тепловой пункт ЦТП 06-10-1101/105 | | 200 | 197,3 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт Харьковский пр-д, д.1, к.2, стр.2 - точка Харьковский пр-д, д.1, к.2, стр.2 (задвижка №1) | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/12 - строение Булатниковский пр-д, д.10, корп.1 | | 200 | 110 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | строение Булатниковский пр-д, д.10, к.1 - строение Булатниковский пр-д, д.10, к.1 | | 200 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | строение Булатниковский пр-д, д.10, корп.1 - тепловой пункт 06-10-1101/106 | | 200 | 92 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/10 - тепловой пункт 06-10-1101/107 | | 200 | 48,9 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/107 - точка 06-10-1101/107 (задвижка №1) | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера 113 - тепловой пункт 06-10-1101/108 | | 200 | 119,73 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/108 - точка 06-10-1101/108(задвижка №1) | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1972 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/03 - тепловой пункт 06-10-1101/111 | | 200 | 41,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/111 - точка 06-10-1101/111(задвижка №1) | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/2 - тепловой пункт 06-10-1101/112 | | 200 | 54 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/112 - точка 06-10-1101/112(задвижка №1) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/5 - точка №1 Медынская ул., д.11 | | 150 | 49,5 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 Медынская ул.,д.11 - тепловой пункт 06-10-1101/113 | | 150 | 161,5 | Канальная | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/113 - точка 06-10-1101/113(задвижка 1) | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1985 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/7 - тепловой пункт 06-10-1101/114 | | 200 | 43 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/114 - точка 06-10-1101/114 (задвижка) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | камера 115/8 - тепловой пункт 06-10-1101/115 | | 200 | 100 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/115 - точка 06-10-1101/115 (задвижка) | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-26 | камера № 111/17 - точка Медынская ул., д.5 | | 200 | 121,75 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | точка Медынская ул., д.5 - точка Медынская ул., д.5 (транзит) | | 200 | 49 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка точка - тепловой пункт 06-10-1101/123 | | 200 | 38,9 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/123 - точка 06-10-1101/123(задвижка) | | 150 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1101/138 - точка 06-10-1101/138(задвижка) | | 150 | 5,59 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера № 115/5 - тепловой пункт 06-10-1101/154 | | 108/180 | 116,75 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. 115/3А - аб. 06-10-1101/157 | | 150 | 120,1 | Канальная | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | аб. 06-10-1104/032 - аб. 06-10-1104/032 | | 200 | 4,25 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. к431 - аб. 06-10-1104/032 | | 200 | 39,95 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера №431А - тепловой пункт 06-10-1104/033 | | 219/315 | 208,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 06-10-1104/033 - точка задв №1 | | 200 | 2,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера 431 - тепловой пункт 06-10-1104/034 | | 133/225 | 177,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера 431А - тепловой пункт ИТП 06-10-1101/035 | | 150 | 50,3 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт ИТП 06-10-1104/035 - точка задв №1 | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №828/2 - ЦТП Аб. №1108/021 | | 100 | 86,6 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. №828/2 - ЦТП | | 159/250 | 39 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 11,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №828/4 - ЦТП | | 219/315 | 85,43 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/023 - аб. 07-01-1108/023 | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. к828/7 - тчк. №а | | 159/250 | 25,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №а - тчк. №б | | 159/250 | 10 | Футляр | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №б - аб. 07-01-1108/024 | | 159/250 | 20,9 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/024 - аб. 07-01-1108/024 | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №828/7 - ЦТП | | 200 | 66 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №828/8 - Бутлерова ул., д.38А | | 100 | 45,2 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Бутлерова ул., д.38А | | 100 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 2,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №825/1 - ЦТП | | 219/315 | 134,07 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/029 - аб. 07-01-1108/029 | | 200 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам.т/с №825/2 - тчк.4 | | 219/315 | 78,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк.4 - тчк.5 | | 219/315 | 46,4 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк.5 - ЦТП | | 219/315 | 44,05 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/030 - аб. 07-01-1108/030 | | 200 | 23,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №825/4 - ЦТП | | 219/315 | 104,68 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/031 - аб. 07-01-1108/031 | | 200 | 31 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №825/5 - ЦТП | | 219/315 | 87 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/4 - ЦТП | | 200 | 149 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/033 - аб. 07-01-1108/033 | | 200 | 16,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/4 - ЦТП | | 219/315 | 178 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/034 - аб. 07-01-1108/034 | | 200 | 14,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/5 - ЦТП | | 200 | 71,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. к831/6 - тчк. №3 | | 219/315 | 16,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3 - тчк. №4 | | 219/315 | 4,8 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №4 - кам. пром.кам. | | 219/315 | 65,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром.кам. - аб. 07-01-1108/037 | | 159/250 | 10,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/037 - аб. 07-01-1108/037 | | 200 | 15,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/1 - ЦТП | | 200 | 192,9 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №831/9 - Введенского ул., д.14А | | 108 | 69,14 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Введенского ул., д.14А | | 108 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-26 | кам. к831/9 - аб. 07-01-1108/040 | | 159/250 | 97,1 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/040 - аб. 07-01-1108/040 | | 150 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/10 - ЦТП | | 200 | 128,7 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/041 - аб. 07-01-1108/041 | | 200 | 27,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/11 - ЦТП | | 200 | 101 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/12 - ЦТП | | 150 | 158 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №831/13 - ЦТП | | 200 | 67 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №832/4 - ЦТП | | 200 | 82,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/046 - аб. 07-01-1108/046 | | 200 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №832/5 - тчк. №4 | | 200 | 24,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №4 - тчк. №3 | | 200 | 58,6 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3 - тчк. №1 | | 200 | 42,9 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - ЦТП | | 200 | 7,2 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/047 - аб. 07-01-1108/047 | | 200 | 43 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. к832/6б - тчк. №4 | | 159/250 | 77,55 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №4 - тчк. №3 | | 159/250 | 8,25 | Футляр | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3 - тчк. №3А | | 159/250 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3А - тчк. №2Б | | 159/250 | 9,5 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2Б - тчк. №2А | | 159/250 | 8,7 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2А - аб. 07-01-1108/049 | | 159/250 | 7,9 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №832/10 - ЦТП | | 200 | 26,3 | Канальная | ск. ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №832/11 - ЦТП | | 200 | 42,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №832/12 - ЦТП | | 219/315 | 112 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с 842/23 - тчк.1 | | 159/250 | 10,3 | Бесканальная | ППУ | 1973 |
| ТЭЦ-26 | тчк.1 - ЦТП | | 159/250 | 47,07 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/054 - аб. 07-01-1108/054 | | 250 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с 842/6 - тчк. А | | 250 | 11 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - тчк. №1 | | 250 | 107 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - ЦТП | | 250 | 43,8 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - ЦТП | | 200 | 36 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №841/14 - тчк. А | | 200 | 11,2 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - тчк. №2 | | 200 | 58,2 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - тчк. №1 | | 200 | 24 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - ЦТП | | 200 | 36,6 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/059 - Профсоюзная ул., д.88/20 | | 100 | 127,5 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Профсоюзная ул., д.88/20 | | 100 | 66 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Профсоюзная ул., д.88/20 - тчк. №А | | 100 | 35 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №Б | | 100 | 11 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - аб. 07-01-1108/060 | | 100 | 23 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/060 - аб. 07-01-1108/060 | | 100 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №842/14 - тчк. А | | 219/315 | 55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - ЦТП | | 200 | 167,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | ул. Бутлерова, д.12 - аб. 07-01-1108/062 | | 100 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. к839/1 - аб. 07-01-1108/063 | | 159/250 | 179 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/063 - аб. 07-01-1108/063 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №839/3 - ЦТП | | 200 | 6,1 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - ЦТП Аб. №1108/067 | | 114/200 | 64,93 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | кам. к839/8 - аб. 07-01-1108/068 | | 219/315 | 160,88 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №839/8 - Профсоюзная ул., д.118Б | | 125 | 63 | Канальная | цил. Rockwool | 2013 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Профсоюзная ул., д.118Б | | 125 | 12 | Транзит по зданию | цил. Rockwool | 2013 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб. №1108/068 - Островитянова ул., д.27, к.3 | | 150 | 46,4 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Островитянова ул., д.27, к.3 | | 150 | 154,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | Островитянова ул., д.27, к.3 - ЦТП Аб. №1108/070 | | 150 | 101,3 | Канальная | ППМ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 13,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб. №1108/072 - Акад.Арцимовича ул., д.15 | | 150 | 102,8 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Акад.Арцимовича ул., д.15 | | 150 | 16,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Акад.Арцимовича ул., д.15 - ЦТП Аб. №1108/071 | | 168/250 | 107,3 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/071 - аб. 07-01-1108/071 | | 150 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №839/9 - аб. 07-01-1108/072 | | 200 | 90,9 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Арцимовича, д.13, стр.1 | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №829/2 - аб. 07-01-1108/073 | | 200 | 45,05 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Введенского, д.23, корп.3 | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №839/14 - тчк. №т.А | | 159/250 | 59,7 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - аб. 07-01-1108/074 | | 159/250 | 34,9 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/074 - аб. 07-01-1108/074 | | 150 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №841/8 - аб. 07-01-1108/077 | | 200 | 10,7 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Арцимовича, д.5, корп.3, стр.1 | | 200 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №841/3 - аб. 07-01-1108/078 | | 273/400 | 275 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/078 - аб. 07-01-1108/078 | | 250 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. к841/3а - тчк. №116 | | 219/315 | 9,33 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №116 - тчк. №119 | | 219/315 | 2,55 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №119 - тчк. №120 | | 219/315 | 2,85 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №120 - тчк. №125 | | 219/315 | 2,6 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №125 - тчк. №144 | | 219/315 | 73,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №144 - тчк. №146 | | 219/315 | 1,7 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №146 - тчк. № | | 219/315 | 17,35 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. № - аб. 07-01-1108/080 | | 200 | 14,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №841/7 - аб. 07-01-1108/081 | | 219/315 | 106,78 | Бесканальная | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Арцимовича, д.8, стр.1 | | 200 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/081 - ул. Академика Волгина, д.29, корп.2 | | 150 | 85,4 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Волгина, д.29, корп.2 | | 150 | 79 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | ул. Академика Волгина, д.29, корп.2 - тчк. №тчк.№1 | | 150 | 30 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№1 - аб. 07-01-1108/082 | | 150 | 18,5 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Волгина, д.29, стр.1 | | 150 | 1 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | тчк. № - аб. 07-01-1108/087 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. к832/6 - Профсоюзная ул., д.97 | | 200 | 21,5 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Профсоюзная ул., д.97 | | 200 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Профсоюзная ул., д.97 - аб. 07-01-1108/089 | | 200 | 21 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Профсоюзная ул., д.97, стр.2 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. к832/7 - ул. Введенского, д.30, корп.2 | | 150 | 11 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Введенского, д.30, корп.2 | | 150 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | ул. Введенского, д.30, корп.2 - аб. 07-01-1108/090 | | 150 | 41,6 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Введенского, д.30, стр.2 | | 150 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к839/6 - тчк. №т.В | | 219/315 | 92,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.В - Профсоюзная ул., д.114, корп.4 | | 219/315 | 42,8 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Профсоюзная ул., д.114, корп.4 | | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Профсоюзная ул., д.114, корп.4 - аб. 07-01-1108/091 | | 219/315 | 48,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Профсоюзная ул., д.114, корп.4, стр.1 | | 200 | 1,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №839/12 - ул. Академика Арцимовича, д.12, корп.1 | | 108/180 | 30 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Арцимовича, д.12, корп.1 | | 100 | 33 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | ул. Академика Арцимовича, д.12, корп.1 - аб. 07-01-1108/093 | | 108/180 | 26,5 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/093 - аб. 07-01-1108/093 | | 100 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. к829/4 - тчк. №2 | | 219/315 | 9,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №19 - аб. 07-01-1108/096 | | 219/315 | 81,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/096 - аб. 07-01-1108/096 | | 200 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - тчк. №4 | | 219,1/315 | 14,1 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №4 - тчк. №6 | | 219/315 | 8,5 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №6 - тчк. №7 | | 219/315 | 13,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №7 - тчк. №8 | | 219/315 | 8 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №8 - тчк. №13 | | 219/315 | 57,75 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №13 - тчк. №14 | | 219/315 | 8 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №14 - тчк. №18 | | 219/315 | 49,5 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №18 - тчк. №19 | | 219/315 | 15 | Канальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. к831/5 - тчк. №2 | | 200 | 183,73 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - аб. 07-01-1108/097 | | 200 | 28,24 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/097 - аб. 07-01-1108/097 | | 200 | 25,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. к832/3 - аб. 07-01-1108/100 | | 219/315 | 230 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/100 - аб. 07-01-1108/100 | | 200 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. к831/12 - кам. кам.пром. | | 200 | 71,7 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам.пром. - аб. 07-01-1108/101 | | 200 | 90,7 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Генерала Антонова, д.5, корп.4, стр.1 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №841/13 - ЦТП Аб. №1108/104 | | 200 | 61 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/104 - аб. 07-01-1108/104 | | 200 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. к839/6 - тчк. №точка А | | 219/315 | 14 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка А - тчк. №точка Б | | 219/315 | 77,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка Б - аб. 07-01-1108/110 | | 219/315 | 61,39 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/110 - аб. 07-01-1108/110 | | 200 | 24 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №832/3Б - тчк. №т.9 | | 200 | 73,8 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.9 - тчк. №т.10 | | 200 | 22,9 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.10 - аб. 07-01-1108/111 | | 200 | 27,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/111 - аб. 07-01-1108/111 | | 200 | 12,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. к839/11 - кам. камера №3 | | 200 | 92,6 | Канальная | ск. ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера №3 - тчк. №тчк.№2 | | 200 | 123,1 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№2 - тчк. №тчк. №1 | | 200 | 49,4 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк. №1 - аб. 07-01-1108/114 | | 200 | 4,9 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Арцимовича, д.18, стр.1 | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/115 - аб. 07-01-1108/115 | | 250 | 25,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам.пром. - аб. 07-01-1108/116 | | 150 | 121,9 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/116 - аб. 07-01-1108/116 | | 150 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №831/13 - ЦТП | | 200 | 201,4 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Бутлерова, д.22, стр.1 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром.кам. - тчк. №7б | | 108/180 | 89,65 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №7б - тчк. №8А | | 108/180 | 11,9 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №8А - ул. Введенского, д.20, корп.1 | | 108/180 | 7,1 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | ул. Введенского, д.20, корп.1 - тчк. №11 | | 108/180 | 36,15 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №11 - аб. 07-01-1108/118 | | 108/180 | 14 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию ул. Введенского, д.20, корп.1 | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/118 - аб. 07-01-1108/118 | | 150 | 31 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. к825/2 - ул. Островитянова, д.43, корп.1 | | 150 | 18,2 | Канальная | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Островитянова, д.43, корп.1 | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | ул. Островитянова, д.43, корп.1 | аб. 07-01-1108/120 | 150 | 66,3 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/120 | аб. 07-01-1108/120 | 150 | 17,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/122 | аб. 07-01-1108/122 | 100 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/125 | ул. Введенского, д.32 | 100 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Введенского, д.26, стр.1 | | 100 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А | ул. Бутлерова, д.2, корп.2 | 200 | 38,4 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Бутлерова, д.2, корп.2 | | 200 | 49 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Бутлерова ул.,д.2,к.1 | тчк. №2 | 200 | 102 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 | тчк. №1 | 200 | 64,3 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №1 | аб. 07-01-1108/129 | 200 | 22 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита | ЦТП | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №839/9 | кам. пром.кам. | 100 | 76,58 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром.кам. | аб. 07-01-1108/133 | 100 | 25 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Академика Арцимовича, д.9, корп.1 | | 100 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с.№ 842/2 | точка 5 | 219/315 | 32,25 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | точка 5 | точка 8с | 159/250 | 26,35 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | точка 8с | Миклухо Маклая,д.31 | 108/200 | 26,95 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию ул. Миклухо-Маклая, д.31 | | 100 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №835 | аб. 07-01-1108/135 | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/135 | аб. 07-01-1108/135 | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №842/24 | тчк. №А | 219/315 | 7,5 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А | тчк. №Б | 219/315 | 5 | Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б | тчк. №В | 219/315 | 12 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №В | тчк. №Г | 219/315 | 8,4 | Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Г | тчк. №Д | 219/315 | 53,3 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Д | тчк. №Е | 219/315 | 8 | Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Е | аб. 07-01-1108/137 | 219/315 | 5,35 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/137 | аб. 07-01-1108/137 | 200 | 32 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с. 841/17 | тчк. №а | 219/315 | 50,58 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №а | тчк. №б | 219/315 | 6 | Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №б | тчк. №в | 219/315 | 13,59 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №в | тчк. №г | 219/315 | 32,85 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №г | аб. 07-01-1108/142 | 219/315 | 76,55 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1108/143 | аб. 07-01-1108/143 | 150 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита | ЦТП | 250 | 37,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1508/3 | тчк. №точка №3 | 250 | 55 | Канальная | Минвата | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №3 - тчк. №2 | | 250 | 64 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - тчк. №1 | | 250 | 33 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - аб. 07-01-1115/002 | | 250 | 24 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1508/3 - кам. пром.кам. №б/н | | 273/400 | 59,9 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром.кам. №б/н - тчк. №точка №2 | | 273/400 | 36,2 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №2 - тчк. №точка №1 | | 250 | 36,6 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №1 - аб. 07-01-1115/003 | | 250 | 25,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 9,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1508/1 - тчк. №т.А | | 250 | 15,6 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - тчк. №точка №1 | | 250 | 66 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №1 - тчк. №точка №2 | | 250 | 68,6 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №2 - тчк. №точка №3 | | 250 | 26,3 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №3 - тчк. №точка №4 | | 250 | 33,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №4 - аб. 07-01-1115/005 | | 250 | 33,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1115/005 - аб. 07-01-1115/005 | | 250 | 40,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №1508/2 - тчк. №8 | | 250 | 211,4 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №8 - тчк. №точка №7 | | 250 | 57,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка №7 - тчк. №точка №6 | | 250 | 40,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №6 - тчк. №5 | | 250 | 42,9 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №5 - тчк. №4 | | 250 | 38,1 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №4 - ЦТП | | 250 | 24,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1115/006 - аб. 07-01-1115/006 | | 250 | 16,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №1508/1 - ЦТП | | 250 | 103,4 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1115/007 - аб. 07-01-1115/007 | | 250 | 53 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1508/2 - ул. Академика Капицы, д.11 | | 219/315 | 710,85 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-01-1115/009 - аб. 07-01-1115/009 | | 200 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тепловой пункт 07-02-1102/003 - точка 1 | | 159/250 | 70,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 1 - точка 2 | | 159/250 | 20,95 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 2 - точка 3 | | 159/250 | 43,65 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - точка 4 | | 159/250 | 12,4 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - точка 5 | | 159/250 | 12,2 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 5 - точка 6 | | 159/250 | 35 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 6 - камера 1 | | 159/250 | 8,6 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | камера 1 - точка 10 | | 159/250 | 10,95 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 10 - Херсонская, 41А | | 159/250 | 2,95 | Канальная | ППУ | 1969 |
| ТЭЦ-26 | камера 1 - точка 7 | | 108/180 | 9,68 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 7 - точка 8 | | 108/180 | 20,6 | Канальная | ППУ | 2012 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 8 - точка 9 | | 108/180 | 42,7 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 9 - тепловой пункт 07-02-1102/001 | | 108/180 | 42,65 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/001 - аб. 07-02-1102/001 | | 100 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №267/6 - ЦТП Аб. №1102/003 | | 219/315 | 264,1 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1 - ЦТП Аб. №1102/004 | | 80 | 6 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №267/5 - кам. №1 | | 219/315 | 45 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1 - ЦТП Аб. №1102/005 | | 219/315 | 86 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/005 - аб. 07-02-1102/005 | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | пром. кам. - Херсонская ул., д.27А | | 108/180 | 89,76 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Херсонская ул., д.27А | | 100 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб. №1102/005 - кам. №2 | | 159/250 | 101,5 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб.07-02-1102/005 - Кам. №2 | | 219/315 | 105,3 | Бесканальная | ППУ | 1974 |
| ТЭЦ-26 | кам. №2 - ЦТП Аб. №1102/007 | | 159/250 | 197,33 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/007 - аб. 07-02-1102/007 | | 150 | 19 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №2 - кам. №3 | | 159/250 | 63,5 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №3 - ЦТП Аб. №1102/008 | | 150 | 64 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера 285/10 - ЦТП | | 219/315 | 58,8 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера 285/7 - тепловой пункт ЦТП | | 219/315 | 136,9 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №285/8 - ЦТП | | 219/315 | 20 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 3,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/045 - аб. 07-02-1102/045 | | 200 | 17 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №265/10 - ЦТП | | 200 | 126 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/046 - аб. 07-02-1102/046 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №265/15 - точка 5 | | 219/315 | 36,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 5 - ЦТП | | 219/315 | 21,6 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №265/11 - Керченская ул., д.3 | | 250 | 18,2 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Керченская ул., д.3 - ЦТП | | 200 | 68 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Керченская ул., д.3 - тчк. №т.А | | 250 | 42 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - кам. т.Б | | 200 | 36 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 265/5 - аб. 07-02-1102/054 | | 200 | 87 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/054 - аб. 07-02-1102/049 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №265/6 - ЦТП | | 150 | 82 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/051 - аб. 07-02-1102/051 | | 150 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №265/8 - Балаклавский пр-т, д.34, к.5 | | 273/400 | 72 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Балаклавский пр-т, д.34, к.5 | | 250 | 49 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Балаклавский пр-т, д.34, к.5 - Балаклавский пр-т, д.34, к.4 | | 250 | 35 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Балаклавский пр-т, д.34, к.4 | | 250 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Балаклавский просп., д.34, корп.4 - точка А | | 250 | 34 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | точка А - камера 1 | | 250 | 9,2 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | камера 1 - тепловой пункт 07-02-1102/052 | | 250 | 3,6 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб. №1102/048 - Каховка ул., д.15, к.2 | | 125 | 97 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Каховка ул., д.15, к.2 - кам. №1 | | 100 | 64 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1 - кам. №2 | | 100 | 44 | Канальная | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. №2 - Каховка ул., д.8 | | 100 | 59,5 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Каховка ул., д.15, к.2 | | 100 | 24 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Каховка ул., д.8 | | 100 | 75 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб. №1102/045 - Херсонская ул., д.14 | | 65 | 25 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Херсонская ул., д.14 - Херсонская ул., д.16 | | 65 | 13 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Херсонская ул., д.16 - ЦТП Аб. №1102/056 | | 65 | 26,4 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/056 - аб. 07-02-1102/056 | | 65 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.14 | | 65 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.16 | | 65 | 60 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб. №1102/055 - Старое здание ЦТП | | 200 | 42 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Старое здание ЦТП - Херсонская ул., д.7, к.1 | | 150 | 32,2 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Херсонская ул., д.7, к.1 - Херсонская ул., д.7, к.2 | | 150 | 38 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Херсонская ул., д.7, к.2 - Херсонская ул., д.7, к.3 | | 150 | 33,3 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Херсонская ул., д.7, к.3 - Херсонская ул., д.7, к.4 | | 150 | 35,3 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Херсонская ул., д.7, к.4 - ЦТП Аб. №1102/057 | | 150 | 63,5 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/057 - аб. 07-02-1102/057 | | 150 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.7, корп.4 | | 150 | 48 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.7, корп.2, стр.1 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.7, корп.1 | | 150 | 104,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.7, корп.2 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Херсонская ул., д.7, корп.3 | | 150 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Керченская ул., д.3 | | 100 | 80 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Керченская ул., д.3 - ЦТП | | 100 | 44 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/058 - аб. 07-02-1102/058 | | 100 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к265/7 - тчк. №1 | | 159/250 | 28 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Керченская ул., д.11, стр.1 | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/059 - тчк. №1 | | 76/140 | 87,39 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 76/140 | 44 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - аб. 07-02-1102/059-01 | | 76/140 | 11,56 | Транзит по зданию | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/060 - аб. 07-02-1102/060 | | 80 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП Аб.№07-02-1102/060 - точка 1 | | 89/160 | 18,7 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 1 - точка 2 | | 89/160 | 6 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 2 - точка 3 | | 89/160 | 3 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - точка 4 | | 89/160 | 19 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - точка 5 | | 89/160 | 5 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 5 - точка 6 | | 89/160 | 12,7 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 6 - точка 7 | | 89/160 | 18,7 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 7 - точка 8 | | 89/160 | 7 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 8 - точка 9 | | 89/160 | 28,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 9 - точка 10 | | 89/160 | 6 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 10 - точка 11 | | 89/160 | 28,25 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 11 - точка 12 | | 89/160 | 5 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 12 - точка 13 | | 89/160 | 26,2 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка 13 - Херсонская ул., д.5, к.3 | | 89/160 | 25,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ИТП Аб.№07-02-1102/060-01 | | 80 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. 265/13 - кам. 4 | | 150 | 37 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-26 | камера 4 - точка А | | 133/225 | 90,62 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 133/225 | 2,96 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 133/225 | 25,98 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 133/225 | 26,74 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 133/225 | 7,3 | Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 133/225 | 20,8 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - ЦТП аб.№ 07-02-1102/061 | | 133/225 | 68,37 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №265/13 - ЦТП | | 159/250 | 65,8 | Бесканальная | ППУ | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-02-1102/062 - аб. 07-02-1102/062 | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №737 - ЦТП | | 200 | 57,6 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. 736 - аб. 07-02-1107/029 | | 150 | 44,3 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т/с № 343 - тчк. №А | | 89/160 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Ж - аб. 07-05-1103/005 | | 89/160 | 35 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1103/005 - аб. 07-05-1103/005 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №Б | | 89/160 | 25 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - Новоясеневский просп., д.25/20 | | 89/160 | 7,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Новоясеневский просп., д.25/20 | | 80 | 21,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Новоясеневский просп., д.25/20 - тчк. №В | | 89/160 | 8,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №В - тчк. №Г | | 89/160 | 17 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Г - тчк. №Д | | 89/160 | 65 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Д - тчк. №Е | | 89/160 | 38,5 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Е - тчк. №Ж | | 89/160 | 43,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. к615/2 - кам. пром.кам.№б/н | | 250 | 49,4 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром.кам.№б/н - кам. пром.кам.№б/н | | 250 | 6,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром.кам.№б/н - аб. 07-05-1106/002 | | 250 | 9,4 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/002 - аб. 07-05-1106/002 | | 250 | 11,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. к615/2 - кам. к615/3 | | 273/400 | 101,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. к615/3 - тчк. №тчк.Б | | 273/400 | 96,4 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б (Ратная ул.,д.8к.1) - точка В | | 250 | 15,4 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.В - кам. камера №б/н | | 273/400 | 7,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера №б/н - Ратная ул., д.8А | | 250 | 29,2 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Ратная ул., д.8А | | 250 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/003 - аб. 07-05-1106/003 | | 250 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №621/1 - тчк. №тчк.№2 | | 250 | 63,1 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№2 - тчк. №тчк.№1 | | 250 | 45,6 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№1 - аб. 07-05-1106/004 | | 250 | 37,6 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 29,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 23 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера №1 - Ратная ул., д.10А | | 250 | 127,9 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Ратная ул., д.10А - аб. 07-05-1106/006 | | 250 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/006 - аб. 07-05-1106/006 | | 250 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №621/2 - кам. камера №1 | | 250 | 165 | Канальная | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №621/1 - кам. камера №1 | | 250 | 29,3 | Канальная | Минвата | 1991 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. камера №1 - аб. 07-05-1106/007 | | 250 | 64 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/009 - аб. 07-05-1106/009 | | 200 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/010 - аб. 07-05-1106/010 | | 200 | 8,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/011 - аб. 07-05-1106/011 | | 200 | 9,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/012 - аб. 07-05-1106/012 | | 200 | 10,1 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/013 - аб. 07-05-1106/013 | | 200 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 27 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 33,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 26,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с № 638 - тчк. №тчк.4 | | 159/250 | 17,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.4 - тчк. №тчк.5 | | 159/250 | 9 | Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.5 - ул. Поляны, д.7 | | 159/250 | 6,1 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | ул. Поляны д.7 - транзит по дому ул.Поляны д.7 | | 150 | 27,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | ул. Поляны, д.7 - тчк. №тчк.9 | | 159/250 | 5,3 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.8 - тчк. №тчк.9 | | 159/250 | 2,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.8 - тчк. №тчк.10 | | 159/250 | 9,1 | Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка №10 - точка №15 | | 159/250 | 63,4 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.15 - тчк. №тчк.16 | | 159/250 | 9,1 | Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.16 - тчк. №тчк.18 | | 159/250 | 5,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.18 - аб. 07-05-1106/022 | | 159/250 | 2,35 | Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/022 - аб. 07-05-1106/022 | | 150 | 9,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/024 - аб. 07-05-1106/024 | | 80 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к651 - кам. к651/1 | | 273/400 | 17 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т/с №651/1 - тчк. №тчк.3 | | 89/180 | 5,2 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т/с №651/1 - кам. камера т/с №651/2 | | 273/400 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т/с №651/2 - тчк. №тчк.4 | | 159/250 | 5,4 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т/с №651/2 - кам. к651/3 | | 219/315 | 6,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. к651/3 - аб. 07-05-1106/025 | | 219/315 | 14,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/025 - аб. 07-05-1106/025 | | 200 | 10,55 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.40 - тчк. №тчк.А | | 219/315 | 34,75 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.А - тчк. №тчк.Б | | 219/315 | 8,3 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Б - тчк. №тчк.В | | 219/315 | 5,65 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.В - тчк. №тчк.Г | | 219/315 | 8,9 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Г - тчк. №тчк.Д | | 219/315 | 24,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Д - тчк. №тчк.Е | | 219/315 | 9,3 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Е - тчк. №тчк.Ж | | 219/315 | 174,95 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Ж - тчк. №тчк.И | | 219/315 | 8 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.И - тчк. №тчк.К | | 219/315 | 19,05 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.К - тчк. №тчк.Л | | 219/315 | 8 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Л - аб. 07-05-1106/026 | | 219/315 | 12,8 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/026 - аб. 07-05-1106/026 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.9/74 - аб. 07-05-1106/027 | | 219/315 | 32,8 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1106/027 - аб. 07-05-1106/027 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | пром. кам. т/с №809/12 - ЦТП | | 273/400 | 97 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №809/10 - ЦТП Аб. №1108/002 | | 273/400 | 271,14 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 250 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №809/11 - ЦТП | | 219/315 | 42,08 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №809/10 - ЦТП | | 219/315 | 88 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №809/3 - точка №3 | | 200 | 40,1 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | точка №3 - точка №2 | | 200 | 51,62 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | точка №2 - точка №1 | | 200 | 34,6 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - ЦТП | | 200 | 21,4 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6,75 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. к809/6 - тчк. №А | | 219/315 | 100,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №Б | | 219/315 | 3,1 | Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - аб. 07-05-1108/006 | | 219/315 | 10,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №809/2 - точка А | | 219/315 | 22,84 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 7,2 | Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - Литовский б-р, д.26 | | 219/315 | 8 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Литовский б-р, д.26 | | 200 | 69,5 | Транзит по зданию | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Литовский б-р, д.26 - Литовский б-р, д.26 | | 200 | 26,1 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Литовский б-р, д.26 | | 200 | 156 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Литовский б-р, д.26 - тчк. №1 | | 200 | 50,85 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - ЦТП Аб. №1108/007 | | 200 | 34,6 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 809/6 - ЦТП АБ.№1108/008 | | 273/400 | 280 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | транзит по ЦТП - ЦТП | | 250 | 5,25 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №810/23 - ЦТП | | 200 | 34,2 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. к810/25 - аб. 07-05-1108/010 | | 219/315 | 106,2 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 810/28 - ЦТП | | 219/315 | 30,7 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. к810/5 - аб. 07-05-1108/012 | | 219/315 | 17,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 810/7 - ЦТП | | 219/315 | 53 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №810/3 - Рокотова ул., д.8, к.5 | | 219/315 | 60,2 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Рокотова ул., д.8, к.5 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | Рокотова ул., д.8, к.5 - ЦТП Аб. №1108/014 | | 219/315 | 44,77 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №810/8 - Соловьиный пр-д, д.8 | | 219/315 | 36,25 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Соловьиный пр-д, д.8 | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Соловьиный пр-д, д.8 - ЦТП Аб. №1108/015 | | 200 | 34 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №810/12 - ЦТП | | 200 | 16,5 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1108/016 - аб. 07-05-1108/016 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №810/10 - ЦТП | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №810/11 - ЦТП | | 219/315 | 239,8 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №810/9 - пром. кам. | | 219/315 | 130,7 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | пром. кам. - Айвазовского ул., д.5, к.1 | | 219/315 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Айвазовского ул., д.5, к.1 | | 200 | 66 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | Айвазовского ул., д.5, к.1 - ЦТП Аб. №1108/019 | | 219/315 | 49,6 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 20 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1108/084 - аб. 07-05-1108/084 | | 200 | 34 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1108/086 - аб. 07-05-1108/086 | | 200 | 30,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 12,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. к803/4 - Новоясеневский просп., д.19, корп.4 | | 273/400 | 30,4 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Новоясеневский пр-т, д.19, к.4 | | 250 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Новоясеневский просп., д.19, корп.4 - аб. 07-05-1108/092 | | 273/400 | 51,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 4,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №810/15 - аб. 07-05-1108/099 | | 200 | 15,8 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1108/099 - аб. 07-05-1108/099 | | 200 | 5,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №810/19 - ЦТП | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к810/3 - кам. пром. | | 200 | 17 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. пром. - аб. 07-05-1108/106 | | 200 | 93 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к803/1 - тчк. №1 | | 219/315 | 150 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Литовский бульв., д.19, стр.2 | | 200 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №803/2 - ЦТП Аб.№1108/108 | | 200 | 232,9 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №810/1 - тчк.А | | 200 | 22,7 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - ЦТП Аб. №1108/109 | | 200 | 25,3 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1108/109 - аб. 07-05-1108/109 | | 200 | 14,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №814/1 - ЦТП | | 150 | 31,25 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к810/6 - тчк. №тчк.№8 | | 108/180 | 146,1 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№8 - аб. 07-05-1108/149 | | 108/180 | 14,75 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | ул.Рокотова, д.6 - Адрес транзита | | 100 | 7,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/4 - ЦТП | | 219/315 | 135,5 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/5 - ЦТП Аб. №1109/002 | | 219/315 | 256,15 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/5 - ЦТП Аб.№ 1109/003 | | 200 | 31,6 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №914/2 - ЦТП Аб. №1109/004 | | 219/315 | 150,5 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9,1 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/2 - ЦТП Аб.№1109/005 | | 200 | 57,5 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №914/7 - точка №2 | | 273/400 | 178,27 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | точка №2 - ЦТП | | 250 | 62,8 | Канальная | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/006 - аб. 07-05-1109/006 | | 250 | 17,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2007 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/8 - Голубинская ул., д.7, к.2 | | 219/315 | 35 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Голубинская ул., д.7, к.2 | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Голубинская ул., д.7, к.2 - ЦТП | | 219/315 | 51 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с № 914/8 - ЦТП Аб.№ 1109/008 | | 200 | 25,1 | Канальная | цил. Rockwool | 2012 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/008 - аб. 07-05-1109/008 | | 200 | 13,2 | Транзит по зданию | цил. Rockwool | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/10 - ЦТП Аб.№ 1109/009 | | 200 | 24,8 | Канальная | Минвата | 2000 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914/10 - кам. №1 | | 273/400 | 198 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1 - ЦТП | | 250 | 16,6 | Канальная | ск. ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | кам. №914/11 - Вильнюсская ул., д.8, к.2 | | 219/315 | 32 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Вильнюсская ул., д.8, к.2 | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Вильнюсская ул., д.8, к.2 - ЦТП | | 219/315 | 46 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. №914/16 - ЦТП Аб. №1109/012 | | 219/315 | 80,65 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. №914/16 - ЦТП Аб. №1109/013 | | 219/315 | 223,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,2 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №937/1 - тчк. №1 | | 219/315 | 132 | Канальная | ППУ | 2014 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по зданию Новоясеневский просп., д.22, корп.1, стр.1 | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №937/2 - ЦТП Аб.№1109/015 | | 250 | 16,8 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №937/2 - ЦТП Аб.№ 1109/016 | | 273/400 | 248,9 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 250 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №944 - ЦТП Аб. №1109/017 | | 219/315 | 121,5 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 6,1 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №945 - ЦТП Аб. №1109/018 | | 250 | 29 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. №946 - ЦТП Аб. №1109/019 | | 273/400 | 58 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №948/1 - Точка №1 | | 200 | 31 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Точка №1 - ЦТП | | 200 | 108,5 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/020 - аб. 07-05-1109/020 | | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. №948/3 - тчк. А | | 250 | 4,2 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - ЦТП | | 250 | 4,8 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №948/3 - тчк. А | | 200 | 4,2 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - Одоевского пр-д, д.7, к.3 | | 200 | 47,5 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Одоевского пр-д, д.7, к.3 | | 200 | 15 | Транзит по зданию | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | Одоевского пр-д, д.7, к.3 - ЦТП Аб. №1109/022 | | 219/315 | 123 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/022 - аб. 07-05-1109/022 | | 200 | 33 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №921/2 - тчк. №тчк.А | | 219/315 | 20,3 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.А - тчк. №тчк.Б | | 219/315 | 12,6 | Канальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Б - тчк. №тчк.В | | 219/315 | 88,95 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.В - аб. 07-05-1109/023 | | 219/315 | 33,3 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/023 - аб. 07-05-1109/023 | | 250 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №921/3 - ЦТП | | 200 | 33,9 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №921/4 - точка А | | 219/315 | 1,45 | Канальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | точка А - Точка №1 | | 219/315 | 12,05 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Точка №1 - ЦТП | | 200 | 11 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 9,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №925/1 - ЦТП | | 273/400 | 176,3 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 5,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №925/3 - тчк. №1 | | 219/315 | 1,05 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.Б - аб. 07-05-1109/027 | | 200 | 5,6 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/027 - аб. 07-05-1109/027 | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №1 - тчк. №2 | | 219/315 | 50,45 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №2 - тчк. №3 | | 219/315 | 1,95 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3 - тчк. №4 | | 219/315 | 16,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка №4 - точка №5 | | 219/315 | 3,05 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №6 - тчк. №5 | | 219/315 | 34,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №7 - тчк. №6 | | 219/315 | 9,7 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №7 - тчк. №А | | 219/315 | 5,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №тчк.Б | | 200 | 8,2 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №925/5 - тчк. А | | 200 | 12,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - тчк. Б | | 200 | 7,4 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | тчк. Б - ЦТП | | 200 | 7,7 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №921/5 - ЦТП | | 273/400 | 126 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 8,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №921/6 - ЦТП Аб.№ 1109/030 | | 219/315 | 213 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с № 921/6 - ЦТП Аб.№ 1109/031 | | 200 | 49,6 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №931 - тчк. А | | 200 | 30,5 | Канальная | цил. Rockwool | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - Голубинская ул., д.29, к.1 | | 200 | 27,3 | Канальная | цил. Rockwool | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - Голубинская ул., д.29, к.1 | | 200 | 146 | Транзит по зданию | цил. Rockwool | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Голубинская ул., д.29, к.1 - ЦТП | | 200 | 43 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №924/1 - ЦТП Аб. №1109/033 | | 219/315 | 140,61 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №924/1 - точка А | | 159/250 | 4,85 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 159/250 | 6,3 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 159/250 | 25,05 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 159/250 | 18,6 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 159/250 | 9,55 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 159/250 | 5,25 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - ЦТП Аб.№07-05-1109/034 | | 159/250 | 11,55 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №931/3 - ЦТП | | 273/400 | 107 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №931/4 - аб. 07-05-1109/036 | | 219/315 | 47,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с №931/4 (точка А) - ЦТП Аб. №1109/037 | | 219/315 | 194 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №931/6 - ЦТП | | 200 | 20,9 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №931/7 - тчк. А | | 200 | 12,4 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - ЦТП | | 200 | 13,35 | Бесканальная | б/п | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №931/9 - точка А | | 159/250 | 5,45 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка А - ЦТП Аб.№07-05-1109/040 | | 159/250 | 4 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2013 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №935/3 - ЦТП | | 200 | 28 | Канальная | ск. ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 10,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №935/2 - ЦТП Аб. № 1109/042 | | 273/400 | 143,85 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 9,3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №935/2 - тчк. №А | | 219/315 | 71,35 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/043 - аб. 07-05-1109/043 | | 200 | 7,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №Б | | 219/315 | 5,7 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - тчк. №В | | 219/315 | 31,9 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №В - тчк. №Г | | 219/315 | 2,1 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Г - тчк. №Д | | 219/315 | 11,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Д - тчк. №Е | | 219/315 | 2,6 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Е - тчк. №Ж | | 219/315 | 33 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Ж - тчк. №З | | 219/315 | 2,85 | Канальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3 - аб. 07-05-1109/043 | | 219/315 | 6,47 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №935/4 - ЦТП | | 219/315 | 14 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №935/5 - ЦТП | | 200 | 9,4 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №935/6 - ЦТП | | 200 | 6,4 | Канальная | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 8,54 | Транзит по зданию | цил. KK-ALC | 2011 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №941 - Голубинская ул., д.21, корп.3 | | 100 | 24,1 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/047 - аб. 07-05-1109/047 | | 100 | 2,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Голубинская ул., д.21, корп.3 - аб. 07-05-1109/047 | | 100 | 40 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №937 - Новоясеневский пр-т, д.24, к.2 | | 133/225 | 37,6 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Новоясеневский пр-т, д.24, к.2 | | 125 | 11,9 | Транзит по зданию | Минвата | 2012 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №942/1 - Голубинская ул., д.21, к.2 | | 159/250 | 24,75 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Голубинская ул., д.21, к.2 | | 100 | 50 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №925/8 - ЦТП | | 250 | 24,8 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Ясногорская ул., д.21, корп.2, стр.1 - аб. 07-05-1109/051 | | 250 | 2,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам.№1 - кам.№2 | | 273/400 | 202 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. №2 - ЦТП Аб.№1109/052 | | 219/315 | 320,9 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП - Адрес транзита | | 200 | 3,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №925/7 - кам. кам. №1 | | 273/400 | 89 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №938 - ЦТП | | 250 | 76,9 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/053 - аб. 07-05-1109/053 | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №940/1 - ЦТП | | 250 | 54 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №924 - аб. 07-05-1109/056 | | 200 | 38,3 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/056 - аб. 07-05-1109/056 | | 200 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | камера №2 - ЦТП Аб.№1109/058 | | 273/400 | 27,03 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/058 - аб. 07-05-1109/058 | | 250 | 3,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №942/1 - ЦТП | | 250 | 25 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №914//12 - точка №1 | | 273/400 | 11 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка №1 - камера №1 | | 273/400 | 26 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера №1 - ЦТП | | 273/400 | 14,05 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 250 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера Т/с №917 - Голубинская ул.,д.2 | | 200 | 6,87 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по - Голубинской ул.,д.2 | | 150 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 100 | 1,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 150 | 6,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с № 914/9А - ИТП аб.№ 07-05-1109/072 | | 100 | 76,62 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ИТП | | 100 | 3,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. №914/11 - аб. 07-05-1109/076 | | 108/180 | 205,5 | Канальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1109/076 - аб. 07-05-1109/076 | | 108/180 | 6,5 | Транзит по зданию | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-26 | камера №1 - точка №8 | | 108/180 | 50,23 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка №8 - тепловой пункт Ясногорская ул. д.19 | | 108/180 | 5,18 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Ясногорская ул., д.19 - Адрес транзита | | 108/180 | 4,2 | Транзит по зданию | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1411 - Коктебельская ул., д.4А | | 250 | 173 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | Коктебельская ул., д.4А - аб. 07-05-1114/001 | | 250 | 55 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/001 - аб. 07-05-1114/001 | | 250 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. т\с №1423 - пром.кам. №б/н | | 250 | 50 | Канальная | ск. ППУ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | пром.кам. №б/н - Куликовская ул., д.3 | | 250 | 167,6 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Куликовская ул., д.3 | | 250 | 10 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Куликовская ул., д.3 - аб. 07-05-1114/002 | | 250 | 58,2 | Канальная | ск. ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/002 - аб. 07-05-1114/002 | | 250 | 11,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/003 - аб. 07-05-1114/003 | | 200 | 0,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по дому - бульв.Дмитрия Донского д.17А | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/004 - аб. 07-05-1114/004 | | 200 | 11 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1402 - тчк. №т.к.А | | 250 | 45,9 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | тчк. А - пром. кам. т/с №б/н | | 250 | 23,6 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | пом.кам. № б/н - Точка №2 | | 250 | 4 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№2 - кам. т52 | | 250 | 11,5 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. т52 - аб. 07-05-1114/005 | | 250 | 19 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/005 - аб. 07-05-1114/005 | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/007 - аб. 07-05-1114/007 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/008 - аб. 07-05-1114/008 | | 200 | 2,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/009 - аб. 07-05-1114/009 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/010 - аб. 07-05-1114/010 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/011 - аб. 07-05-1114/011 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/012 - аб. 07-05-1114/012 | | 200 | 6 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/013 - аб. 07-05-1114/013 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 25 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/016 - аб. 07-05-1114/016 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/018 - аб. 07-05-1114/018 | | 200 | 4 | Транзит по зданию | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/020 - аб. 07-05-1114/020 | | 125 | 3,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/021 - аб. 07-05-1114/021 | | 100 | 8 | Транзит по зданию | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1406/3 - Старокачаловская ул., д.22, корп.1 | | 80 | 20,7 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | Старокачаловская ул., д.22, корп.1 - аб. 07-05-1114/025 | | 80 | 22,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/025 - аб. 07-05-1114/025 | | 100 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1416 - аб. 07-05-1114/028 | | 200 | 115,27 | Канальная | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1114/028 - аб. 07-05-1114/028 | | 200 | 14,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 31 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | камера №1414 - точка А | | 200 | 60,31 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.к.А - аб. 07-05-1114/030 | | 200 | 82,64 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 13 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. кам. т/с №1708 - Старокачаловская ул., д.1А | | 250 | 18,8 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | Старокачаловская ул., д.1А - аб. 07-05-1117/001 | | 250 | 72,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1117/001 - аб. 07-05-1117/001 | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам.т/с №1701 - точка А | | 219/315 | 2,5 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 65,38 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - Знаменские Садки ул., д.7Б | | 219/315 | 31,74 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | ул. Знаменские Садки, д.7Б - аб. 07-05-1117/002 | | 200 | 35 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1117/002 - аб. 07-05-1117/002 | | 200 | 6,6 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1707/1 - тчк. №т.А | | 200 | 256,7 | Канальная | ск. ППУ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - бульв. Дмитрия Донского, д.9А | | 250 | 58,4 | Канальная | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию бульв. Дмитрия Донского, д.9А | | 250 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1707/1 - Старокачаловская ул., д.3А | | 250 | 36,7 | Канальная | ППМ | 1990 |
| ТЭЦ-26 | транзит по дому - Старокачаловская ул., д.3А | | 250 | 70 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1117/005 - аб. 07-05-1117/005 | | 250 | 8,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1702 - тчк. №А | | 219/315 | 1,86 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №Б | | 219/315 | 55,29 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - тчк. №В | | 219/315 | 38,77 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №В - тчк. №Г | | 219/315 | 71,39 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Г - ул. Знаменские Садки, д.5Б | | 219/315 | 13,84 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | ул. Знаменские Садки, д.5Б - аб. 07-05-1117/006 | | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1117/006 - аб. 07-05-1117/006 | | 200 | 3,3 | Транзит по зданию | Минвата | 1990 |
| ТЭЦ-26 | кам. к1703 - ул. Знаменские Садки, д.1Б | | 250 | 92 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | ул. Знаменские Садки, д.1Б - аб. 07-05-1117/007 | | 250 | 43,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1117/007 - аб. 07-05-1117/007 | | 250 | 9,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/001 - аб. 07-05-1118/001 | | 200 | 10,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/002 - аб. 07-05-1118/002 | | 200 | 10,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 26,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2004 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 18,6 | Транзит по зданию | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/005 - аб. 07-05-1118/005 | | 200 | 8,7 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1812/3 - кам. №1812/6 | | 300 | 105 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1812/6 - кам. камера т/с № 1812/7 | | 300 | 45 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. №1812/3 - кам. № КУ-17 | | 300 | 45 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. № КУ-17 - тчк. №А | | 300 | 15 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А - тчк. №Б | | 300 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - тчк. №5 | | 300 | 5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1812/7 - точка В | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 200 | 10 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 200 | 20 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка №17 | | 300 | 4,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | камера т/с № 1812/7 - точка Е | | 300 | 118 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - точка Ж | | 300 | 18 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка Ж - точка З | | 300 | 32 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка З - камера т/с № 1812/8 | | 300 | 28 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№1 - кам. камера т/с № 1812/8 | | 159/250 | 6,4 | Футляр | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№1 - тчк. №тчк.№2 | | 159/250 | 63,7 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№2 - тчк. №тчк.№3 | | 159/250 | 10 | Футляр | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тчк.№3 - тчк. №тчк.№4 | | 159/250 | 34,6 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - ЦТП | | 159/250 | 0,7 | Футляр | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/014 - аб. 07-05-1118/014 | | 150 | 14 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/020 - аб. 07-05-1118/020 | | 200 | 9,2 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/021 - аб. 07-05-1118/021 | | 200 | 12 | Транзит по зданию | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-05-1118/022 - аб. 07-05-1118/022 | | 200 | 13,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-26 | точка 1 - тепловой пункт 07-06-1118/007 | | 219/315 | 153,99 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 1 - тепловой пункт 07-06-1118/024 | | 108/180 | 4,2 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по - ЦТП 07-09-1107/016 | | 200 | 17 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | кам. 731 - аб. 07-09-1107/016 | | 200 | 61,9 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | Балаклавский пр-т, д.4, к.8 - точка 1 | | 200 | 36,89 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | точка 1 - тепловой пункт 07-09-1107/018 | | 200 | 21,2 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | Транзит по - ЦТП 07-09-1107/018 | | 200 | 39,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | кам. 726 - Балаклавский просп., д.4, корп.8 | | 200 | 40,64 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | транзит по зданию Балаклавский просп., д.4, корп.8 | | 200 | 33,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | точка t 14 (36) - точка А1 | | 219/315 | 9,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | тчк. №А1 - тчк. №т.А | | 219/315 | 1,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 7,15 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 56,45 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 7,15 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 23,9 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 219/315 | 8,35 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - ЦТП № 07-11-001 | | 219/315 | 41,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-001 | | 200 | 10,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.259 - тчк. №т.А | | 219/315 | 46,91 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 7 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 20,16 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 7,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 7 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - ЦТП № 07-11-002 | | 219/315 | 54,6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-002 | | 200 | 12,7 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.t11 - тчк. №А | | 159/250 | 58,48 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 159/250 | 59,86 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 159/250 | 8 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - ЦТП № 07-11-003 | | 159/250 | 7,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП№ 07-11-003 | | 150 | 13,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 8,2 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 49,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 6,5 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 73,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - ЦТП № 07-11-004 | | 219/315 | 18,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-004 | | 200 | 7 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №тепловой ввод - тчк. №т.А | | 219/315 | 61,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А1 - точка А | | 219/315 | 29,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 8,1 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 9,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 8,5 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 219/315 | 8,2 | Футляр | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - ЦТП № 07-11-005 | | 219/315 | 12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-005 | | 200 | 7,65 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т.266 - тчк. №А1 | | 219/315 | 10,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.Г - тчк. №т.Д | | 219/315 | 35,8 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 23 а2 (1) - точка А | | 219/315 | 32,85 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 7,6 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 120,1 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 9,4 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д1 | | 219/315 | 46,45 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д1 - точка Д | | 219/315 | 3,65 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 219/315 | 15,45 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - ЦТП № 07-11-006 | | 219/315 | 17,85 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-006 | | 200 | 8,75 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 265/1 - камера т.1а | | 133/225 | 1,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.1а - точка 2в | | 133/225 | 4,6 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 2в - точка 3 | | 133/225 | 2,2 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - ул. Брусилова, д.15, корп.2 | | 133/225 | 27,6 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ИТП № 07-11-007 | | 125 | 1,15 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - камера т. И | | 159/250 | 3,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.И - точка К | | 159/250 | 31,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка К - точка Л | | 159/250 | 7,8 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Л - точка Л1 | | 159/250 | 23 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | аб. 07-11-008 - аб. 07-11-008 | | 150 | 9,92 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Л1 - аб. 07-11-008 | | 159/250 | 32,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 261/1 - точка А | | 219/315 | 43,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 8 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 4,6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 9 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 52,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - камера Е | | 219/315 | 2,9 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера Е - точка Ж | | 219/315 | 5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Ж - точка З | | 219/315 | 8,5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка З - точка 3а | | 219/315 | 20,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-009 | | 200 | 4,53 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №3а - аб. 07-11-009 | | 219/315 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | Выход из - ЦТП № 07-11-009 | | 125 | 3 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП 07-11-009 - точка 3 | | 133/225 | 11,59 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - точка 3а | | 133/225 | 6 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 3а - точка 6 | | 133/225 | 13,74 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 6 - ул. Брусилова, д.17, корп.1 | | 133/225 | 22,39 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ИТП № 07-11-010 | | 125 | 1,19 | Транзит по зданию | Минвата | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 125 в/23 - точка А | | 219/315 | 10,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 9,54 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - ЦТП № 07-11-011 | | 219/315 | 16,82 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-011 | | 200 | 5,09 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - тчк. №Б | | 219/315 | 20,1 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - тчк. №т.В | | 219/315 | 98,69 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 196б/32 - точка А | | 219/315 | 59,73 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 8 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - ЦТП № 07-11-012 | | 219/315 | 24,84 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-012 | | 200 | 4,99 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 263а - точка А | | 219/315 | 37,11 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 7,16 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 22,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 7,2 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д1 | | 219/315 | 35,41 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Д1 - точка Д | | 219/315 | 48,47 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 219/315 | 9,5 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - точка Ж | | 219/315 | 41,49 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Ж - точка З | | 219/315 | 8,9 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка З - ЦТП № 07-11-013 | | 219/315 | 18,25 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-013 | | 200 | 4,85 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 205в/29 - точка А | | 219/315 | 24,88 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 17,28 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 9 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 18,36 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 9 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - ЦТП № 07-11-014 | | 219/315 | 44,81 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-014 | | 200 | 7,8 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 12 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - ЦТП №07-11-015 | | 219/315 | 14,91 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-015 | | 200 | 4,73 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.106ж - тчк. №т.А | | 219/315 | 33,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 11,58 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - ЦТП №07-11-016 | | 219/315 | 21,17 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-016 | | 200 | 5,97 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.225д - тчк. №т.А | | 219/315 | 36,23 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 14,25 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 9,41 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 9,7 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - ЦТП № 07-11-020 | | 219/315 | 26,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-020 | | 200 | 9,11 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.216в - тчк. №Т.А | | 219/315 | 13,91 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 302/43 - точка 45 | | 219/315 | 9,36 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 45 - ЦТП №07-11-021 | | 219/315 | 91,37 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-021 | | 200 | 5 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 89г/28 - точка 31 | | 219/315 | 33,44 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 31 - камера 31а | | 133/225 | 2,67 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 31 - точка 32 | | 219/315 | 22 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 32 - точка 33 | | 219/315 | 9,55 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 33 - камера КУ 34 | | 219/315 | 8,54 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера КУ 34 - точка 35 | | 219/315 | 3,44 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 35 - камера т.35а | | 133/225 | 2,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 35 - точка 36 | | 219/315 | 1,14 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 36 - точка 37 | | 159/250 | 7,1 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 37 - точка 40 | | 159/250 | 29,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 40 - точка 41 | | 159/250 | 1,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 41 - точка 42 | | 159/250 | 8,25 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 42 - ЦТП №07-11-022 | | 159/250 | 15,26 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-022 | | 150 | 5,75 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 307/1(14) - точка 17 | | 219/315 | 5,61 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 17 - точка 18 | | 219/315 | 9,55 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 18 - точка 21 | | 219/315 | 32,99 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 21 - точка 22 | | 219/315 | 2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 22 - точка 23 | | 219/315 | 10 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 23 - ЦТП №07-11-023 | | 219/315 | 42,72 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-023 | | 200 | 13,15 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 308/1 - точка А | | 219/315 | 10,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 219/315 | 9 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 219/315 | 19,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 219/315 | 39,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 219/315 | 9,5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - ЦТП №07-11-024 | | 219/315 | 17,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП №07-11-024 | | 200 | 4,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 255(1) - точка А1 | | 108/180 | 11,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка А - точка Б | | 108/180 | 10 | Канальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка Б - точка В | | 108/180 | 55,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка В - точка Г | | 108/180 | 9,5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Г - точка Д | | 108/180 | 91,55 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Д - точка Е | | 108/180 | 12 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Е - ЦТП № 07-11-025 | | 108/180 | 27,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | транзит по - ЦТП № 07-11-025 | | 200 | 4,35 | Транзит по зданию | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №точка А1 - тчк. №т.А | | 108/180 | 77,75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка Н - камера КУ-4 | | 273/400 | 40,86 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | кам. 1822 - аб. 07-11-057 | | 108/180 | 52,85 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 5,9 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 200 | 4,5 | Транзит по зданию | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. т/с №1825 - Джанкойская ул., д.7 | | 133/225 | 488,5 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-26 | Адрес транзита - ЦТП | | 125 | 2 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-26 | камера 1828 - камера 1 | | 426/560 | 1444,9 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | камера 1 - тепловой пункт 07-11-1118/046 | | 219/315 | 35,3 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | т.253/т.1к - КУ-1 | | 89/160 | 16,21 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | КУ-1 - т.3 | | 89/160 | 4,98 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | т.3 - точка 4.1 | | 89/160 | 6,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 4.1 - точка 4 | | 89/160 | 2,62 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - камера т.4к1 | | 57/125 | 1,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - т.7а | | 89/160 | 133,05 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.к7а - точка 7а1 | | 57/125 | 3,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 7а1 - точка 7а2 | | 57/125 | 1,24 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 7а - точка 7б | | 89/160 | 3,73 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 7б - ИТП № 07-11-131 | | 89/160 | 34,64 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.7а - кам. камера т.к7а | | 57/125 | 1,74 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 4/к1 - точка 6 | | 57/125 | 28,97 | Бесканальная | ППУ | 1945 |
| ТЭЦ-26 | точка 6 - точка 6/1 | | 57/125 | 2,09 | Бесканальная | ППУ | 1945 |
| ТЭЦ-26 | точка 6/1 - точка 8 | | 57/125 | 34,11 | Канальная | ППУ | 1945 |
| ТЭЦ-26 | точка 8 - точка 14 | | 57/125 | 64,5 | Бесканальная | ППУ | 1945 |
| ТЭЦ-26 | точка 14 - ИТП №07-11-132 | | 57/125 | 16,35 | Канальная | ППУ | 1945 |
| ТЭЦ-26 | точка 155/1 - камера т.2 | | 89/180 | 2,94 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | камера т.2 - точка 2б | | 89/180 | 3,7 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка 2б - точка 4 | | 57/125 | 17,04 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - точка 5 | | 57/125 | 11,6 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка 5 - точка 11а | | 57/125 | 102,83 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-26 | точка 11а - ИТП 07-11-133 | | 57/125 | 9 | Канальная | ППУ | 2013 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 49/27 - кам. 50/27 | | 400 | 204,2 | Канальная | АПБ | 1977 |
| ТЭЦ-26 | кам. 125/16 - кам. 127/16 | | 400 | 147,8 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-26 | кам. 19/26 - кам. 20/26 | | 600 | 119,27 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. 37/26 - кам. 38/26 | | 500 | 79,9 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-26 | кам. 72/29 - кам. 72а/29 | | 500 | 50 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 72а/29 - кам. 72б/29 | | 500 | 88,7 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 68а/29 - кам. 73/29 | | 400 | 66,1 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 53/25 - кам. 54/25 | | 300 | 95 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | кам. 89/25 - кам. 55/25 | | 200 | 50,5 | Бесканальная | ППУ | 1972 |
| ТЭЦ-26 | кам. 59/24 - кам. 59а/24 | | 300 | 49 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 59а/24 - кам. 60/25 | | 300 | 133 | Бесканальная | ППУ | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 105/15 - кам. 106/15 | | 800 | 122,7 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 72б/29 - ул. Подольских Курсантов, д.12, корп.1, стр.5 | | 500 | 22,8 | Канальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 133/15 - кам. 134/15 | | 400 | 84,5 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. к312 - тчк. №т.36б/26 | | 300 | 5,9 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 132/15 - кам. 133/15 | | 400 | 166,1 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | т.1/28б - т.6 КУ 28 | | 800 | 569,7 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | т.6 КУ 28 - т.12 КУ 29 | | 300 | 115,5 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | т.А - т.13 Узел 2 | | 600 | 329,02 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | т.13 Узел 2 - т.21/1 | | 600 | 364,1 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | т.37/1 - Узел 1 | | 600 | 117,9 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | Узел 1 - Узел 3 | | 600 | 252,4 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | Узел 3 - т.А | | 600 | 160 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | Узел 3 - КУ-23 | | 300 | 201,65 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.А - тчк. №Б | | 800 | 14,4 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Б - кам. тк.107/13 | | 800 | 168,9 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-26 | т.21/1 - КП №1812/1 | | 600 | 356,8 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | КП №1812/1 - КУ-60 | | 600 | 64 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | КУ-29 - КУ-21 | | 300 | 162 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | КУ-21 - КУ-22 | | 300 | 86 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | КУ-22 - КУ-23 | | 300 | 476,4 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | КУ-22 - т.19 | | 200 | 182,6 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | КП№1812/1 - КУ-14 | | 300 | 293,6 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | КУ-14 - КУ-15 | | 300 | 250 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | КУ-15 - т.5 | | 300 | 88 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | т.18а - КУ-10 | | 200 | 142 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | ЦТП №1,2,4 - ЦТП№6,8,9 | | 200 | 421,22 | Канальная | Минвата | 1994 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | камера 1824/а - точка 5а | | 500 | 9,8 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 5а - точка 5б | | 500 | 37,45 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 5б - камера т.8 | | 500 | 199,2 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.8 - точка 10 | | 500 | 61,65 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 10 - точка 11 | | 500 | 62 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 11 - точка 12а | | 500 | 23,85 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 12а - камера т.15/1 | | 500 | 86,4 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.15/1 - точка 18 | | 500 | 75,2 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 18 - точка 19 | | 500 | 25,5 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 19 - точка 19/1 | | 500 | 25,3 | Канальная | АПБ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 19/1 - точка 20 | | 530/750 | 1,25 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 20 - камера т.23/1 | | 530/750 | 106 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.23/1 - точка 23/2 | | 530/750 | 42,9 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 23/2 - точка 30 | | 530/750 | 238,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 30 - точка 31 | | 530/750 | 7,75 | Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 31 - камера т.34 | | 530/750 | 50,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.34 - точка 39/2 | | 530/750 | 102,6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 39/2 - камера т.39 | | 530/750 | 2,65 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.39 - точка 39/1 | | 530/750 | 2,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 39/1 - точка 41/1 | | 530/750 | 30,75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 41/1 - точка 41/2 | | 530/750 | 5,3 | Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 41/2 - точка 43/1 | | 530/750 | 164,85 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 43,/1 - точка 43/2 | | 530/750 | 7 | Футляр | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 43/2 - камера т.49/1 | | 530/750 | 257,6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.49/1(49А) - точка 60А | | 530/750 | 259,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 60А - точка 65 | | 530/750 | 190,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 65 - точка 66 | | 530/750 | 28,8 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 66 - точка 2 | | 530/750 | 297,1 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 2 - точка 3 | | 530/750 | 25 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - камера т.5б | | 530/750 | 29,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.5б - камера т.5а | | 530/750 | 3,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.5а - точка 6 | | 530/750 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 32 - камера т.6Г | | 630/800 | 14,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.6Г - камера т.6В | | 630/800 | 2,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 6 - камера т.6Б | | 630/800 | 6,4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.6Б - точка 6А | | 630/800 | 2,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 6А - точка 7 | | 630/800 | 30,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 7 - точка 8 | | 630/800 | 29,3 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 8 - камера см.т.10А | | 630/800 | 40,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера см.т.10А - точка 25 | | 630/800 | 439,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 25 - точка 26 | | 630/800 | 24,6 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 26 - точка 30/100 | | 630/800 | 42,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 30/100 - точка 107 | | 630/800 | 185,99 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 107 - точка 108 | | 630/800 | 29,43 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 108 - точка 110а | | 630/800 | 52,19 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 110а - камера т.109а | | 219/315 | 6,43 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 110а - камера т.110б | | 630/800 | 2,19 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.110б - камера т.110п | | 630/800 | 2,33 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.110п - точка 112 | | 630/800 | 126,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 112 - точка 113 | | 630/800 | 20,94 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 113 - точка 114 | | 630/800 | 10,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 114 - точка 115б | | 630/800 | 25,55 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 115б - точка 127б | | 630/800 | 374,07 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 127б - точка 127а | | 630/800 | 10,15 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 127а - камера т.132а | | 630/800 | 152,92 | Бесканальная | ППУ | |
| ТЭЦ-26 | камера т.132а - точка 132/1 | | 630/800 | 4,02 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 132/1 - точка 4 | | 630/800 | 60,39 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 4 - точка 5 | | 630/800 | 25 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 5 - точка 5а | | 630/800 | 11,05 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 5а - камера т.6 | | 630/800 | 2,45 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.6 - точка 7/180 | | 630/800 | 3,19 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 7/180 - камера т.8 | | 630/800 | 3,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.8 - камера т.8а | | 630/800 | 3,16 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.8а - точка 12 | | 630/800 | 20,01 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 12 - точка 13 | | 630/800 | 15,7 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 13 - точка 14а | | 630/800 | 27,24 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 14а - точка 17 | | 630/800 | 91,06 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 17 - камера т.17а | | 426/560 | 3,41 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.17а - точка 18а1 | | 426/560 | 8,75 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 18а1 - точка 18а2 | | 426/560 | 8 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 18а2 - точка 18а | | 426/560 | 9,23 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 18а - точка 18б | | 426/560 | 8,26 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 18б - точка 18в | | 426/560 | 18,7 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 18в - камера т.243а | | 426/560 | 11,55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 17 - точка 22а | | 630/800 | 67,74 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 22а - точка 22б | | 630/800 | 14,05 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 22б - точка 23а | | 630/800 | 3,55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 23а - камера т.23а1 | | 219/315 | 5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.23а1 - точка 23а2 | | 219/315 | 5,26 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 23а - точка 27 | | 630/800 | 144,85 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 27 - точка 28 | | 630/800 | 13,5 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 28 - камера т.30а | | 630/800 | 8,11 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.30а - точка 31а | | 630/800 | 15,35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 31а - точка 31б | | 630/800 | 7,2 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 31б - точка 33 | | 630/800 | 11,16 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 33 - камера т.34 | | 630/800 | 2,51 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.34 - точка 35 | | 630/800 | 3,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 35 - камера т.35а1 | | 630/800 | 5,62 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.35а1 - точка 244а | | 630/800 | 13,69 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 244а - точка т.246а | | 630/800 | 6,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 246а - точка 246 | | 630/800 | 21,1 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 246 - камера т.247 | | 630/800 | 9,09 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 35 - камера т.35а | | 630/800 | 3,25 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка т.35а - камера 35б | | 630/800 | 2,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.35б - точка 36а | | 630/800 | 11,42 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 36а - точка 36б | | 630/800 | 7,2 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 36б - точка 36б1 | | 630/800 | 15,12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 36б1 - точка 36б2 | | 630/800 | 12,9 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 36б2 - точка 38 | | 630/800 | 87,42 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 38 - точка 38а | | 630/800 | 17,01 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 38а - точка 39 | | 630/800 | 20,64 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-26 | точка 39 - точка 40а | | 630/800 | 34,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 40а - камера т.45/1 | | 630/800 | 153,39 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 38 - камера т.180 | | 426/560 | 5,25 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.180 - точка 186а | | 426/560 | 170,15 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 186а - точка 186б | | 426/560 | 12,7 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 186б - точка 187 | | 426/560 | 6,67 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 187 - камера т.187а1 | | 219/315 | 3,11 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.187а1 - точка 264б | | 219/315 | 28,61 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 264б - точка 265 | | 219/315 | 5,89 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 265 - камера т.266 | | 219/315 | 4,33 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 187 - точка 187а | | 426/560 | 17,23 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 187а - камера т.187а2 | | 219,1/315 | 3,26 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.187а2 - точка 260 | | 219/315 | 5,04 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | точка 260 - точка 260а | | 219/315 | 20,46 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 260а - точка 261 | | 219/315 | 6,9 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 187а - точка 191в | | 426/560 | 66,72 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 191в - точка 191б | | 426/560 | 11,8 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 191б - точка 191а | | 426/560 | 6,12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 191а - камера т.191а1 | | 219/315 | 3,22 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.191а1 - точка 191а2 | | 219/315 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 191а - точка 194а | | 426/560 | 111,72 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 194а - камера т.194б | | 426/560 | 17,5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера 194б - точка 133 | | 426/560 | 5 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 133 - точка 133в | | 630/800 | 4,71 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 133в - камера т.133а | | 630/800 | 3,36 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.133а - точка 133д | | 630/800 | 2,87 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 133д - точка 132а | | 630/800 | 5,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 132а - точка 131а | | 630/800 | 31,95 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 131а - точка 130а | | 630/800 | 35,87 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка т.133 - камера т.136 | | 630/800 | 64,99 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.136 - точка 136а | | 630/800 | 11,1 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 136а - точка 136б | | 630/800 | 10,83 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 136б - точка 142а | | 630/800 | 171,75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 142а - точка 142б | | 630/800 | 17 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 142б - точка 145а | | 630/800 | 52,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 145а - точка 145б | | 630/800 | 10,97 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 145б - точка 146 | | 630/800 | 20,19 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 146 - точка 148 | | 630/800 | 18,93 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 148 - камера т.148а | | 89/160 | 3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.148а - точка 254а | | 89/160 | 17,15 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 254а - точка 255а | | 89/160 | 20,8 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 255а - точка 255 | | 89/160 | 9,1 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 148 - точка 152а | | 630/800 | 46,68 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 152а - точка 152б | | 630/800 | 10 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 152б - точка 154 | | 630/800 | 56,68 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 154 - камера т.154а | | 108/180 | 2,65 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.154а - точка 256а | | 108/180 | 4,2 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 256а - точка 257а | | 108/180 | 21,05 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 257а - точка 257 | | 108/180 | 5,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 154 - точка 155 | | 630/800 | 13,78 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 159а - камера т159а1 | | 108/180 | 3,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.159а1 - точка t11 | | 108/180 | 3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 163а - камера т.163а1 | | 273/400 | 3,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т163а1 - камера т.t12 | | 273/400 | 16,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.t12 - точка т.259а | | 273/400 | 7,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 259а - камера т.t13 | | 108/180 | 3,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 259а - точка 259 | | 219/315 | 6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 169а - камера т.169а1 | | 219/315 | 2,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.169а1 - точка т.t14 | | 219/315 | 2,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.180в - камера т.180г | | 630/800 | 4,65 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 45/1 - точка 3 | | 630/800 | 12,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 3 - точка 4а | | 630/800 | 21,3 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 4а - точка 9 | | 630/800 | 79,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 9 - камера т.9а | | 426/560 | 3,1 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.9а - точка 10 | | 426/560 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 10 - точка 10а | | 426/560 | 5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 10а - точка 196а | | 426/560 | 47,6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 196а - камера т.196а1 | | 219/315 | 4,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.196а1 - точка 196б | | 219/315 | 5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 196а - точка 196 | | 426/560 | 30,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 196 - камера т.196в | | 219/315 | 3,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.196в - точка 262 | | 219/315 | 5,6 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 262 - точка 263а | | 219/315 | 10 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 263а - точка 263 | | 219/315 | 1,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 196 - точка 205а | | 426/560 | 205,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 205а - камера т.205а1 | | 219/315 | 3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.205а1 - точка 205б | | 219/315 | 5,9 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 205б - точка 205г | | 219/315 | 10 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 205г - точка 205в | | 219/315 | 1,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 205а - точка 209а | | 426/560 | 94 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 209а - точка 209б | | 426/560 | 11 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 209б - точка 210 | | 426/560 | 79,9 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 210 - камера т.212а | | 426/560 | 33 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.212а - точка 213/121 | | 426/560 | 2,8 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 213/121 - точка 125а | | 630/800 | 156 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 125а - точка 125б | | 630/800 | 11 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 125б - точка 125 | | 630/800 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 125 - камера т.125г | | 219/315 | 3,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.125г - точка 125в | | 219/315 | 3,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 125 - точка 126а | | 630/800 | 29,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 126а - точка 126б | | 630/800 | 11 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 126б - точка 126г | | 630/800 | 33 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 126г - точка 126д | | 630/800 | 11 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 126д - точка 130а | | 630/800 | 110,7 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 9/48а - точка 49а | | 630/800 | 28,82 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 49а - точка 50б | | 630/800 | 32,41 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 50б - точка 50в | | 630/800 | 16,07 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 50в - точка 51б | | 630/800 | 129,28 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 51б - точка 51в | | 630/800 | 10,98 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 51в - точка 51г | | 630/800 | 16,11 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 51г - точка 51е | | 630/800 | 10,99 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 51е - точка 56 | | 630/800 | 156,29 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 56 - точка 57а | | 630/800 | 12,84 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 57а - точка 57а1 | | 630/800 | 11 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 56 - камера т.214а | | 426/560 | 4,78 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.214а - точка 216 | | 426/560 | 58,13 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 216 - камера т.216б | | 219/315 | 4,37 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.216б - точка 216в | | 219/315 | 3,94 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 216 - точка 220б | | 426/560 | 74,32 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 220б - точка 220в | | 426/560 | 11,12 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 220в - точка 220г | | 426/560 | 18,57 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 220г - точка 220е | | 426/560 | 10,95 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 220е - точка 225 | | 426/560 | 82,65 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 225 - камера т.225г | | 219/315 | 3,82 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.225г - точка 225д | | 219/315 | 4,41 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 225 - точка 225а | | 426/560 | 20,89 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 225а - точка 225б | | 426/560 | 10,96 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 225б - точка 229а | | 426/560 | 89,08 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 229а - камера т.229б | | 273/400 | 3,66 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.229б - точка 300 | | 273/400 | 8,66 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 300 - точка 300а | | 273/400 | 11,01 | Канальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 300а - точка 300в | | 273/400 | 9,72 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 229а - точка 233а | | 426/560 | 98,98 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 233а - точка 233б | | 426/560 | 10,97 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 233б - точка 240 | | 426/560 | 133,83 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 240 - камера т.241а | | 426/560 | 22,83 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.241а - точка 242 | | 426/560 | 4,89 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 242 - камера т105а | | 630/800 | 4,18 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 104 - точка 103б | | 426/560 | 29,49 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 103б - точка 103а | | 426/560 | 15,7 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 242 - камера т.106в | | 630/800 | 2,97 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.106в - камера 106а | | 630/800 | 6,55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.106а - точка 106 | | 630/800 | 21,78 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 106 - камера т.106д | | 219/315 | 4,35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.106д - точка 106ж | | 219/315 | 5,3 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 106 - точка 109а | | 630/800 | 115,93 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 109а - точка 109б | | 630/800 | 2,66 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 109б - точка 109в | | 630/800 | 10,84 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 109в - точка 113а | | 630/800 | 127,62 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 113а - камера т.113б | | 219/315 | 2,12 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.113б - точка 267 | | 219/315 | 7,06 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 267 - точка 268 | | 219/315 | 19,16 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 268 - точка 268б | | 219/315 | 12,13 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 113а - точка 118 | | 630/800 | 118,73 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 118 - камера т.117 | | 219/315 | 2,6 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | камера т.117 - точка 117а | | 219/315 | 5,33 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 120а1 - точка 120а/121 | | 630/800 | 12,22 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | точка 103а/103 - точка 100 | | 426/560 | 75,53 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 100 - камера т.100а | | 219/315 | 2,41 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.100а - точка 100в | | 219/315 | 6,27 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 100 - точка 98 | | 426/560 | 17,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 98 - точка 97 | | 426/560 | 17,83 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 97 - точка 95а | | 426/560 | 46,3 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 95а - камера т.252а | | 219/315 | 2,41 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.252а - точка 252в | | 219/315 | 7,51 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 252в - точка 252г | | 219/315 | 17 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 252г - точка 253 | | 219/315 | 10,39 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 95а - точка 92а | | 426/560 | 75,02 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 92а - точка 92б | | 426/560 | 10,94 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 92б - точка 90а | | 426/560 | 50,83 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.90 - точка 91б | | 219/315 | 5,23 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 91б - точка 91в | | 219/315 | 17 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 91в - точка 251 | | 219/315 | 13,06 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 89б - камера т.89в | | 219/315 | 3,27 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.89в - точка 89г | | 219/315 | 2,41 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 87а - точка 87б | | 325/450 | 10,94 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 87б - камера т.86а | | 325/450 | 66,5 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | камера т.86а - точка 84а | | 325/450 | 51,75 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 84а - точка 84б | | 325/450 | 10,94 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 84б - точка 83а | | 325/450 | 30,98 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 83а - точка 83б | | 325/450 | 10,94 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 83б - точка 80а | | 325/450 | 112,04 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 80а - точка 80 | | 325/450 | 12,54 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка т.57а1/57а2 - камера т.65Е | | 630/800 | 151,48 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.65Е - камера т.65Б | | 630/800 | 6,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.65Б - точка 64 | | 630/800 | 4,35 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 64 - камера т.64а | | 630/800 | 4,19 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.64а - точка 249а | | 630/800 | 14,75 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 249а - точка 249б | | 630/800 | 21,88 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 249б - камера т.249 | | 630/800 | 6,91 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 64 - камера т.65 | | 630/800 | 8,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.65 - точка 65г | | 630/800 | 2,55 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 65г - точка 66 | | 630/800 | 8,23 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 66 - точка 67/1 | | 325/450 | 11,9 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 67/1 - точка 67/2 | | 325/450 | 8,5 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 67/2 - точка 68/1 | | 325/450 | 37,82 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 68/1 - точка 68/2 | | 325/450 | 11,5 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 68/2 - точка 72/1 | | 325/450 | 145,09 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 72/1 - точка 72/2 | | 325/450 | 11 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 72/2 - точка 72а | | 325/450 | 6,55 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 72а - камера т.72а1 | | 273/400 | 5,39 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.72а1 - точка 303а | | 273/400 | 27,01 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 303а - точка 307 | | 273/400 | 21,77 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 307 - камера т.307а | | 159/250 | 2,41 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.307а - точка 307/1 | | 159/250 | 4,38 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | точка 307 - камера т.308а | | 273/400 | 19,7 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера т.308а - точка 308 | | 273/400 | 5,45 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 72а - точка 72/3 | | 325/450 | 6,06 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 72/3 - точка 72/4 | | 325/450 | 11 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 72/4 - точка 75/1 | | 325/450 | 140,23 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 75/1 - точка 75/2 | | 325/450 | 11 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 75/2 - точка 75/3 | | 325/450 | 12,78 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 75/3 - точка 75/4 | | 325/450 | 11 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | точка 75/4 - камера 79а | | 325/450 | 36,83 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | камера 79а - точка 80 | | 325/450 | 117,16 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-26 | кам. 92/22 - кам. 93/22 | | 800 | 157,75 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-26 | РТС Красный Строитель - кам. 1/29 | | 600 | 22,3 | Канальная | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 94/22 - кам. 95/22 | | 1000 | 18,75 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 167/26 - кам. 176/26 | | 400 | 92,15 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-26 | кам. 167/26 - кам. 25/26 | | 400 | 319,6 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-26 | кам. 18/26 - кам. 19/26 | | 600 | 54,2 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. 20/26 - кам. 21/26 | | 600 | 127,2 | Канальная | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. 24/26 - кам. 25/26 | | 500 | 44,1 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 33/26 - кам. 34/26 | | 500 | 89,3 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.155 - тчк. №155/1 | | 630/800 | 63,52 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №155/1 - тчк. №т.159а | | 630/800 | 62,13 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.159а - тчк. №т.163а | | 630/800 | 147,31 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. 35/26 - кам. 36/26 | | 500 | 84,4 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.163а - тчк. №т.163г | | 630/800 | 25,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | точка 163в - точка 163г | | 630/800 | 10 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.163г - тчк. №168 | | 630/800 | 90,85 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №168 - тчк. №т.169а | | 630/800 | 63,77 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.169а - тчк. №т.169б | | 630/800 | 2,95 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | РТС Красный Строитель - кам. 1/29 | | 700 | 53,7 | Канальная | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 36/26 - кам. 37/26 | | 500 | 79,25 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.169б - тчк. №т.169в | | 630/800 | 9,5 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.169в - тчк. №т.177а | | 630/800 | 151,92 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.177а - тчк. №т.177б | | 630/800 | 10,7 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.177б - тчк. №т.179а | | 630/800 | 81,87 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.179а - тчк. №т.179б | | 630/800 | 11,8 | Канальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.179б - кам. камера т.180в | | 630/800 | 73,44 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т.180г. - тчк. №т.7/180 | | 630/800 | 4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 39/26 - кам. 40/26 | | 500 | 176,1 | Надземная | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 41/26 - кам. 41а/26 | | 300 | 19,4 | Канальная | АПБ | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т.105а - тчк. №105 | | 630/800 | 1,43 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №105 - тчк. №104 | | 630/800 | 1,28 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 46/27 - кам. 47/27 | | 400 | 97 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 47/27 - кам. 48/27 | | 400 | 151,7 | Канальная | АПБ | 1993 |
| ТЭЦ-26 | тчк. № - тчк. №т.120а | | 630/800 | 73,89 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.120а - тчк. №т.120а1 | | 630/800 | 15,62 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 1/29 - кам. 2/29 | | 1200 | 138,8 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.90а - кам. камера т.90 | | 219/315 | 2,41 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.90а - тчк. №т.89б | | 325/450 | 13,41 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №т.89б - тчк. №т.87а | | 325/450 | 42,81 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-26 | кам. 5/28 - кам. 57/28 | | 500 | 134,24 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 2/29 - кам. 3/28 | | 1200 | 138,8 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 3/28 - кам. 4/28 | | 1200 | 132,1 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 4/28 - кам. 5/28 | | 1200 | 125,4 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 75/29 - кам. 75а/29 | | 300 | 10 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 5/28 - кам. 6/28 | | 1200 | 153,8 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 6/28 - кам. 7/28 | | 1200 | 150 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-26 | кам. 5/28 - тчк. №т.А(25) | | 300 | 50,5 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 51/25 - кам. 53/25 | | 300 | 181,34 | Канальная | Минвата | 1989 |
| ТЭЦ-26 | кам. 54/25 - Дорожная ул., д.24, корп.1 | | 200 | 30,3 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-26 | кам. 7/28 - кам. 8/28 | | 1200 | 142,5 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 8/28 - кам. 9/24 | | 1200 | 111,3 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 9/24 - кам. 10/24 | | 1200 | 65 | Канальная | Минвата | 1971 |
| ТЭЦ-26 | кам. 10/24 - кам. 11/24 | | 1200 | 120,5 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 11/24 - кам. 12/24 | | 1200 | 127,6 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | тчк. №Т.33 - тчк. №Т.32 | | 630/800 | 19,5 | Канальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. камера т.6 В - тчк. №Т.6 | | 630/800 | 3,2 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-26 | кам. 16/24 - кам. 62/25 | | 300 | 69 | Канальная | Минвата | 1991 |
| ТЭЦ-26 | кам. 12/24 - кам. 13/24 | | 1200 | 136 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 21/26 - кам. 21а/26 | | 400 | 26,8 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. 21а/26 - кам. 21б/26 | | 400 | 24,9 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. 21б/26 - кам. 77/26 | | 400 | 39 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. 77/26 - кам. 78/26 | | 400 | 108,6 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-26 | кам. 13/24 - кам. 14/24 | | 1200 | 113,1 | Канальная | Минвата | 1995 |
| ТЭЦ-26 | кам. 85/26 - кам. 86/26 | | 200 | 62,5 | Бесканальная | ППУ | 1996 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-26 | кам. 103/15 - кам. 104/15 | | 800 | 175,6 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-26 | кам. 14/24 - кам. 15/24 | | 700 | 166,1 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 15/24 - кам. 16/24 | | 700 | 67,5 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-26 | кам. 76а/26 - кам. 76/26 | | 200 | 51,9 | Канальная | Минвата | 1983 |

# Г.13 Тепловые сети ПАО «МОЭК» от ТЭЦ-27

Таблица Г.13 – Параметры тепловых сетей от ТЭЦ-27

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к101 | к102 | 1400 | 166,15 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к102 | к102а | 1400 | 142,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к102а | к102б | 1400 | 70,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к102б | к102в | 1400 | 91,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к102в | к103 | 1400 | 139,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к103 | к105 | 1400 | 1021,76 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к105 | к106 | 1400 | 1677,84 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к106 | т232 | 1400 | 41,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к107 | к108 | 1400 | 217,90 | Проходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к108 | к109 | 1400 | 129,25 | Проходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к109 | к110 | 1200 | 520,31 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к109 | к3146/6 | 800 | 426,20 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к110 | к111 | 1200 | 145,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к111 | к112 | 1200 | 94,69 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к112 | к113 | 1200 | 610,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к113 | к114 | 1200 | 960,07 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к114 | к3021 | 1200 | 332,24 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | т232 | т233 | 1400 | 55,90 | Щитовая проходка/туннель | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | т233 | к107 | 1400 | 32,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | ТЭЦ-27 | Ут1а | 1200 | 89,75 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут1 | Ут2 | 1400 | 80,95 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут1а | Ут1 | 1400 | 191,90 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут2 | Ут4 | 1400 | 99,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут4 | Ут5 | 1400 | 185,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут5 | Ут6 | 1400 | 180,30 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут6 | Ут8 | 1400 | 103,55 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | Ут8 | к101 | 1400 | 185,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к101 | к301а | 1000, 1400 | 134,45 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к301 | к302 | 1000 | 244,70 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к301а | к301б | 1400 | 326,20 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к301б | к301 | 1000, 1400 | 258,05 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к302 | к303 | 1000 | 586,64 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к303 | к304 | 600 | 128,73 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к304 | к305 | 600 | 176,80 | Полупроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к305 | к306 | 500 | 356,30 | Полупроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к1168 | к421 | 1400 | 80,23 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к303 | к406 | 1400 | 416,59 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к401 | к402 | 1400 | 312,88 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к402 | к403 | 1400 | 273,27 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к403 | к404 | 1400 | 78,23 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к404 | к405 | 1400 | 220,29 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к405 | к405а | 1400 | 1209,37 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к405а | к303 | 1400 | 75,40 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к406 | к407 | 1400 | 295,94 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к407 | к408 | 1400 | 173,65 | Мостовой переход | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к408 | к409 | 1400 | 31,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к409 | к410 | 1400 | 128,22 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к410 | к411 | 1400 | 320,36 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к411 | к412 | 1400 | 137,31 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к412 | к413 | 1400 | 19,94 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к413 | к414 | 1400 | 26,76 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к414 | к415 | 1400 | 212,99 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к415 | к416 | 1400 | 117,88 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к416 | к417 | 1400 | 162,62 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к417 | к418 | 1400 | 159,35 | Надземная на высоких опорах, Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к418 | к419 | 1400 | 43,92 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к419 | к420 | 1400 | 305,46 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к420 | к1168 | 1400 | 50,65 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к421 | к422 | 1400 | 239,84 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к422 | к423 | 1400 | 509,84 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к423 | к424 | 1400 | 530,16 | Надземная на высоких опорах, Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к424 | к425 | 1400 | 91,41 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к425 | к426 | 1400 | 19,78 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к426 | к427 | 1400 | 311,04 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к427 | к428 | 1400 | 3,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | ут1 | к401 | 1400 | 167,89 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к2801 | к2802 | 700, 800 | 246,00 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к2801 | к3131 | 800 | 397,67 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к2802 | к2803 | 800 | 117,90 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к2803 | к2803/1 | 500 | 39,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к2803 | к2804 | 800 | 184,50 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к2803/1 | к2803/1а | 300 | 200,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/1 | к2803/7 | 300 | 31,50 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к2803/11 | к2803/12 | 300 | 244,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/12 | к2803/18 | 300 | 81,50 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-27 | к2803/12 | к3136/3 | 500 | 328,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1986 |
| ТЭЦ-27 | к2803/14 | к2803/14а | 300 | 13,80 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/14 | к2803/14б | 250 | 19,73 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/14а | к2803/2 | 300 | 115,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/15 | к2803/16 | 300 | 218,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к2803/16 | к2803/17 | 300 | 37,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к2803/17 | аб0928/009 | 150 | 40,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к2803/17 | т2 | 300 | 34,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-27 | к2803/17а | к2803/19 | 300 | 38,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к2803/1а | к2803/14 | 300 | 44,70 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/2 | аб0928/001 | 200 | 17,85 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/2 | к2803/2а | 300 | 13,61 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/2 | к2803/3 | 300 | 98,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/2а | к2803/15 | 300 | 218,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к2803/3 | к2803/4 | 300 | 164,70 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/4 | к2803/4а | 300 | 383,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/4 | к2803/4б | 200 | 24,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/4а | к2803/5 | 300 | 237,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к2803/5 | к2803/6 | 300 | 44,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к2803/6 | к3136/2 | 300 | 49,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к2803/7 | к2803/7а | 300 | 49,80 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к2803/7а | к2803/8 | 300 | 61,00 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к2803/8 | к2803/9 | 300 | 173,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2803/9 | к2803/11 | 300 | 301,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к2804 | к2805 | 800 | 239,00 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к2805 | к2806 | 800 | 271,80 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к2806 | к2807 | 800 | 362,50 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к533а | к2807 | 800 | 1,00 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | т2 | к2803/17а | 300 | 34,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3001 | к3001/1а | 400 | 53,20 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3001 | к3002 | 1000 | 137,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3001/1 | аб0930/035 | 200 | 7,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3001/1 | к3001/2 | 400 | 88,10 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-27 | к3001/1а | к3001/1 | 400 | 41,95 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3001/2 | к3001/3 | 400 | 120,40 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-27 | к3001/3 | аб0930/077 | 100 | 49,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-27 | к3001/3 | к3006/5 | 300 | 124,84 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3001а | к3001 | 1000 | 164,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-27 | к3002 | к3002/1 | 400 | 57,65 | Проходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3002 | к3003 | 1000 | 183,12 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3002/1 | к3002/2 | 400 | 51,46 | Гильза/Футляр, Проходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3002/2 | к3002/3 | 400 | 250,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3002/3 | к3002/3а | 400 | 105,46 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3002/3а | к3002/3б | 200 | 10,00 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3002/3а | к3002/4 | 400 | 30,65 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3002/4 | к3002/5 | 400 | 153,30 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3002/5 | к3002/6 | 400 | 169,71 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3002/6 | к3002/7 | 400 | 59,95 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3003 | к3004 | 1000 | 298,96 | Проходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-27 | к3004 | к3004а | 1000 | 38,44 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3004а | к3005 | 1000 | 19,10 | Проходной канал | Маты из минваты | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3005 | к3005/1 | 500 | 85,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005 | к3006 | 1000 | 215,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3005/1 | к3005/2 | 500 | 135,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/10 | к3005/29 | 300 | 226,90 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к3005/10 | к3005/33 | 150 | 204,50 | Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3005/11 | т9 | 300 | 39,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3005/12 | к3005/13 | 400 | 50,50 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к3005/12 | к3005/14 | 400 | 92,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/13 | к3005/31 | 400 | 301,20 | Непроходной канал | АПБ | 1985 |
| ТЭЦ-27 | к3005/14 | к3005/15 | 400 | 106,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/15 | к3005/16 | 400 | 253,65 | Непроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/16 | к3005/17 | 300 | 144,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/17 | к3005/18 | 250 | 268,75 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3005/2 | к3005/3 | 500 | 68,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/20 | к3005/21 | 300 | 137,30 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3005/20 | к3005/30 | 300 | 442,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3005/20 | к3005/32 | 500 | 245,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3005/22 | т5 | 300 | 155,25 | Надземная на низких опорах, Непроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-27 | к3005/29 | к3005/30 | 300 | 605,00 | Непроходной канал | АПБ | 1990 |
| ТЭЦ-27 | к3005/3 | к3005/4 | 500 | 67,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/31 | к3005/32 | 400 | 111,91 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3005/4 | к3005/11 | 300 | 206,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3005/4 | к3005/5 | 500 | 60,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/5 | к3005/5а | 500 | 81,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/5а | к3005/6 | 500 | 76,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/6 | к3005/7 | 500 | 163,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/7 | к3005/32 | 500 | 7,60 | Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3005/7 | к3005/8 | 500 | 79,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/8 | к3005/9 | 500 | 103,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3005/9 | к3005/10 | 500 | 103,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3006 | к3006/1а | 300 | 36,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3006 | к3007 | 1000 | 165,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3006/1 | к3006/2 | 300 | 48,83 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3006/1а | к3006/1 | 300 | 52,72 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3006/2 | к3006/2а | 300 | 122,90 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3006/2а | к3006/3 | 300 | 29,34 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3006/3 | к3006/4 | 300 | 128,63 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3006/5 | к3006/4 | 300 | 43,50 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3007 | к3007/1 | 400 | 95,80 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-27 | к3007 | к3008 | 1000 | 91,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3007/1 | к3007/2 | 400 | 83,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-27 | к3007/2 | к3007/3 | 400 | 68,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-27 | к3007/3 | т11 | 400 | 142,40 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-27 | к3007/4 | к3005/15 | 500 | 70,40 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-27 | к3008 | к3009 | 1000 | 108,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3009 | к3009/1 | 300 | 101,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3009 | к3010 | 1000 | 281,30 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/1 | к3009/2 | 300 | 332,19 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3009/2 | к3009/3 | 300 | 138,20 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3009/2 | к3009/8 | 200 | 20,40 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3009/3 | к3009/4 | 300 | 92,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3009/4 | к3009/4а | 300 | 59,01 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/4а | к3009/5 | 300 | 161,69 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/5 | аб0930/096 | 150 | 30,44 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/5 | к3009/5а | 300 | 6,57 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/5а | к3009/6 | 300 | 7,85 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/6 | к3009/6а | 300 | 91,50 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к3009/6 | т22с | 200 | 17,99 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3009/6а | к3129 | 300 | 57,60 | Непроходной канал | АПБ | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к3009/8 | аб0930/078 | 150 | 96,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-27 | к3010 | к3010а | 1000 | 65,50 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3010а | к3010б | 1000 | 45,00 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3010б | к3011 | 1000 | 72,75 | Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3011 | т26 | 1000 | 217,90 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | к3015 | к3015/1 | 400 | 232,60 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3015 | к3015/5 | 400 | 148,90 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-27 | к3015 | к3016 | 1200 | 76,45 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к3015/1 | к3132/6 | 400 | 200,00 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3015/2 | к3015/3 | 400 | 53,34 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3015/3 | к3015/4 | 400 | 292,74 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3015/4 | к3015/8 | 400 | 133,27 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3015/5 | к3015/6 | 400 | 48,65 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-27 | к3015/6 | к3015/7 | 400 | 496,65 | Непроходной канал | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-27 | к3015/8 | к3015/9 | 400 | 66,64 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3015/9 | к3030 | 400 | 29,46 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3016 | к3017 | 1200 | 143,51 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3017 | к3018 | 1200 | 178,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3018 | к3021 | 1200 | 307,87 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3021 | к3022 | 600 | 69,14 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3022 | к3023 | 600 | 45,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3023 | к3023/1 | 400 | 58,06 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3023 | к3023/40 | 400 | 50,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-27 | к3023 | к3024 | 500 | 113,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3023/1 | к3023/1а | 150 | 18,49 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | к3023/1 | к3023/5 | 400 | 510,81 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | к3023/16 | к3023/17 | 300 | 84,50 | Непроходной канал | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3023/16 | к3023/21 | 400 | 55,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/17 | к3023/17а | 250 | 88,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к3023/17 | к3023/19 | 300 | 157,10 | Бесканальная | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-27 | к3023/17а | аб0930/080 | 100 | 66,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | к3023/17а | к3023/18 | 250 | 106,26 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3023/19 | к3023/20 | 300 | 127,90 | Бесканальная | АПБ | 1999 |
| ТЭЦ-27 | к3023/21 | к3023/21а | 400 | 70,35 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/21а | к3023/21б | 100 | 5,50 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/21а | к3023/22 | 400 | 78,30 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/22 | аб0930/028 | 200 | 13,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/22 | к3023/22а | 300 | 29,15 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/22а | к3023/23 | 300 | 208,95 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/23 | к3023/23а | 200 | 14,90 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/23 | к3023/24 | 300 | 105,20 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/24 | к3023/24а | 200 | 26,60 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/24 | к3023/24б | 300, 400 | 19,62 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/24 | к3023/25 | 200 | 77,87 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/29 | к3023/30 | 400 | 26,50 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3023/30 | к3023/31 | 400 | 183,90 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3023/31 | к3023/32 | 400 | 125,00 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3023/32 | к3023/33 | 400 | 74,10 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3023/33 | к3023/35 | 250 | 204,85 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3023/33 | к3136/16 | 400 | 139,80 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3023/39 | к3023/24б | 400 | 236,20 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3023/40 | к3023/41 | 400 | 103,10 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3023/41 | к3023/39 | 400 | 142,30 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3023/5 | к3023/5а | 400 | 48,34 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | к3023/5 | к3033/6 | 400 | 599,27 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | к3023/5а | к3023/6 | 400 | 76,07 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | к3023/6 | аб0930/083 | 100 | 506,60 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3023/6 | к3023/7 | 400 | 141,00 | Непроходной канал | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3023/7 | к3023/16 | 400 | 178,10 | Бесканальная | АПБ | 1975 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3024 | к3025 | 500 | 169,43 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3025 | к3026 | 500 | 75,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3026 | к3027 | 500 | 76,74 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3027 | к3027а | 400 | 40,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3027 | к3028 | 600 | 48,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3027/2 | к3027/3 | 300 | 114,70 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3027/3 | к3027/3а | 300 | 245,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3027/3а | к3027/4 | 200 | 20,00 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3027а | к3027/2 | 400 | 24,30 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | к3028 | к3029 | 600 | 100,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3029 | к3030 | 600 | 56,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3030 | к3031 | 600 | 112,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3031 | к3032 | 600 | 107,70 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3032 | к3033 | 600 | 109,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3033 | к3033/1 | 400 | 154,40 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3033 | к3034 | 700 | 97,60 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3033/1 | к3033/2 | 400 | 85,30 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3033/2 | к3033/3 | 400 | 59,50 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3033/3 | к3033/4 | 400 | 159,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3033/4 | к3033/5 | 400 | 164,50 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3033/5 | к3033/6 | 400 | 332,40 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3033/6 | к3023/29 | 400 | 19,61 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | к3034 | к3134 | 700 | 86,20 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1972 |
| ТЭЦ-27 | к3126 | к3001а | 1000 | 12,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1977 |
| ТЭЦ-27 | к3132/6 | к3015/2 | 400 | 208,47 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | т10 | к3005/12 | 300 | 170,35 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | т11 | к3007/4 | 400 | 82,35 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-27 | т22с | аб0930/040 | 200 | 7,09 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | т26 | к3015 | 1000 | 148,70 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2010 |
| ТЭЦ-27 | т5 | к3005/23 | 300 | 121,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1998 |
| ТЭЦ-27 | т9 | т10 | 300 | 57,85 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к2803/19 | к3132 | 300 | 106,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1988 |
| ТЭЦ-27 | к3101 | к3101а | 1200 | 89,15 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3101а | к3101б | 1200 | 204,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3101б | к3101в | 1200 | 92,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3101в | к3102 | 1200 | 227,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3102 | к3103 | 1200 | 64,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3103 | к3104 | 1200 | 681,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3104 | к3105 | 1200 | 107,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3105 | к3106 | 1200 | 111,80 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3106 | к3107 | 1200 | 413,00 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3107 | к3108 | 1200 | 130,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3108 | к3156 | 1200 | 318,85 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к3109 | к3110 | 1200 | 438,55 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-27 | к3110 | к3111 | 1000 | 107,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-27 | к3110 | к3111л | 1000 | 299,90 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1981 |
| ТЭЦ-27 | к3111 | к3112 | 1000 | 564,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3111л | к3112л | 1000 | 154,45 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3112 | к3113 | 1000 | 160,50 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-27 | к3112л | к3113л | 1000 | 149,20 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3113 | к3114 | 1000 | 172,60 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1987 |
| ТЭЦ-27 | к3113л | к3114л | 1000 | 277,25 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3114 | к3115 | 1000 | 106,80 | Полупроходной канал | АПБ | 1975 |
| ТЭЦ-27 | к3114л | к3115л | 1000 | 91,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3115 | к3115/1 | 300 | 91,99 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к3115 | к3116 | 1000 | 111,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3115/1 | к3115/3 | 300 | 100,88 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3115/3 | к3115/2 | 300 | 133,54 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3115л | к3116л | 1000 | 308,65 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3116 | к3155 | 1000 | 105,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3116л | к3117л | 1000 | 334,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3117 | к3117а | 1000 | 49,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3117а | к3118 | 1000 | 71,75 | Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3117л | к3118л | 1000 | 249,56 | Полупроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3118 | к3119 | 1000 | 76,25 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3118л | к3119л | 1000 | 86,50 | Полупроходной канал | АПБ | 1979 |
| ТЭЦ-27 | к3119 | к3120 | 1000 | 147,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3120 | к3121 | 1000 | 131,90 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3121 | к3119л | 1000 | 17,10 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3121 | к3122 | 1200 | 111,70 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3122 | к3123 | 1200 | 146,50 | Щитовая проходка/туннель | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3123 | к3124 | 1200 | 82,50 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3124 | к3125 | 1200 | 139,70 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3125 | к3126 | 1200 | 165,50 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3126 | к3127 | 1200 | 144,50 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3127 | к3127а | 1200 | 159,50 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3127а | к3128 | 1200 | 310,20 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3128 | к3128/1 | 300 | 54,69 | Бесканальная, Гильза/Футляр, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3128 | к3128а | 1200 | 18,00 | Полупроходной канал | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | к3128/1 | к3128/2 | 300 | 150,16 | Бесканальная, Непроходной канал, Полупроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3128/2 | к3128/3 | 300 | 102,93 | Бесканальная, Непроходной канал | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3128/3 | к3128/4 | 300 | 130,55 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 1985 |
| ТЭЦ-27 | к3128/4 | к3128/4а | 300 | 50,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128/5 | к3128/5а | 300 | 97,50 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128/5а | к3128/6 | 300 | 25,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128/6а | к3128/6б | 200 | 6,00 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128/6б | к3128/6в | 200 | 68,00 | Надземная на высоких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128/6в | к3128/6г | 200 | 242,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128/6г | к3128/7 | 200 | 24,00 | Надземная на низких опорах | Маты из минваты | 2005 |
| ТЭЦ-27 | к3128а | к3129 | 1200 | 196,50 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3129 | к3130 | 1200 | 69,80 | Непроходной канал | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3130 | к3130/1 | 150 | 24,73 | Проходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-27 | к3130 | к3131 | 1000 | 216,69 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3130/1 | к3130/2 | 150 | 134,71 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-27 | к3130/2 | аб0931/058 | 150 | 16,02 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-27 | к3131 | т10' | 1000, 800 | 285,00 | Непроходной канал, Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3132 | к3132/1 | 400 | 78,00 | Непроходной канал | АПБ | 1994 |
| ТЭЦ-27 | к3132 | к3133 | 1000 | 101,40 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3132/1 | к3132/3 | 400 | 81,60 | Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-27 | к3132/3 | к3132/4 | 400 | 133,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3132/4 | к3132/5 | 400 | 103,95 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3132/5 | к3132/5а | 400 | 143,90 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3132/5а | к3132/6 | 400 | 155,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2003 |
| ТЭЦ-27 | к3132/6 | аб0931/064 | 125 | 67,80 | Гильза/Футляр, Непроходной канал | Маты из минваты | 2006 |
| ТЭЦ-27 | к3133 | к3134 | 1000 | 112,06 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | к3134 | к3134/1 | 300 | 57,30 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |
| ТЭЦ-27 | к3134 | к3135 | 800 | 297,80 | Непроходной канал | АПБ | 1989 |
| ТЭЦ-27 | к3134/1 | аб0931/021 | 200 | 53,75 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1994 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3135 | к3136 | 800 | 239,10 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3136 | к3136/18 | 500 | 60,35 | Непроходной канал, Полупроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3136 | к3136/19 | 500 | 101,04 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-27 | к3136 | к3137 | 800 | 174,40 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3136/1 | к3136/2 | 500 | 233,02 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3136/1 | к3136/24 | 500 | 109,85 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3136/10 | к3136/11 | 400 | 61,30 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/11 | к3136/12 | 400 | 64,90 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/12 | к3136/13 | 400 | 61,60 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/13 | к3136/14 | 400 | 120,70 | Бесканальная, Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/14 | к3136/15 | 400 | 127,15 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/15 | к3136/16 | 400 | 64,10 | Непроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/18 | к3136/5 | 500 | 125,22 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3136/19 | т2 | 500 | 112,85 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2000 |
| ТЭЦ-27 | к3136/2 | к3136/2а | 500 | 107,15 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3136/2а | к3136/3 | 500 | 175,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2007 |
| ТЭЦ-27 | к3136/5 | к3136/6 | 500 | 282,50 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | к3136/6 | к3136/7 | 400 | 62,00 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/7 | к3136/8 | 400 | 63,00 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/8 | к3136/9 | 400 | 78,90 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3136/9 | к3136/10 | 400 | 43,10 | Бесканальная | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3137 | к3138 | 800 | 128,25 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3138 | к3138/1 | 200 | 117,50 | Непроходной канал, Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3138 | к3139 | 800 | 81,95 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3139 | к3140 | 800 | 303,10 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3140 | к3141 | 800 | 159,30 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3141 | к3141/1 | 200 | 95,50 | Непроходной канал | АПБ | 1981 |
| ТЭЦ-27 | к3141 | к3142 | 800 | 157,20 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3142 | к3142а | 800 | 254,10 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3142а | к3142б | 800 | 23,00 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3142б | к3143 | 800 | 22,10 | Непроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3143 | к3144 | 800 | 94,30 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3144 | к3145 | 800 | 148,40 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3145 | к3146 | 800 | 100,20 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3146 | к3146/17 | 800 | 6,00 | Полупроходной канал | АПБ | 1992 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | к3146 | к3147 | 800 | 267,90 | Полупроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3146/1 | к3146/2 | 800 | 155,60 | Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3146/17 | к3146/1 | 800 | 118,75 | Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3146/2 | к3146/3 | 800 | 147,55 | Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3146/3 | к3146/3а | 400 | 51,80 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к3146/3 | к3146/4 | 800 | 153,55 | Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3146/3а | к3146/п1 | 400 | 2,00 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1996 |
| ТЭЦ-27 | к3146/4 | к3146/6 | 800 | 241,20 | Полупроходной канал | АПБ | 1992 |
| ТЭЦ-27 | к3146/6 | к3146/7 | 400 | 116,40 | Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-27 | к3146/7 | к3146/8 | 300 | 53,70 | Проходной канал | Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-27 | к3146/7 | к3146/9 | 400 | 122,20 | Бесканальная, Непроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 1997 |
| ТЭЦ-27 | к3146/9 | к3146/10 | 400 | 77,80 | Бесканальная | АПБ | 1976 |
| ТЭЦ-27 | к3146/п1 | к3146/13 | 300 | 230,45 | Бесканальная, Гильза/Футляр | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | к3147 | к3151 | 800 | 571,80 | Непроходной канал | АПБ | 1991 |
| ТЭЦ-27 | к3151 | к1112/8 | 500 | 43,10 | Непроходной канал | Маты из минваты | 2009 |
| ТЭЦ-27 | к3151 | к3152 | 800 | 264,80 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к3152 | к3153 | 800 | 107,20 | Непроходной канал | АПБ | 1978 |
| ТЭЦ-27 | к3155 | к3117 | 1000 | 105,20 | Полупроходной канал | АПБ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | к3155 | к3155/1 | 400 | 116,50 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-27 | к3155/1 | к3155/2 | 400 | 108,00 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-27 | к3155/2 | к3155/3 | 300 | 133,95 | Непроходной канал | АПБ | 1987 |
| ТЭЦ-27 | к3156 | к3109 | 1200 | 163,30 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 1982 |
| ТЭЦ-27 | к513 | к3111 | 1000 | 192,65 | Непроходной канал | Маты из минваты | 1975 |
| ТЭЦ-27 | т10' | к3132 | 1000 | 73,93 | Полупроходной канал | Маты из минваты | 2002 |
| ТЭЦ-27 | т2 | т4 | 500 | 44,80 | Полупроходной канал | АПБ | 2001 |
| ТЭЦ-27 | т4 | к3136/24 | 500 | 70,65 | Полупроходной канал | АПБ, Маты из минваты | 2001 |
| ТЭЦ-27 | ТЭЦ-21 | к3101 | 1200 | 407,76 | Полупроходной канал, Проходной канал | Маты из минваты | 2004 |
| ТЭЦ-27 | кам. к1146/1 - аб. 03-02-0911/057 | | 200 | 115 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 1141/1 - аб. 03-02-0911/061 | | 219/315 | 162 | Канальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | камера №1145 - тепловой пункт 03-02-0911/062 | | 200 | 109 | Канальная | Минвата | 1996 |
| ТЭЦ-27 | камера №1142 - тепловой пункт 03-02-0911/063 | | 250 | 200 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | камера П - тепловой пункт 03-02-0911/068 | | 200 | 215,8 | Канальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера №1131 - камера П | | 300 | 194,6 | Канальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера П - тепловой пункт №0911/069 | | 159/250 | 27,5 | Канальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера №1146/3 - тепловой пункт 03-02-0911/084 | | 200 | 19,8 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-27 | камера №1146/5 - тепловой пункт №0911/085 | | 200 | 159,3 | Канальная | Минвата | 1987 |
| ТЭЦ-27 | камера №1141/3 - тепловой пункт 03-02-0911/086 | | 200 | 129,07 | Канальная | Минвата | 1984 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | камера №1156/2 - тепловой пункт №03-02-0911/124 | | 200 | 123 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-27 | камера 1156/1 - тепловой пункт 03-02-0911/125 | | 250 | 161,6 | Бесканальная | АПБ | 1983 |
| ТЭЦ-27 | камера №1153 - тепловой пункт 03-02-0911/125 | | 200 | 85,8 | Канальная | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-27 | камера №1156 - тепловой пункт №03-02-0911/126 | | 200 | 60,35 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-27 | камера 1156/4 - тепловой пункт №03-02-0911/127 | | 200 | 37 | Канальная | Минвата | 1992 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №564/15 - тепловой пункт ЦТП | | 219/315 | 85 | Бесканальная | ППУ | 1967 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №556/3 - точка №1 | | 219/315 | 41,15 | Канальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | точка №1 - точка №2 | | 219/315 | 64,95 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | точка №2 - точка №3 | | 219/315 | 48 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | точка №3 - тепловой пункт 03-03-0905/146 | | 219/315 | 8,8 | Канальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | кам. 546/6 - аб. 03-03-0905/168 | | 273/400 | 93,94 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | кам. 546/6 - аб. 03-03-0905/172 | | 108/200 | 99,4 | Бесканальная | ППУ | 2009 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104/5 - аб. 03-03-0911/001 | | 250 | 135 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104/7 - аб. 03-03-0911/002 | | 200 | 100,89 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104/6т.24 - аб. 03-03-0911/003 | | 273/400 | 40 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104/2 - аб. 03-03-0911/004 | | 219/315 | 226 | Бесканальная | ППУ | 2004 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104/2 - аб. 03-03-0911/005 | | 200 | 15 | Канальная | Минвата | 1969 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1104/4 - ЦТП Аб. №0911/006 | | 200 | 42 | Канальная | Минвата | 2005 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1103 - аб. 03-03-0911/007 | | 200 | 103 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | точка А - точка Б | | 200 | 270 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-27 | точка Б - тепловой пункт ЦТП Аб.03-03-0911/008 | | 150 | 330 | Надземная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-27 | точка Б - тепловой пункт ЦТП Аб.№0911/008 | | 200 | 81 | Канальная | Минвата | 1964 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №точка №1 - тчк. №тчк. А | | 200 | 30 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №тчк. А - тчк. №тчк. Б | | 200 | 80 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №тчк. Б - аб. 03-03-0911/011 | | 200 | 16 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-27 | транзит по дому - Полярная ул, д.30, к.1 | | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1111/1(т.6) - Полярная ул., д.30, корп.1 | | 200 | 10,47 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | Полярная ул., д.30, корп.1 - аб. 03-03-0911/012 | | 200 | 68 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | точка №1 - тепловой пункт 03-03-0911/013 | | 200 | 144 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1111/2 - тчк. №точка №1 | | 200 | 70 | Канальная | Минвата | 1966 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1113 - тчк. №1 | | 159/250 | 94 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №1 - ЦТП Аб. №0911/014 | | 150 | 115 | Канальная | Минвата | 2009 |
| ТЭЦ-27 | кам. к1116 - тчк. №А | | 200 | 24 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №А - аб. 03-03-0911/015 | | 200 | 40 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1118 - тчк. №1 | | 250 | 34 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №1 - Заревый пр-д, д.17 | | 250 | 42 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию Заревый пр., д.17 | | 250 | 48 | Транзит по зданию | Минвата | 1965 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | Заревый пр., 17 - Заревый пр., 15 | | 150 | 6 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию Заревый пр., д.15 | | 250 | 48 | Транзит по зданию | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | строение Заревый пр-д., д.15 - точка А | | 250 | 51 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | тчк. А - тчк. Б | | 250 | 41 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | тчк. Б - ЦТП | | 150 | 15 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | кам. к1117 - тчк. № В | | 200 | 15 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | тчк. № В - тчк. № Б | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | тчк. № Б - аб. 03-03-0911/019 | | 150 | 230 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | Заревый пр-д, д.13 - транзит по дому | | 200 | 30 | Транзит по зданию | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | Заревый пр., д.13 - Заревый пр., д.11 | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | Заревый пр-д, д.9 - тчк. Д | | 200 | 120 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-27 | тчк. Д - ЦТП | | 200 | 136 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №тчк. А - Заревый пр., д.13 | | 200 | 4 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию Заревый пр., д.11 | | 200 | 48 | Транзит по зданию | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | Заревый пр., д.11 - Заревый пр., д.9 | | 200 | 8 | Канальная | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию Заревый пр., д.9 | | 200 | 48 | Транзит по зданию | Минвата | 1965 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1121 - тчк. №1 | | 200 | 120 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1120/2 - ЦТП | | 200 | 23 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1120/1 - ЦТП | | 200 | 65 | Канальная | Минвата | 1967 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1117 - тчк. А | | 219/315 | 34 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | тчк. А - тчк. Б | | 219/315 | 32 | Канальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | тчк. Б - ЦТП Аб. №0911/026 | | 219/315 | 161 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №1115/3 - камера т/с №1115/2 | | 219/315 | 10 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1124/1 - аб. 03-03-0911/028 | | 200 | 116,45 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | камера №1124 - камера №1124/т.А | | 300 | 49 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №1124/4 - точка №1 | | 300 | 200 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | точка №1 - тепловой пункт ЦТП Аб. №0911/029 | | 200 | 6,5 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №1121/т.А - кам. №1124/1 | | 300 | 59,8 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1122 - ЦТП | | 273/400 | 72 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №1126/1 - тепловой пункт 03-03-0911/031 | | 250 | 37 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | ЦТП Аб. №0911/030 - ЦТП Аб. №0911/032 | | 273/400 | 283 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1126 - пром. кам. т/с №1126/1 | | 250 | 80 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1126/1 - ЦТП Аб. №0911/033 | | 200 | 190 | Канальная | Минвата | 1968 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1115/15 - ЦТП Аб. №0911/038 | | 159/250 | 150 | Бесканальная | ППУ | 2001 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №1 - кам. т/с №1124/3 | | 250 | 280 | Канальная | Минвата | 1969 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1124/3 - ЦТП Аб. №0911/039 | | 200 | 14,4 | Канальная | Минвата | 1969 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1124/3 - ЦТП Аб. №0911/042 | | 200 | 212,1 | Канальная | Минвата | 1969 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1129/4 - ЦТП Аб. №0911/046 | | 219/315 | 221,55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1115/21 - аб. 03-03-0911/059 | | 219/315 | 47 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1115/17 - ЦТП Аб. №0911/071 | | 219/315 | 20 | Бесканальная | ППУ | 1974 |
| ТЭЦ-27 | точка А - тепловой пункт Студёный пр. д.4 корп.4 стр.2 | | 150 | 625,17 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1124/4 - ЦТП Аб. №0911/073 | | 200 | 75 | Канальная | Минвата | 1976 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №1115/25 - точка 65 | | 219/315 | 25 | Бесканальная | ППУ | 1982 |
| ТЭЦ-27 | точка 65 - тепловой пункт 03-03-0911/074 | | 219/315 | 91 | Бесканальная | ППУ | 1982 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1115/21 - тчк. №тчк. А | | 200 | 99 | Бесканальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №тчк. А - аб. 03-03-0911/074 | | 200 | 361,8 | Бесканальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1129/3 - ЦТП Аб. №0911/075 | | 200 | 40 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1129/5 - аб. 03-03-0911/076 | | 219/315 | 88,35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1130/2 - ЦТП Аб. №0911/077 | | 200 | 127 | Канальная | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1121/4 - ЦТП Аб. №0911/078 | | 250/400 | 234,35 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | камера т/с №1104/7 - тепловой пункт 03-03-0911/080 | | 300 | 85 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1121/4 - аб. 03-03-0911/090 | | 250 | 84 | Канальная | Минвата | 1978 |
| ТЭЦ-27 | ЦТП Аб. №0911/039 - тчк. А | | 150 | 15 | Надземная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-27 | тчк. А - ЦТП Аб. №0911/094 | | 159/250 | 175 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | пром. кам. т/с №1115/26 - ЦТП Аб. №0911/095 | | 200 | 10 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №1116 - ЦТП Аб. №0911/096 | | 100 | 47,3 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1111/1(т.6) - Полярная ул., д.30, корп.1 | | 200 | 7 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию Полярная ул., д.30, корп.1 | | 200 | 9 | Транзит по зданию | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | Полярная ул., д.30, корп.1 - аб. 03-03-0911/098 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. к1115/15 - аб. 03-03-0911/101 | | 219/315 | 83,7 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1120/1 - аб. 03-03-0911/104 | | 200 | 212,25 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104/8 - аб. 03-03-0911/109 | | 219/315 | 95,86 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-27 | кам. №1104т.29/1 - аб. 03-03-0911/110 | | 159/250 | 100,15 | Бесканальная | ППУ | 2002 |
| ТЭЦ-27 | кам. к1120/2а - аб. 03-03-0911/111 | | 200 | 191,6 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-27 | камера № 1124/6 - точка № 1 | | 219/315 | 227,9 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | точка №1 - тепловой пункт 03-03-0911/133 | | 89/160 | 39 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | камера 3132 - строение Костромская ул, д.3 А | | 150 | 70 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с №3132 - Стена дома Костромская ул, д.3 стр.1 | | 150 | 70 | Канальная | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-27 | строение Костромская ул, д.3 А - тепловой пункт 03-04-0928/009 | | 150 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-27 | ЦТП - Стена дома Костромская ул, д.3 стр.1 | | 150 | 41 | Транзит по зданию | Минвата | 1988 |
| ТЭЦ-27 | камера 3005/13 - тепловой пункт Абрамцевская ул., д.16Б, стр.2 | | 219/315 | 142 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-27 | камера № 3015/3 - тепловой пункт Шенкурский пр., д.12, стр.2 | | 219/315 | 177 | Бесканальная | ППУ | 2008 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | камера 3015/2 - тепловой пункт Шенкурский пр. д.8 стр.3 | | 200 | 43 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | камера 3015/4 - тепловой пункт Мурановская ул. д.7 стр.2 | | 219/315 | 100 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3033/4 - аб. 03-04-0930/005 | | 200 | 55 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-27 | камера 3027/2 - точка А | | 200 | 38 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | точка А - точка Б | | 200 | 28 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | точка Б - тепловой пункт Мурановская ул., д.8, стр.2 | | 200 | 18,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | камера 3017 - тепловой пункт ул. Лескова д.6А стр.2 | | 219/315 | 149 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3007/2 - аб. 03-04-0930/008 | | 219/315 | 94 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3033/1 - аб. 03-04-0930/009 | | 219/315 | 180,5 | Бесканальная | ППУ | 2006 |
| ТЭЦ-27 | камера 3006/1 - тепловой пункт АБРАМЦЕВСКАЯ ул., д.12, стр.2 | | 168/250 | 118 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера 3033/5 - камера 3033/7 | | 200 | 81 | Канальная | Минвата | 1975 |
| ТЭЦ-27 | камера 3033/7 - строение Коненкова ул, д.11 | | 200 | 34 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | Адрес транзита - Коненкова ул, 11 | | 200 | 18 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | строение Коненкова ул, д.11 - тепловой пункт ул. Конёнкова д.15 стр.2 | | 200 | 46 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | точка А - тепловой пункт Новгородская ул., д.13, стр.2 | | 219/315 | 80 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3006/2 - тчк. №А | | 200 | 26 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/31 - тепловой пункт ул. Конёнкова д.12А стр.2 | | 200 | 121,5 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3018 - кам. № 1 | | 200 | 32 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-27 | кам. № 1 - аб. 03-04-0930/014 | | 219/315 | 101 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-27 | камера 3027/1-02 - тепловой пункт 03-04-0930/015 | | 200 | 80 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3033/2 - тчк. №тчк.А | | 200 | 115 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №тчк.А - аб. 03-04-0930/016 | | 200 | 66 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3034 - аб. 03-04-0930/017 | | 200 | 154 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3027/4 - аб. 03-04-0930/018 | | 219/315 | 205 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/32 - аб. 03-04-0930/019 | | 200 | 51 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/35 - аб. 03-04-0930/020 | | 200 | 6 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/35 - кам. 3023/38 | | 200 | 167 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/38 - аб. 03-04-0930/021 | | 219/315 | 155 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | камера 3027 - точка 3027/1-01 | | 250 | 25 | Канальная | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-27 | точка 3027/1-01 - камера 3027/1-02 | | 273/400 | 42,7 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | строение Мурановская ул, д.19 - строение Мурановская ул, д.19 | | 200 | 165 | Транзит по зданию | Минвата | 2003 |
| ТЭЦ-27 | строение Мурановская ул, д.19 - тепловой пункт Мурановская ул. д.19 стр.2 | | 219/315 | 23 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3027/1-02 - Мурановская ул., д.19 | | 219/315 | 78 | Бесканальная | ППУ | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | камера 3009/2 - тепловой пункт Новгородская ул. д.10 стр.2 | | 219/315 | 43 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3027/3 - аб. 03-04-0930/024 | | 200 | 60,4 | Канальная | Минвата | 1973 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3027/4 - аб. 03-04-0930/025 | | 219/315 | 132,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/25 - аб. 03-04-0930/026 | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/23 - аб. 03-04-0930/027 | | 219/315 | 28 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/22 - тепловой пункт Белозерская ул. д.9А стр.2 | | 219/315 | 29 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/16 - тепловой пункт Белозерская ул. д.11А стр.2 | | 219/315 | 31,55 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/19 - аб. 03-04-0930/030 | | 200 | 38,9 | Канальная | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/24 - аб. 03-04-0930/031 | | 219/315 | 234 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/18 - камера 3023/180 | | 219/315 | 108 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/180 - тепловой пункт ул. Корнейчука, д.24, стр.2 | | 219/315 | 62,5 | Бесканальная | ППУ | 2005 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/20 - тепловой пункт Белозерская ул. д.21 стр.2 | | 200 | 22 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | камера 3001/1 - тепловой пункт Абрамцевская ул. д.2 стр.2 | | 219/315 | 27 | Бесканальная | ППУ | 2008 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3017/1 - тчк. №тчк.А | | 200 | 121,43 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | точка А - тепловой пункт № 03-04-0930/036 | | 200 | 62 | Канальная | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3017 - ул. Лескова, д.5 | | 273/400 | 54,6 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию ул. Лескова, д.5 | | 250 | 22,75 | Транзит по зданию | K-flex | 2013 |
| ТЭЦ-27 | ул. Лескова, д.5 - кам. 3017/1 | | 273/400 | 23,3 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3005/11 - аб. 03-04-0930/037 | | 219/315 | 190 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3006/3 - аб. 03-04-0930/038 | | 219/315 | 174 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3017/1 - тчк. №точка В | | 200 | 46 | Канальная | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-27 | тчк. №точка В - аб. 03-04-0930/039 | | 200 | 163,95 | Канальная | Минвата | 2011 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3009/6 - аб. 03-04-0930/040 | | 219/315 | 45 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3009/4 - аб. 03-04-0930/041 | | 219/315 | 60 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3009/1 - аб. 03-04-0930/042 | | 219/315 | 109 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/18 - камера т/с | | 200 | 79,6 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с - аб. 03-04-0930/043 | | 200 | 122,08 | Канальная | Минвата | 1979 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3001/2 - аб. 03-04-0930/044 | | 200 | 28 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3009/1 - аб. 03-04-0930/045 | | 200 | 70 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3009/4 - аб. 03-04-0930/046 | | 219/315 | 102 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3009/2 - аб. 03-04-0930/047 | | 200 | 58,3 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3005/8 - аб. 03-04-0930/048 | | 219/315 | 329,4 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3007/2 - аб. 03-04-0930/049 | | 219/315 | 75 | Бесканальная | ППУ | 2003 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/39 - аб. 03-04-0930/050 | | 200 | 32 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3005/13 - аб. 03-04-0930/051 | | 219/315 | 15,42 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3007/4 - аб. 03-04-0930/052 | | 219/315 | 107 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3007/4 - аб. 03-04-0930/053 | | 200 | 108 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3005/17 - аб. 03-04-0930/054 | | 219/315 | 69,71 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-27 | камера 3005/17 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.97 стр.2 | | 219/315 | 134 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3005/16 - аб. 03-04-0930/056 | | 219/315 | 138 | Бесканальная | ППУ | 1996 |
| ТЭЦ-27 | камера 3007/3 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе, д.93, стр.2 | | 219/315 | 325 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/6 - аб. 03-04-0930/058 | | 219/315 | 185,56 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3023/6 - аб. 03-04-0930/059 | | 159/250 | 104,46 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | тепловой пункт ул. Лескова, д.17, стр.2 - точка №1 | | 133/225 | 54,25 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | точка №1 - тепловой пункт Белозерская ул., д.12 | | 133/225 | 136,2 | Канальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3002/7 - аб. 03-04-0930/061 | | 219/315 | 264 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-27 | камера 3002/3 - строение Угличская ул, д.4 | | 250 | 60,4 | Канальная | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3002/3 - аб. 03-04-0930/062 | | 219/315 | 314,7 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | камера 3002/7 - тепловой пункт Череповецкая ул. д.4 стр.2 | | 219/315 | 220 | Бесканальная | ППУ | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3002/3 - аб. 03-04-0930/064 | | 250 | 39,15 | Канальная | мин.ск. | 1977 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3002/1 - аб. 03-04-0930/065 | | 219/315 | 58 | Бесканальная | ППУ | 2007 |
| ТЭЦ-27 | камера 3015/6 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.92 стр.2 | | 273/400 | 171,1 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | камера 3015/7 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.98 стр.2 | | 200 | 122 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-27 | камера 3015/1 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.82 стр.2 | | 250 | 183 | Канальная | Минвата | 1983 |
| ТЭЦ-27 | камера 3005/21 - тепловой пункт Абрамцевская ул. д.9 стр.2 | | 250 | 60 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3005/21 - аб. 03-04-0930/070 | | 273/400 | 98,9 | Бесканальная | ППУ | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3001/3 - аб. 03-04-0930/077 | | 100 | 50 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | камера 3009/2 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.89Б | | 200 | 100 | Канальная | Минвата | 1998 |
| ТЭЦ-27 | камера 3027/1-02 - строение Мурановская ул, 15 б | | 100 | 24,5 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | строение Мурановская ул, 15 б - тепловой пункт 03-04-0930/079 | | 100 | 24,5 | Транзит по зданию | Минвата | 2006 |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/32 - тепловой пункт Коненкова ул., вл. 10 Б | | 159/250 | 121,4 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.85А стр.2 - тепловой пункт Алтуфьевское шоссе д.87 корп.4 | | 89/160 | 96,1 | Бесканальная | ППУ | 2010 |
| ТЭЦ-27 | камера 3001/3 - тепловой пункт Новгородская ул., д.5, корп.1 | | 133/225 | 121,05 | Бесканальная | ППУ | 2010 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | камера 3023/180 - точка Б | | 76/140 | 15,2 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | точка Б - тепловой пункт ул. Корнейчука, д.24, корп.1 | | 76/140 | 30,5 | Канальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3143 - ул. Плещеева, д.24 | | 200 | 25 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию ул. Плещеева, д.24 | | 200 | 115 | Транзит по зданию | мин.ск. | 2008 |
| ТЭЦ-27 | ул. Плещеева, д.24 - аб. 03-04-0931/002 | | 200 | 46 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-27 | камера 3146/11 - строение Корнейчука ул, д.47 | | 200 | 233 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-27 | Адрес транзита - Корнейчука ул., 47 | | 200 | 111 | Транзит по зданию | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-27 | ул. Корнейчука, д.47 - аб. 03-04-0931/003 | | 200 | 52,5 | Канальная | Минвата | 2008 |
| ТЭЦ-27 | камера 3146/3 - строение Корнейчука ул, д.55 | | 219/315 | 70 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-27 | строение Корнейчука ул, д.55 - тепловой пункт ул. Корнейчука д.55 стр.2 | | 219/315 | 25,6 | Бесканальная | ППУ | 2000 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию ул. Корнейчука, д.55 | | 200 | 77,4 | Транзит по зданию | Минвата | 2000 |
| ТЭЦ-27 | камера 3146/6 - камера 3146/11 | | 250 | 95 | Канальная | Минвата | 1982 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию ул. Корнейчука, д.41 | | 273/400 | 37,15 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3146/11 - ул. Корнейчука, д.41 | | 273/400 | 71 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | ул. Корнейчука, д.41 - кам. т/с | | 273/400 | 54,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с - аб. 03-04-0931/005 | | 273/400 | 23,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3132/5 - аб. 03-04-0931/009 | | 200 | 62 | Канальная | Минвата | 2002 |
| ТЭЦ-27 | камера 3134 - тепловой пункт ул. Пришвина д.10Г | | 200 | 98 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | камера 3135 - тепловой пункт ул. Пришвина д.14 стр.3 | | 219/315 | 141 | Бесканальная | ППУ | 1998 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3132/4 - аб. 03-04-0931/028 | | 200 | 182 | Канальная | Минвата | 1984 |
| ТЭЦ-27 | Адрес транзита - Корнейчука ул., 58 | | 200 | 88,8 | Транзит по зданию | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3146/3а - ул. Корнейчука, д.58 | | 200 | 8 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-27 | ул. Корнейчука, д.58 - аб. 03-04-0931/032 | | 200 | 52 | Канальная | Минвата | 2001 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3136/18 - аб. 03-04-0931/041 | | 219/315 | 113 | Бесканальная | ППУ | 2003 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3136/5 - аб. 03-04-0931/042 | | 200 | 55 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | камера 3136/6 - камера 3136/17 | | 250 | 188 | Канальная | Минвата | 1974 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3136/17 - аб. 03-04-0931/043 | | 200 | 35 | Канальная | Минвата | 1999 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3136/17 - аб. 03-04-0931/044 | | 200 | 192 | Канальная | Минвата | 1994 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3136/10 - аб. 03-04-0931/045 | | 200 | 217 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | камера усл. №1 - тепловой пункт 03-04-0931/046 | | 219/315 | 30,3 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3146/10 - ул. Корнейчука, д.52 | | 219/315 | 142,3 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию ул. Корнейчука, д.52 | | 200 | 85 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | ул. Корнейчука, д.52 - кам. 1 | | 219/315 | 28,4 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3146/10 - аб. 03-04-0931/047 | | 219/315 | 155,52 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | кам. к3146/8 - аб. 03-04-0931/048 | | 200 | 122,3 | Канальная | Минвата | 2014 |
| ТЭЦ-27 | камера 3146/8 - камера №1 | | 219/315 | 174 | Бесканальная | ППУ | 2011 |
| ТЭЦ-27 | камера №1 - тепловой пункт ул. Корнейчука д.46 стр.2 | | 219/315 | 20 | Бесканальная | ППУ | 2011 |

| Наименование источника | Участок трубопровода | | Диаметр, мм | Длина участка, м | Вид прокладки тубопровода | Тип изоляции | Год ввода/ перекладки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | начальная камера | конечная камера | | | | | |
| ТЭЦ-27 | кам. к3132/3 - аб. 03-04-0931/050 | | 250 | 122 | Канальная | Минвата | 1977 |
| ТЭЦ-27 | кам. 1 - кам. 2 | | 219/315 | 37 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | кам. 2 - аб. 03-04-0931/051 | | 219/315 | 112,9 | Бесканальная | ППУ | 2012 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3138/1 - ул. Плещеева, д.8 | | 219/315 | 13,2 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | ул. Плещеева, д.8 - аб. 03-04-0931/052 | | 219/315 | 34,1 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | транзит по зданию ул. Плещеева, д.8 | | 219/315 | 16 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | Адрес транзита - Плещеева ул., 16 | | 200 | 16 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. 3134 - ул. Плещеева, д.16 | | 200 | 23 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | ул. Плещеева, д.16 - аб. 03-04-0931/053 | | 200 | 64 | Канальная | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | кам. т/с - аб. 03-04-0931/054 | | 159/250 | 155,88 | Бесканальная | ППУ | 2013 |
| ТЭЦ-27 | транзит по дому - Плещеева ул., 24 | | 200 | 28 | Транзит по зданию | Минвата | 1997 |
| ТЭЦ-27 | ул. Плещеева, д.24 - аб. 03-04-0931/055 | | 200 | 158 | Канальная | Минвата | 1997 |